

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,200 บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- ดำเนินการตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 255,200 บาท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๖. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

- ๖.๑ นางอรุณณี สุขแสงจันทร์
- ๖.๒ นางวิริยา บุตรแสงดี
- ๖.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า

สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า

รวมจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	255,248.00	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	255,248.00	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	255,200.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางอรุณณี สุขแสงจันทร์)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางวิริยา บุตรแสงดี)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง</b>	-	1.1395	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>	224,000.00	1.1395	255,248.00	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	<b>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</b>	-	1.1395	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.1395	-	
<b>รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)</b>		<b>224,000.00</b>	<b>1.1395</b>		
ค่า Factor F = 1.1395					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
<b>รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)</b>				<b>255,248.00</b>	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางอรุณณี สุขแสงจันทร์ )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางวิริยา บุตรแสงดี )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ )

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางอรุณณี สุขแสงจันทร์ )

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางวิริยา บุตรแสงดี )

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ )

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า

สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ. ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	งาน	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางอรุณณี สุขแสงจันทร์ )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางวิริยา บุตรแสงดี )



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ )

รายการประมาณราคา

รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

แบบเลขที่  
ส่วนออกแบบ

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  
โดยหน่วย ประมาณราคา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์  
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>									
1	1. ชั้นล่าง								
1	รื้อแผ่นฝ้าเพดานของเดิม	330	แผ่น	-	-	10.00	3,300.00	3,300.00	
2	เปลี่ยนฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 60x1.20 ซม.	330	แผ่น	85.00	28,050.00	15.00	4,950.00	33,000.00	
3	ปรับโครงฝ้าเพดาน T-BAR	240	ตร.ม.	-	-	20.00	4,800.00	4,800.00	
4	เปลี่ยนชุดดวงโคมไฟฟ้าขนาด 60x120 ซม. 2x36w.	28	ชุด	2,815.00	78,820.00	135.00	3,780.00	82,600.00	
5	เปลี่ยนประตูD1 ประตูบานเปลือยกระจกใส tempered หนา12มม. (บานสลิ้ง)	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
<b>2. โรงจอดรถจักรยานยนต์</b>									
1	ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 1"x1" เสาท่อเหล็ก Ø4" ขนาด3x17.50 เมตร	52.5	ตร.ม.	550.00	28,875.00	-	-	28,875.00	
2	มุงหลังคา Metel Sheet	52.5	ตร.ม.	300.00	15,750.00	70.00	3,675.00	19,425.00	
<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								<b>224,000.00</b>	

แบบ ปร.4พ. แผ่นที่ 2

### รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงชั้นทำการและโรงจอดรถลูกค้า สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  
โดยหน่วย ประมาณราคา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ  
ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่  
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	งานติดตั้งนั่งร้าน	0	งาน	-	-	-	-	-	
<b>รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ</b>									



## งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารอสมสิน สาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

### ขอบเขตของงาน

1. ทำการถอด-รื้อแผ่นฝ้าเพดานของเดิมและถอดดวงโคมออก พร้อมปรับระดับโครงเคร่าฝ้า T-BAR
2. เปลี่ยนชุดดวงโคมแสงสว่างใหม่ ขนาด 60x120w. จำนวน 28 ชุด พร้อมชุดอุปกรณ์แสงสว่างครบชุด ต่อเข้าระบบแสงสว่างตามตำแหน่งดวงโคมที่กำหนด
3. เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดหนา9มม. ขนาด 60x120 ซม.พร้อมงานสีฝ้าเพดานใหม่
4. ติดตั้งชุดประตู D1 (บานสวิง) บริเวณด้านหน้าจำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์บานสวิงครบชุด
5. ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ ตำแหน่งตามที่กำหนดบริเวณชิดริมรั้วอาคาร ขนาดพื้นที่ติดตั้ง 3x17.5เมตรรายละเอียดตามรายการกำหนด การติดตั้งเชื่อมยึดหน้าสัมผัสตลอดแนว ร่องพื้นสีกันสนิม และสีจริงทับหน้า 2 ครั้ง พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท
6. ให้ผู้รับจ้างเก็บและขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดบริเวณเมื่อทำการแล้วเสร็จ





## รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน

### ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ธนาคารฯ จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างฯ ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด ในวงงาน ดังนี้

#### งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ถอดรื้อฝ้าเพดานของเดิม ถอดรื้อดวงโคม ปรับระดับโครงฝ้าT-BAR ติดตั้งชุดดวงโคมแสงสว่างใหม่ วางแผ่นฝ้าเพดานพร้อมงานสีฝ้าใหม่ ติดตั้งประตูD1 ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมวัสดุผนังหลังคาแมททัลชีท แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- รายการขอบเขตของงาน 1 แผ่น