



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : : ธนาคารออมสิน ภาค 13
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,000.00 บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงหลังคาจอดรถ อาคารธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 197,000.00 บาท ณ วันที่..... = 3 เมย. 2560
๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง
ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และ
แบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
 - ๖.๑ นางกัลยาณี เกิดจั่ว (ประธานกรรมการ) 
 - ๖.๒ นางสาววิมล วรสวัสดิ์ (กรรมการ)
 - ๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อ้อม (กรรมการ) 



บันทึกข้อความ

สภาการอบลินภาค 13
นครราชสีมา
รับวันที่ 30 มี.ค. 2560
เลขรับ 4721 เวลา 7.14

ธนาคารออมสิน สาขาบึงบัว จ. ปราจีนบุรี ภาค 13

ที่ ๑๑.๑157/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาบึงบัว จ. ปราจีนบุรี


เรียน ผอ.ก.13

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนด ประกอบตามคำสั่งธนาคารออมสินภาค 13 เฉพาะที่ อ.ก.13 - 46/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงบัว จ.ปราจีนบุรี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางและพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงบัว จ.ปราจีนบุรี ตามที่หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว คิดเป็นเงินประมาณ 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ และเห็นสมควรกำหนดเป็นราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงบัว จ.ปราจีนบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


..... ประธานกรรมการ
(นางกัลยาณี เกิดจิว)
ชจส.กบึงบัว

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นำเสนอตามคำสั่งฯ

เรียน ผจส.กบึงบัว

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


..... กรรมการ
(นางสาววิมล วรสวัสดิ์)
พนักงานบริการลูกค้า 7


..... กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อ้อม)
ช่างเทคนิค 5

ผอ.ก.13
30 มี.ค. 60

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาकिनทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน หน้า
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 3 เม.ย. 2560 หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	197,286.66	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	197,286.66	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	197,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558

กทค
 (นายกฤษฎา ไชยศิริ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (น.ร.วิมล อธิวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (น.อ.อ.น. อธิวงษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)


หน้า 1 จาก 1


ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
โดย หน่วยงาน กรมการช่าง
แบบ ปร 4 ที่แนบ มีจำนวน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ธนาคารออมสิน
..19 หน้า

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สาขาปิ่นเกล้า จ.ปริมณฑล
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างอาคาร
เมื่อ วันที่ - 3 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (LTY)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(LTY)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร 4 แผ่นที่ 1)				
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง		1.3074		
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น+ผนัง (ตาม ปร 4 แผ่นที่ 1)				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	รวมหมวดงานสถาปัตย์	150,900.00	1.3074	197,286.66	
18	หมวดงานสาธารณูปโภค				
19	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร 4 แผ่นที่ 1)				
20	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร 4 แผ่นที่ 1)				
21	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค		1.3074		
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
23	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุ,เพลิงไหม้) (ตาม ปร 4 แผ่นที่ 1)		1.3074		
24	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
25	สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ		1.3074		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26นำไปคำนวณค่า Factor F)		150,900.00	1.3074		
ค่า Factor F =		1.3074			
เงื่อนไข					
เงินคงเหลือจ่าย 0% เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ลดดอกเบี้ย 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				197,286.66	
พื้นที่อาคาร=		270.00 ตร.ม.		เฉลี่ย	730.69 บาท/ตร.ม.


 (นายอภิรักษ์ ธีระวิวัฒน์)


 (นายอภิรักษ์ ธีระวิวัฒน์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)


แบบปร 5(ข)

ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	เจ้าของอาคาร	ธนาคารออมสิน
สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารออมสิน	สาขาการบินบุรี จ.ปราจีนบุรี	
โดย	หน่วย ประมาณราคา	ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารบริหารงานกลาง	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...2..หน้า		เมื่อ วันที่ 3 มิ.ย. 2560	หน่วย บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยรวมเป็นเงิน เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4แนบที่.)	0	งาน			(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทัศนัย ใจดี)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมชาย ใจดี)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมชาย ใจดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเกษมทรัพย์ จ.ปราจีนบุรี
หน่วย ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่..... = 3 เม.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 หมวดฝ้าเพดาน+ทาสี+ไฟฟ้า								
	รื้อฝ้า T-Bar + ขนทิ้ง	220	ตร.ม.	-	-	25.00	5,500.00	5,500.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคาะเหล็กอบสังกะสี+ฉาบเรียบ	220	ตร.ม.	260.00	57,200.00	75.00	16,500.00	73,700.00	
	ทาสีฝ้าเพดานและผนัง (ภายใน)	340	ตร.ม.	45.00	15,300.00	30.00	10,200.00	25,500.00	
	รื้อโคมไฟแสงสว่าง(ของเดิม)+ขนทิ้ง	32	ชุด	-	-	35.00	1,120.00	1,120.00	
	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง 15 w. LED Module 200 mm.	32	ชุด	1,200.00	38,400.00	115.00	3,680.00	42,080.00	
	ถอดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมเงินหมวดนี้								150,900.00	

ภาพ 98



ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ขอบเขตของงาน

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อฝ้าเพดาน+โคมไฟแสงสว่าง(ของเดิม) ส่วนปรับปรุงออก+ขนวัสดุทิ้ง ให้เรียบร้อย
2. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่ม หนา 9 มม. พร้อมโครงโครง+ฉาบเรียบ บริเวณสำนักงาน ภายในชั้นที่ 2 จำนวน 220 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
3. ให้ผู้รับจ้างทาสีฝ้าเพดานและผนัง บริเวณสำนักงานภายใน ชั้นที่ 2 จำนวน 340 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
4. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง 15 w. LED Module 175-200 mm. จำนวน 32 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้ดี
5. ให้ผู้รับจ้างถอดเครื่องปรับอากาศ(ของเดิม) ภายในสำนักงาน จำนวน 5 ชุด และส่งคืนให้ธนาคารฯ
6. ก่อนผู้รับจ้างรื้อวัสดุและทำการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นเศษวัสดุ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของสินของธนาคารฯ
7. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ธนาคารออมสิน

19/11/2564



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์สาขาการบินบุรี จ.ปราจีนบุรี

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน แล้วเสร็จตามรายการ และขนเศษวัสดุออกนอก
บริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน
ส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- | | | |
|---------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • ขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |

กทพ ๒๕/๒๕
๒๕/๒๕