


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๙๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาน้ำเจ้าสรวงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
 - ๖.๑ นายณัฐพล บุญฤทธิภาคย์
 - ๖.๒ นายวรุตม์ ประสารแก้ว
 - ๖.๓ นายวรมนัส แรงสืบสิน



บันทึกข้อความ



ธนาคารออมสิน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โทร. 998856

ที่ บอ. 176 /2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสิน
สาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผอ.ก.15

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนด ประกอบคำสั่งธนาคารออมสินภาค 15 เฉพาะที่ อภ.15-277/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันตรวจสอบราคากลางและพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ได้ประมาณราคาเบื้องต้นมีความเหมาะสมแล้ว เป็นเงินประมาณ 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย


ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)


- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นำเสนอตามคำสั่งฯ



ผอ.ก.15

25 มี.ย. 2560


กรรมการ
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)



กรรมการ
(นายวรมะ แสงสืบสิน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาผู้เจ้าสิ่งพราย จังหวัดสมุทรปราการ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	277,746.67	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	14,398.40	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	5,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	297,145.07	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	297,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวราเมธ แร่งสืบสิน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาปู้เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	212,442.00	1.3074	277,746.67	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	11,013.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	11,013.00	1.3074	14,398.40	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		223,455.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าเพิ่มค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				292,145.07	
พื้นที่อาคาร- [] ตร.ม.				เฉลี่ย []	บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรมธ แรงสืบสิน)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของงาขาว ชนาคาขาวมติน

สาขาปฐพีวิทยา จ.สุพรรณบุรี

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วย: บาท

๔. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพล บุญฤทธิศาสตร์)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิฑูรย์ ประสารแก้ว)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สาขาปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายวราวุธ แรงสืบสิน

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงชั้น 1+2								
1	งานร้อยก่อนผืนเพดานยิปซัมโครง T-Bar เดินทำความสะอาดปรับระดับใหม่	260	ตร.ม.	-	-	10.00	2,600.00	2,600.00	
2	ร้อยถอนโครงเบ้องพื้น	15	ตร.ม.	-	-	50.00	750.00	750.00	
3	ร้อยถอนโครงเบ้องกุญแจ	52	ตร.ม.	-	-	35.00	1,820.00	1,820.00	
4	ร้อยถอนสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
5	C1 เปลี่ยนแผ่นยิปซัม ทน 9 มม. ทาสี โครงรับใหม่ (T-Bar @ 0.60 x 1.20)	260	ตร.ม.	90.00	23,400.00	20.00	5,200.00	28,600.00	
6	ติดตั้งผืนเพดานยิปซัม ทน 9 มม. ขีดกันขึ้น โครง T-Bar @ 0.60 x 0.60	12	ตร.ม.	270.00	3,240.00	80.00	960.00	4,200.00	
7	ทาสีผนังภายใน+ซ่อมแซมผนังที่แตกกร้าว	408	ตร.ม.	45.00	18,360.00	30.00	12,240.00	30,600.00	
8	ทาสีประตูเหล็ก (DI)	1	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
9	เจาะผนังทำช่อง Service (อลูมิเนียม)	2	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
10	ติดตั้งประตูเหล็กใหม่พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
11	ทาสีประตูไม้เดิม	5	ชุด	200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	2,000.00	
12	ประตู PVC + วงกบ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
13	ประตูและผนังสำเร็จรูปห้องทำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
14	ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.60 ม. ชั้น 1+2	52	ตร.ม.	480.00	24,960.00	181.00	9,412.00	34,372.00	
15	พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. ชั้น 1+2	15	ตร.ม.	600.00	9,000.00	222.00	3,330.00	12,330.00	
16	ชุดเคาน์เตอร์+กระจก	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
17	อ่างล้างหน้า+อุปกรณ์	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	450.00	900.00	12,100.00	

นางสาว กช

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง

โดยหน่วย

สาขาผู้เจ้าสิทธิพราย จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคาโดย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายวรมณ แร่งสืบสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	โถส้วมชนิดนั่งราบ	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
19	โถส้วมชนิดแขวน	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	
20	สายฉีดชำระ	2	ชุด	540.00	1,080.00	35.00	70.00	1,150.00	
21	ที่ใส่กระดาษ	2	ชุด	270.00	540.00	120.00	240.00	780.00	
22	ขอบจานน้ำ	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
23	ราวพาดผ้า	2	ชุด	420.00	840.00	70.00	140.00	980.00	
24	ตะแกรงกันผงระบายน้ำทิ้ง	2	ชุด	795.00	1,590.00	70.00	140.00	1,730.00	
25	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน + วาล์ว	1	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
26	ที่ใส่สบู่	1	ชุด	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
27	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
28	Stop Valve	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
29	ตรวจเช็คแก๊สระบบสุขาภิบาลให้ใช้งานได้ตั้งของต้น1+2	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
30	แก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณช่องท่อ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
31	ทาสีผนังภายในอาคารหน้าชั้นล่าง	30	ตร.ม.	45.00	1,350.00	30.00	900.00	2,250.00	
32	ซ่อมแซมผนังบริเวณแก๊สอาคารหน้า	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							212,442.00	

OK

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายวรมณ แร่งสืบสิน

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟ 1 x 8-10W (LED มีฝาครอบ)	2	ชุด	570.00	1,140.00	115.00	230.00	1,370.00	
	โคมไฟ 1 x 8-10W (LED มีฝาครอบ)	7	ชุด	950.00	6,650.00	115.00	805.00	7,455.00	
	หลอด Smoke พร้อมติดตั้งเพื่อป้องกันฝ้า	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	พัดลมดูดอากาศ 8"	1	ชุด	843.00	843.00	345.00	345.00	1,188.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							11,013.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการจ้างงาน								
1.1	ค่าไม่ใช่งานเข้าพักในสถานที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่นๆ							5,000.00	

(Signature)