




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๙๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานปรับปรุงหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 19 8 พ.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน
ก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หนองคาย จังหวัดหนองคาย
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปุญญะภาคย์ 
 - ๖.๒ นายวรเมธ แร่งสีบสิน 
 - ๖.๓ นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์ 


แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)


แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 โดย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 16 พค 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	92,897.00	1.3074	121,453.54	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	39,318.00			
	- งานเปิดเตี๊ยม	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	39,318.00	1.3074	51,404.35	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	132,215.00	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			172,857.89	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญภาคย์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)



 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน - หน้า เมื่อ วันที่ 16 พ.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	3,300.00	3,300.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				3,300.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	ร้อยละเบ้องเดิมพร้อมขนทั้ง	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	กระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	18	ตร.ม.	300.00	5,400.00	158.00	2,844.00	8,244.00	
2	งานผนัง								
	ซ่อมแซมผนังเดิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายนอก	35	ตร.ม.	65.00	2,275.00	34.00	1,190.00	3,465.00	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	60	ตร.ม.	57.00	3,420.00	30.00	1,800.00	5,220.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	ซ่อมแซม ฝ้าเพดานเดิม	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	16	ตร.ม.	57.00	912.00	30.00	480.00	1,392.00	
4	งาน Built-in								
	เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราฯ	3	เมตร	8,000.00	24,000.00	1,200.00	3,600.00	27,600.00	
5	งานประติ								
	ซ่อมแซม ประตูเหล็กมัน	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ทำสีประตูบานเปิดเดี่ยว	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	งานป้าย								
	ป้ายกล่องไฟ Exchange 1 หน้า + ชุดไฟ LED (T8)	3.6	ตร.ม.	7,910.00	28,476.00	-	-	28,476.00	
	ซ่อมแซม/ทำความสะอาดกันสาดโพลีคาร์บอเนต	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									92,897.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของค้าย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฐพล ปุณฺณะภักดิ์

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าแสงสว่าง Load Center LUP. L/C 1 Phase 6 C/T, Main 32 AT. 10 KA. Circuit Breaker 1P. 10-32 AT. 6 KA.	1 6	ตู้ ตัว	1,586.00 115.00	1,586.00 690.00	700.00 -	700.00 -	2,286.00 690.00	
2	สายไฟฟ้า - สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01 - สายไฟ 4 sq.mm. IEC 02 - ท่อร้อยสายไฟ 1/2" IMC - ท่อร้อยสายไฟ 3/4" IMC	65 50 65 50	เมตร เมตร เมตร เมตร	9.00 13.00 55.00 73.00	585.00 650.00 3,575.00 3,650.00	7.00 10.00 25.00 27.00	455.00 500.00 1,625.00 1,350.00	1,040.00 1,150.00 5,200.00 5,000.00	
3	- อุปกรณ์ประกอบ โคมไฟฟ้า 2 X 36 W. FLU 0.30 x 1.20 m.AL	1 2	งาน ชุด	1,850.00 2,500.00	1,850.00 5,000.00	- 135.00	- 270.00	1,850.00 5,270.00	
4	สวิทช์ สวิทช์ทางเดียว หน้าฉาก 1-2 ช่อง พร้อมกล่อง Timer Switch + Magnatic พร้อมกล่อง	2 1 1	ตัว ชุด ชุด	30.00 22.00 2,400.00	60.00 22.00 2,400.00	80.00 - 300.00	160.00 - 300.00	220.00 22.00 2,700.00	
5	ระบบโทรศัพท์ แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pair สาย TPEV 4 Pair	1 38	ตู้ เมตร	750.00 10.00	750.00 380.00	300.00 6.00	300.00 228.00	1,050.00 608.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560

นายณัฐพล บุญฤๅษาคย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับคู่ 2P + E พร้อมหมักาก	9	ชุด	150.00	1,350.00	90.00	810.00	2,160.00	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า	9	ชุด	200.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
7	ตัวรับโทรศัพท์								
	ตัวรับโทรศัพท์ + หมักาก	2	ชุด	186.00	372.00	80.00	160.00	532.00	
	ท่อร้อยสายและสาย TIEV. 4C-0.65 mm.	2	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
7	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ + หมักาก	4	ชุด	300.00	1,200.00	110.00	440.00	1,640.00	
	ท่อร้อยสาย 1/2" IMC	40	เมตร	55.00	2,200.00	25.00	1,000.00	3,200.00	
	สาย UTP-CAT 5E.	100	เมตร	15.00	1,500.00	10.00	1,000.00	2,500.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							39,318.00	
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ 20 AH, 12V.	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							3,300.00	
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ย้าย/ล้าง/เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (เดิม)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
1.2	ค่าพาหนะในกรณีที่ไม่อนุญาตให้พักไม่ทำงาน	1	L/S	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.3	เงินทองระบอบันย้ายกำจัดปลวก	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							21,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							21,500.00	

(Handwritten signature)