

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารอมลสินสาขาศรีราชา จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารอมลสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๕๑๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารอมลสินสาขาศรีราชา จังหวัดสุโขทัย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๕๑๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 25 พ.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงธนาคารอมลสินสาขาศรีราชา จังหวัดสุโขทัย
 - ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์
 - ๖.๒ นายอนันต์ บุญพิทักษ์
 - ๖.๓ นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 หน้า, ปร.5ก, ปร.5ข, ปร.5ค รวมจำนวน 3 หน้า และ ปร.6 1 หน้า รวมทั้งหมด 25 หน้า

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,409,107.90	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,171,316.60	X
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	63,840.43	X
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	19,929.78	X
2	ส่วนที่2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	802,140.00	X
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	35,000.00	X
	- งานเปิดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	7,000.00	X
	- งานค่าวัสดุอื่นๆ	3,000.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,511,334.70	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,511,000.00	X
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีนครินทร์ จังหวัดสุโขทัย
โดยหน่วย ประมาณราคา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	-			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3026	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	279,092.00	X		
	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 2)	224,715.00	X		
	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	32,116.00	X		
	- งานผิวผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	458,115.00	X		
	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	272,480.00	X		
	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	32,260.00	X		
	- งาน Built-In (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	165,500.00	X		
	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8)	41,283.00	X		
	- งานป้าย - มุลิ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 9)	343,900.00	X		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,849,461.00	1.3026	2,409,107.90	X
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 11-14)	824,010.84	X		
	- งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15)	75,203.50	X		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	899,214.34	1.3026	1,171,316.60	X
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 18)	49,010.00	1.3026	63,840.43	X
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 16)	15,300.00	1.3026	19,929.78	X
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่าFactor F)		2,812,985.34	1.3026		
ค่า Factor F =		1.3026			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,580,424.50	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
				#DIV/0!	บาท/ตร.ม.

(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

สาขาศรีราชา จังหวัดสุโขทัย
ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายบริหารทรัพยากร
เมื่อ วันที่

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะภักดิ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

แบบปร.5(ค)

หน่วย:บาท

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย	ประมาณราคา	นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน	ประมาณราคาโดย	นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน
สาขาศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	ประมาณราคา				
แบบเลขที่	ส่วนออกแบบ				
รายการเลขที่	แบบปร.4				
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง					
เมื่อ วันที่					

25

แผนผังที่ 4

หน่วย
ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

အောင်

[illegible]

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วย
ประมาณราคา
ประมาณราคาโดย
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน
สาขาศรีมหาตม์ จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่
ส่วนนอกแบบ

รายการเลขที่ แบบปร.4
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ ปีที่

แผ่นที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	D1 ประตูบานเปลือยเปิดคู่กระจกใสทึบเปอร์ หน้า 12 มม.	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
2	D2 บานประตูบานเปลือยเปิดเดี่ยว (ขนาด 2.20 x 2.05)	1	ชุด	24,800.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวและบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
4	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
5	D5 ประตูบาน PVC สำเร็จรูป	1	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
6	D7 ประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
7	D8 ประตูบานไม้อัดสีกว้างกบไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
8	DS ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
9	DS0 ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	22,900.00	22,900.00	-	-	22,900.00	
10	DS1 ประตูเหล็กม้วนระบบไฟฟ้า	1	ชุด	38,600.00	38,600.00	-	-	38,600.00	
11	DS2 ประตูเหล็ก	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
12	DS3 ประตูเหล็ก	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
13	ผนัง P6 กรงจากพรมเบอร์วางขอบลูนีนิ่ม	1	ชุด	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
14	เหล็กดัดกันขโมย	11	ตร.ม.	680.00	7,480.00	-	-	7,480.00	
	รวมเงินหมวดงานประตูด่านหน้าต่าง							272,480.00	

10

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีมหาต จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

หน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่

ประมาณราคาโดย นายสมัยฤทธิ์ แก้วคำแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ TF-2783W	1	ชุด	5,030.00	5,030.00	450.00	450.00	5,480.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF-412	1	ชุด	6,810.00	6,810.00	450.00	450.00	7,260.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WP-F-507	1	ชุด	7,075.00	7,075.00	450.00	450.00	7,525.00	
4	ก๊อกล้างล้างหน้า	1	ชุด	540.00	540.00	25.00	25.00	565.00	
5	สายฉีดชำระ A-4800	1	ชุด	960.00	960.00	35.00	35.00	995.00	
6	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง TF-9011	1	ชุด	285.00	285.00	120.00	120.00	405.00	
7	ก๊อกล้างพื้นหัวชุโครโครเมียมอย่างดี	1	ชุด	380.00	380.00	25.00	25.00	405.00	
8	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง	1	ชุด	625.00	625.00	70.00	70.00	695.00	
9	กระเบื้องงานปูเปลือยลบมุม 0.60x0.60 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
10	รูระบายน้ำทิ้งตะแกรงดักกลิ่นกรองผง Ø 3"	1	ชุด	440.00	440.00	75.00	75.00	515.00	
11	วาล์วปิด-เปิดน้ำ	3	ชุด	370.00	1,110.00	35.00	105.00	1,215.00	
12	เคาน์เตอร์ คัสต. บุกินแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
13	เดินท่อระบายน้ำโสรโครก+ท่อน้ำทิ้ง+ท่อน้ำดี	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล								32,260.00	

Handwritten signature and initials

สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย	ประมาณราคา	ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน
สาขาศรีมหา	จังหวัดสุโขทัย	ประมาณราคา	

ส่วนประกอบ

แบบปร.4 รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แผ่นที่ 7

[illegible]

And - W
- e

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย
หน่วย ประมาณราคา นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่ แบบปร.4
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

แผ่นที่ 8

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี								
1	ภายในทาสีพลาสติก	345	ตร.ม.	45.00	15,525.00	34.00	11,730.00	27,255.00	
2	ภายนอกทาสีพลาสติก	167	ตร.ม.	50.00	8,350.00	34.00	5,678.00	14,028.00	
รวมเงินหมวดงานทาสี								41,283.00	

๑๕

2

ing

แบบปร.4 แผ่นที่ 9

20
2

แผ่นที่ 10

ประมาณราคาโดย
นายสมยุทธ์ แก้วคำแสน

[illegible]

รวมเงินงานอื่นๆ

35,000.00

สถานที่ก่อสร้าง

สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสตติสรเสริญ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 42 C/T	1	ตู้	6,231.00	6,231.00	1,000.00	1,000.00	7,231.00	
	MAIN BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA. (LP.)	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT.10 KA.	31	ตัว	281.00	8,711.00	-	-	8,711.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT.10 KA.	2	ตัว	1,273.00	2,546.00	-	-	2,546.00	
3	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 1.5 sq.mm. IEC 01	645	เมตร	6.00	3,870.00	5.00	3,225.00	7,095.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2185	เมตร	9.00	19,665.00	7.00	15,295.00	34,960.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1834	เมตร	13.00	23,842.00	10.00	18,340.00	42,182.00	
	สายไฟ 6-sq.mm. IEC 01	175	เมตร	20.00	3,500.00	12.00	2,100.00	5,600.00	
	สายไฟ 10-sq.mm. IEC 01	10	เมตร	37.00	370.00	16.00	160.00	530.00	
	สายไฟ 16-sq.mm. IEC 01	40	เมตร	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	
	สายไฟ 50/sq.mm. IEC 01	160	เมตร	169.00	27,040.00	38.00	6,080.00	33,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	5,639.69	5,639.69		-	5,639.69	7 % ของค่าวัสดุ

5,639.69

สถานที่ก่อสร้าง

สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสทธิสรเสรีกู

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2".	1693	เมตร	26.00	44,018.00	21.00	35,553.00	79,571.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	296	เมตร	37.00	10,952.00	23.00	6,808.00	17,760.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	97	เมตร	53.00	5,141.00	26.00	2,522.00	7,663.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	9,016.65	9,016.65	-	-	9,016.65	15 % ของค่าวัสดุ
5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2"	45	เมตร	214.00	9,630.00	45.00	2,025.00	11,655.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,444.50	1,444.50	-	-	1,444.50	15 % ของค่าวัสดุ
6	โคมไฟฟ้า.								
	1 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียม(D)	4	ชุด	1,650.00	6,600.00	135.00	540.00	7,140.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าตะแกรงอลูมิเนียม(C)	22	ชุด	2,300.00	50,600.00	135.00	2,970.00	53,570.00	
	1 x (18-20) W. LED T8.ไม่มีครอบหลอด(I)	3	ชุด	690.00	2,070.00	115.00	345.00	2,415.00	
	1 x (18-20) W. LED T8.มีครอบหลอด(K)	12	ชุด	950.00	11,400.00	115.00	1,380.00	12,780.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm.(R)	55	ชุด	1,400.00	77,000.00	115.00	6,325.00	83,325.00	
	(10-12) W.LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (O)	5	ชุด	900.00	4,500.00	115.00	575.00	5,075.00	
	(7 - 8) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (P)	8	ชุด	650.00	5,200.00	115.00	920.00	6,120.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m (LED ซ่อนหลังฝ้า)	65	เมตร	650.00	42,250.00	50.00	3,250.00	45,500.00	
	90 W. LED Module ติดตั้งพร้อมเสา 4 เมตร	2	ชุด	22,800.00	45,600.00	1,625.00	3,250.00	48,850.00	
	3x23 W.โคมระย้า	19	ชุด	6,700.00	127,300.00	135.00	2,565.00	129,865.00	
	1 x (8x10) W.LED T8. มีครอบหลอด	1	ชุด	820.00	820.00	115.00	115.00	935.00	

[Signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย
หน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนออกแบบ
ประมาณราคาโดย นายธนิศ โสติดิสรสรสิญ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทช์ทางเดียว (S) ₁	30	ตัว	30.00	900.00	80.00	2,400.00	3,300.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S ₂)	2	ตัว	56.00	112.00	85.00	170.00	282.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	45	ชุด	130.00	5,850.00	90.00	4,050.00	9,900.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	104	ชุด	190.00	19,760.00	90.00	9,360.00	29,120.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง✓	82	ชุด	22.00	1,804.00	-	-	1,804.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	2	ชุด	360.00	720.00	-	-	720.00	
8	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ.41	19	ตัว	164.00	3116.00	80.00	1520.00	4636.00	
	หน้ากาก /	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	สาย TIEV ขนาด Ø.65 sq.mm. 4 CORES	377	เมตร	10.00	3770.00	6.00	2262.00	6032.00	
9	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	1198	เมตร	15.00	17970.00	10.00	11980.00	29950.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	56	ตัว	278.00	15568.00	110.00	6160.00	21728.00	
	หน้ากาก /	27	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	

[Signature]

สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย รายการเลขที่ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 หน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนออกแบบ เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสตุสิสรเสริญ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้สวิตช์ไฟฟ้า (TIMER SWITCH 3 ชุด)	1	ตู้	6,200.00	6,200.00	300.00	300.00	6,500.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	7	ตู้	2,828.00	19,796.00	300.00	2,100.00	21,896.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3Pole 30 A	1	ตู้	6,454.00	6,454.00	300.00	300.00	6,754.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							824,010.84	

and co.

รายการประมาณราคา

สถานพักก่อสร้าง
หน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย
ประมาณราคา
รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง

แบบปร.4

แผ่นที่ 15

นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

#REF!

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 หมวดงาน สุขาภิบาล								
1	ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,200 ลิตร	1	ชุด	10,400.00	10,400.00	1,300.00	1,300.00	11,700.00	
2	ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1	ชุด	11,340.00	11,340.00	1,700.00	1,700.00	13,040.00	
3	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสีย	1	งาน	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
4	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสีย	1	งาน	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
5	ท่อ PVC Ø ๘" ขึ้น 8.5	52	เมตร	160.00	8,320.00	100.00	5,200.00	13,520.00	
6	ท่อ FLE x Ø 4"	4	ชุด	310.00	1,240.00	200.00	800.00	2,040.00	
7	ท่อ PVC Ø 2" ขึ้น 8.5	6	เมตร	45.00	270.00	40.00	240.00	510.00	
8	ท่อเหล็กอบปลีกระสี Ø 1"	49	เมตร	81.50	3,993.50	50.00	2,450.00	6,443.50	
9	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1" 150 ปอนด์ต่อนิ้ว	1	อัน	1,430.00	1,430.00	120.00	120.00	1,550.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	4	อัน	-	-	90.00	360.00	360.00	
11	ลูกลอย	2	อัน	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
12	เขี้ยวรั้วน้ำ Ø 3/4"	5	อัน	270.00	1,350.00	90.00	450.00	1,800.00	
13	เขี้ยวรั้วน้ำ Ø 1"	2	อัน	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
14	FCO Ø 4"	2	อัน	1,755.00	3,510.00	240.00	480.00	3,990.00	
15	อุปกรณ์ข้อต่อ + ข้อต่อต่าง ๆ	1	งาน	2,780.00	2,780.00	800.00	800.00	3,580.00	
16	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล							75,203.50	

[Signature]

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วย
ประมาณราคา
สาขาศรีมหาตม์ จังหวัดสุโขทัย
ประมาณราคา
นายสันเทพย์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 16
แบบปร.4 แผ่นที่ 16

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

[illegible]

e. n.

สถานพักก่อสร้าง สำเนาต่อ จังหวัดสุโขทัย แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผนที่ 17

สภานิติบัญญัติ
สภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย
ประมาณราคา
ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสมยุทธ แก้วคำแสน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4 งานเบ็ดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค								
1	เครื่องดับเพลิง /	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด								7,000.00	



รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย

ประมาณราคาโดย

สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคา

นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

แบบปร.4

แผนที่ 19

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.2 งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาธารณูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	F1/2 เคาน์เตอร์สาขาท่อเทเลอร์	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
2	F2A โต๊ะลิ้นจี่ / สอเบถ	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
3	F6 ตู้เอกสาร	8	ชุด	2,700.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
4	F7 โต๊ะพนักงาน	8	ชุด	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
5	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
6	T2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
7	C1 เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบสูง	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติงาน (ลิ้นจี่ - สอเบถ)	11	ชุด	4,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
9	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (ลิ้นจี่ - สอเบถ)	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
10	C4A เก้าอี้ผู้จัดการ	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบมีพนักพิง	8	ชุด	13,500.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
12	โซฟารับแขกเดี่ยว	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วย

ประมาณราคาโดย

สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

นายธนิต โสทธิสรเสริญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

นายธนิต โสทธิสรเสริญ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


เมื่อ วันที่

แบบปร.4

แบบ

วันที่ 20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE ขนาด 25,000 BTU.	3	ชุด	42,900.00 ✓	128,700.00	-	-	128,700.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ แชนใต้เพดาน ขนาด 15,000 BTU.	2	ชุด	24,000.00 ✓	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ แชนใต้เพดาน ขนาด 36,000 BTU.	1	ชุด	40,000.00 ✓	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 15,000 BTU. ✓	1	ชุด	20,000.00 ✓	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU.	1	ชุด	17,000.00 ✓	17,000.00	-	-	17,000.00	
14	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน(แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 2x17 AH. 12 V.	1	ชุด	6,420.00 ✓	6,420.00	-	-	6,420.00	
15	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2 x 9 W. ✓	2	ชุด	3,210.00 ✓	6,420.00	-	-	6,420.00	
รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน								802,140.00	




รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย

หน่วย ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4

เมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	5. งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เสาธงชาติ พร้อมธงชาติ	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมเงินงานค่าวัสดุอื่น								3,000.00	



