

วตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๒๘๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๒๘๒,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... ๐ 9 พก 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี
 - ๖.๑ นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์
 - ๖.๒ นายวัฒนพล ลีลาวิไลลักษณ์
 - ๖.๓ นายวสันต์ ไตรโมกษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี
 โดยหน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 -ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 14 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	70,966.57	
	หมวดงานสถาปัตย์	3,522,480.53	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	865,762.13	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	102,199.15	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	656,460.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	64,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,282,368.38	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,282,000.00	
ตัวอักษร (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

ส่วนประกอบ = 4,123, 340.85 ✓

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวัฒนพล ลีลาวีไลลักษณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสันต์ ไตรโมกษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี

โดย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

เมื่อ วันที่ F-5 พ.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	54,510.00	1.3019	70,966.57	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,705,646.00	1.3019	3,522,480.53	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	579,218.95			
	- งานเปิดเตี๊ยม	85,780.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	664,998.95	1.3019	865,762.13	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3019	-	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- งานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว (ตามแบบ ปร.4 หน้า 11)	78,500.00	1.3019	102,199.15	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,503,654.95	1.3019		
ค่า Factor F = 1.3019					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,459,209.23	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
				บาท/ตร.ม.	

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนพล สิลาวีโลลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันดี ไตรโมกษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

๕ พ.ค. ๒๕๖๐ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ /	1	งาน	64,500.00	X
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			64,500.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทานะพันธ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนพล สีลาวิไลลักษณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวสันต์ ไตรโมกษ์)

สถานี่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
 สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานนคร จังหวัด

สำนักงานครุ จังหวัดปทุมธานี

โดยหน่วย
สำรวจและจัดซ่อม

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

[illegible]

รวมหมวดงานโครงสร้าง

54 510 00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

สำนักงานนคร จังหวัดปทุมธานี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำรวจและจัดซื้อ

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประพาส

เมื่อวันที่ ๒5 เม.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1	รื้อพื้น + ผนัง + ฝ้าเดิม + ขนทิ้ง	1	L/S	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม							5,000.00	
2	งานพื้น								
2.1	FL0 พื้นของเดิม+ทำความสะอาด	1	L/S	-		2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.2	FL1 กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมัน+ปูนทรายปรับระดับ	252	ตร.ม.	600.00	151,200.00	175.00	44,100.00	195,300.00	
2.3	FL2 กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 0.30x0.30 ม.	93	ตร.ม.	520.00	48,360.00	158.00	14,694.00	63,054.00	
2.4	บัวเชิงผนัง Aluminium Anodize	84	เมตร	200.00	16,800.00	45.00	3,780.00	20,580.00	
2.5	จุกบัวปิดมุมไม้ย่นด้านหน้า+ด้านหลัง	105	เมตร	200.00	21,000.00	38.00	3,990.00	24,990.00	
	รวม							305,924.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	CL0 ฝ้าเพดานเดิมทาสี (ภายใน-ภายนอก ทุกชั้น)	890	ตร.ม.	40.00	35,600.00	30.00	26,700.00	62,300.00	
3.2	CL1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	190	ตร.ม.	258.00	49,020.00	75.00	14,250.00	63,270.00	
3.3	CL3 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีขาว 150F	75	ตร.ม.	1,650.00	123,750.00	250.00	18,750.00	142,500.00	
3.4	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม T-Bar 0.60x1.20 ม.	51	ตร.ม.	270.00	13,770.00	52.00	2,652.00	16,422.00	
3.5	CL5 ฝ้าเพดาน MDF หนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	16.8	ตร.ม.	650.00	10,920.00	350.00	5,880.00	16,800.00	
3.6	ซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60 x 1.20 มม. ทาสี (ชั้น 2)	10	ตร.ม.	45.00	450.00	45.00	450.00	900.00	
	รวม							302,192.00	

รวม ๒

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
 โดยหน่วย
 ประมาณราคาโดย
 สาขานวนคร จังหวัดพุมธานี
 ดำรงและจัดซ่อม
 นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประพาย

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (สำหรับ P4)	57	ตร.ม.	365.00	20,805.00	130.00	7,410.00	28,215.00	
4.2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 1 ด้าน) (P5)	38	ตร.ม.	240.00	9,120.00	100.00	3,800.00	12,920.00	
4.3	ผนังกรุวอลเลย์บอร์ด P4	190	ตร.ม.	450.00	85,500.00	50.00	9,500.00	95,000.00	
4.4	ทาสีผนังภายในทั้งหมด	455	ตร.ม.	40.00	18,200.00	30.00	13,650.00	31,850.00	
4.5	ทาสีผนังภายนอกอาคารทั้งหมด + รั้ว	1008	ตร.ม.	45.00	45,360.00	30.00	30,240.00	75,600.00	
4.6	ผนัง MDF หนา 10 มม. ทาสี + กรอบกระจก Glass Kote หนา 6 มม. (P1)	5	ตร.ม.	320.00	1,600.00	97.00	485.00	2,085.00	
4.7	กระจก Glass Kote สีขาวทึบ หนา 6 มม. (หลังเคาน์เตอร์)	55	ตร.ฟ.	140.00	7,700.00	15.00	825.00	8,525.00	
4.8	ผนัง MDF หนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้ (P3)	60	ตร.ม.	650.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	รวม							293,195.00	
5	งานชั้นดาดฟ้าและหลังคา								
5.1	รื้อกันซึมของเดิม + ขนทิ้ง	1	L/S	6,885.00	6,885.00	-	-	6,885.00	
5.2	ปรับระดับ Slope พร้อมทาสีน้ำยาประสานคอนกรีต	410	ตร.ม.	250.00	102,500.00	-	-	102,500.00	
5.3	ทำกันซึมชั้นดาดฟ้า+หลังคาคลุมบันได และทับขอบ 0.20 ม. (ชนิดยางมะตอย)	430	ตร.ม.	450.00	193,500.00	-	-	193,500.00	
	แผ่นสำเร็จรูป MEMBRANE								
5.4	ซ่อมโครง + ทาสี เสาไม้เดิม	1	L/S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.5	ติดตั้งและบรรจุหน้าต่างฝ้า + ซ่อมแซมกรอบรางเดิม	42	เมตร	1,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม							347,885.00	

1324
 1324

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สำนักงานนคร จังหวัดปทุมธานี
สำรวจและจัดซื้อ
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประพาส

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประดิษฐ์และหน้าต่าง								
6.1	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใช้เทมเปอร์ หน้า 12 มม. + ช่องแสง	1	ชุด	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
6.2	D2 ประตูบานเปิดคู่กระจกเทมเปอร์ หน้า 12 มม. + ช่องแสง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6.3	D3 ประตูบานเลื่อน + ช่องแสง	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6.4	D4 ประตูบานเลื่อนวงบอกลมื่น+อบสีขาว	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
6.5	D5 ประตูบานเลื่อนไม้ชุด 4 บาน	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6.6	DS ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
6.7	DS1 ประตูม้วน	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
6.8	ประตูห้องมั่นคงเงินหนาสี่ตามรายการ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.9	ม่านปรับแสงใบตึง	26	ตร.ม.	1,400.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
6.10	W1 ช่องแสงกระจกลามิเนต หน้า 6 มม. ติดตาย	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวม							231,400.00	
7	งาน BUILT IN								
7.1	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
7.2	แสงกันโต๊ะทำงาน จอส.1	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.3	กล่องไฟส่องพระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
7.4	ตกแต่งหน้าเครื่อง ATM (4 เครื่อง)	1	ชุด	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
7.5	แสงกันโต๊ะลิ้นชัก	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
7.6	เคาน์เตอร์เคย์เบ็ดตู้	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
7.8	ตู้ B2 หลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวม							194,100.00	

pu
se
b

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประพาย
สำรวจและจัดซ่อม
สำนักงานคร จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานป้ายต่างๆ								
8.1	ป้ายไวน์ลกายนอกหนา 400 แกรม	37	ตร.ม.	650.00	24,050.00	-	-	24,050.00	
8.2	ป้ายไวน์โลโก้ปั๊มแสงกล่องไฟติดผนังด้านเดียวขนาด 2.35 x 2.70 ม.	6.5	ตร.ม.	6,800.00	44,200.00	-	-	44,200.00	
8.3	ป้ายติดผนังด้านหน้ากล่องไฟด้านเดียวขนาด 10.50 x 1.50 ม.	16	ตร.ม.	6,800.00	108,800.00	-	-	108,800.00	
8.4	ป้าย GSB EXPRESS ZONE	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8.5	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK, ATM, ADM	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
8.6	ป้ายธุรกรรมธนาคาร	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
8.7	สติ๊กเกอร์ติดกระจก	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.8	โลโก้ช่องไฟหลังเคาน์เตอร์ผนังกระจกและตัวอักษร	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
8.9	ป้ายโฆษณาอะคริลิก	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม							282,550.00	
9	งานตกแต่งภายนอกอาคารและส่วนประกอบภายนอกอาคาร								
9.1	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก 1"x1" (P7)	230	ตร.ม.	2,200.00	506,000.00	600.00	138,000.00	644,000.00	
9.2	ผนังอลูมิเนียม LOUVER (50-10) พร้อมโครงคร่าวเหล็ก 1"x1" (P8) ภายนอกและภายใน	23	ตร.ม.	2,800.00	64,400.00	-	-	64,400.00	
9.3	ผนังกลีตอลูมิเนียมอบสี VZ-70F2 (P3)	10	ตร.ม.	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9.4	ราวสแตนเลสกันตกด้านข้างตามแบบขยาย	5	เมตร	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม							743,400.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,705,646.00	

ทำ
หน้า
หน้า

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
1.1	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้			700.00	700.00	700.00	* ย้ายตำแหน่ง
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V (ALP.)								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	* ย้ายตำแหน่ง
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	7	ตัว	1,153.00	8,071.00	-	-	8,071.00	
1.3	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V (LP.)								
	L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	* ย้ายตำแหน่ง
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	17	ตัว	115.00	1,955.00	-	-	1,955.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
1.4	สายเมนไฟฟ้า,สายแยกย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2433	เมตร	9.00	21,897.00	7.00	17,031.00	38,928.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1241	เมตร	13.00	16,133.00	10.00	12,410.00	28,543.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	45	เมตร	37.00	1,665.00	16.00	720.00	2,385.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,778.65	2,778.65	-	-	2,778.65	

12
732

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1750	เมตร	26.00	45,500.00	21.00	36,750.00	82,250.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	150	เมตร	37.00	5,550.00	23.00	3,450.00	9,000.00	
1.6	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม. (B)	9	ชุด	2,800.00	25,200.00	135.00	1,215.00	26,415.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม(C)	27	ชุด	2,300.00	62,100.00	135.00	3,645.00	65,745.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด(K)	1	ชุด	950.00	950.00	115.00	115.00	1,065.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีครอบหลอด(L)	4	ชุด	820.00	3,280.00	115.00	460.00	3,740.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าโต๊ะครอบพลาสติก(H)	6	ชุด	2,400.00	14,400.00	135.00	810.00	15,210.00	
	20 W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	15	ชุด	1,470.00	22,050.00	115.00	1,725.00	23,775.00	
	18 W. LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	29	ชุด	1,400.00	40,600.00	115.00	3,335.00	43,935.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	3	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m	50	เมตร	650.00	32,500.00	50.00	2,500.00	35,000.00	
1.7	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ								
	สวิทช์ทางเดียว	26	ตัว	30.00	780.00	80.00	2,080.00	2,860.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	42	ชุด	130.00	5,460.00	90.00	3,780.00	9,240.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	45	ชุด	190.00	8,550.00	90.00	4,050.00	12,600.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	96	ชุด	22.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
	หน้ากาก 4-6 ช่อง	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	

หน้า 7

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สำนักงานคร จังหวัดปทุมธานี

รายการเลขที่

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่ 25 พค 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน (TC.)	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	23	ตัว	164	3,772.00	80	1,840.00	5,612.00	
	หน้ากาก	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	674	เมตร	10.00	6,740.00	6.00	4,044.00	10,784.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	50	เมตร	104.00	5,200.00	24.00	1,200.00	6,400.00	
1.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	326	เมตร	26.00	8,476.00	21.00	6,846.00	15,322.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,271.40	1,271.40	-	-	1,271.40	
1.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	40	เมตร	99.00	3,960.00	30.00	1,200.00	5,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	594.00	594.00	-	-	594.00	
1.11	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	65	ตัว	278.00	18,070.00	110.00	7,150.00	25,220.00	
	หน้ากาก	26	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	สาย UTP CAT 5 E	2347	เมตร	15.00	35,205.00	10.00	23,470.00	58,675.00	
1.12	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	65	เมตร	26.00	1,690.00	21.00	1,365.00	3,055.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	348	เมตร	37.00	12,876.00	23.00	8,004.00	20,880.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,184.90	2,184.90		-	2,184.90	
รวมงานไฟฟ้า								579,218.95	

ทำ
หน้า
หน้า

[illegible]

12

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	C1 เก้าอี้คนเฝ้า	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
1.2	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการสาขา ส่วนที่ติดต่อลูกค้า	14	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
1.3	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา	16	ชุด	5,500.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
1.4	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.5	C4B เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.6	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถว	6	ชุด	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
1.7	F1/1 เคาน์เตอร์สาขาต่อเพดาน 1 คน	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
1.8	F2A โต๊ะสิ้นเพื่อ- สอบถาม	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
1.9	F6 ตู้เอกสารเดี่ยว	11	ชุด	2,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
1.10	F7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.11	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
1.12	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
1.13	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
1.14	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	6	ชุด	3,210.00	19,260.00	-	-	19,260.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							656,460.00	

Handwritten signature

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 (พ)

แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สำนักงานนคร จังหวัดปทุมธานี
สำรวจและจัดซ่อม
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆและวัสดุ								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าน้ำมันปูนละอองและเศษวัสดุตกหล่น + ค่าน้ำร้าน	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.2	ซ่อมแซมผนังฝ้าเพดาน, กระเบื้องพื้น + ประตูหน้าต่าง, มุงสวด เดิมที่ชำรุดของอาคารทั้งหมด	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.3	ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลซ่อมแซมเขื่อนน้ำรั่วซึมผนังฝ้าเพดาน	1	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.4	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ /	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.5	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ดูงานพักในที่ก่อสร้าง	1	L/S	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							54,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	ถึงดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด							10,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							64,500.00	
3	งานซ่อมแซมสถานที่								
3.1	ค่าปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
	รวมงานซ่อมแซมสถานที่							78,500.00	

12
35