

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑.ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขานครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอมสินภาค 13

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 291,900 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอมสิน

สาขานครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด

๓.ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 291,900 บาท ณ วันที่..... 9 มิ.ย. 2560

๔.บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง , (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ , (แบบ ปร.๕ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ค) และ และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายกั้ววาล เจตนากลาง (ประธานกรรมการ)

๕.๒ น.ส.ศรินทิพย์ มีสูงเนิน (กรรมการ)

๕.๓ นายนิกร หิมพ์ศิริ (กรรมการ)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขานครนายก จังหวัดนครนายก
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	291,905.81	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
2	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข)) -งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค)) - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
	สรุป		
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	291,905.81	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง ตัวอักษร	291,900.00	
	(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์		

.....ประธานกรรมการ
(นายแก้ววิมล เจริญกลาง)

.....กรรมการ
(น.ส.ศิริทิพย์ มีสูงเนิน)

.....กรรมการ
(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

TR

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขานครนายก จังหวัดนครนายก

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่ - 9 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	223,272.00	1.3074	291,905.81	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		223,272.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				291,905.81	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ
(นายกังวาล เจตนากลาง)

.....กรรมการ
(น.ส.ศิรินทิพย์ มีสูงเนิน)

.....กรรมการ
(นายนิกร ทิมพีศิริ)

.....

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขานครนายก จังหวัดนครนายก

โดยหน่วย

ประมาณราคา


ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการ
 (นายกั้ววล เจตนากลาง)


กรรมการ
 (น.ส.ศิรินทิพย์ มีสูงเนิน)


กรรมการ
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขานครนายก จังหวัดนครนายก
ประมาณราคา
นายธนกร นีลี

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรู 2 หน้า	10	ตร.ม.	320.00	3,200.00	130.00	1,300.00	4,500.00	
2	ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	30	ตร.ฟ.	220.00	6,600.00	20.00	600.00	7,200.00	
3	กระจกกลีาสีโค้ท	96	ตร.ฟ.	140.00	13,440.00	15.00	1,440.00	14,880.00	
4	โลโก้ธนาคาร + ตัวอักษร	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
5	วอลล์เปเปอร์ชนิดหลังผ้า	20	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
6	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ทับกระเบื้องเดิม	36	ตร.ม.	600.00	21,600.00	222.00	7,992.00	29,592.00	
7	สกัดผิวกระเบื้องบันไดของเดิม	1	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8	ปูกระเบื้องบันไดเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	28	เมตร	210.00	5,880.00	150.00	4,200.00	10,080.00	
9	จุ่มกบับไดโอมิเนียม	28	เมตร	200.00	5,600.00	40.00	1,120.00	6,720.00	
10	ประตู D1 สวิงคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2.80 x 5.54 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
11	ประตู D2 สวิงเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
12	ประตูเหล็กม้วนโปร่ง ขนาด 2.40 x 5.54 ม.	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
13	งานย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 BTU	1	ตัว	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
14	งานเปลี่ยนแผ่นฝ้า	20	แผ่น	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
15	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
16	โถส้วมปัสสาวะ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
17	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							223,272.00	



**รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารออมสินสาขานครนายก จังหวัดนครนายก**

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- ขอบเขตของงานรายการแบบแปลน 5 แผ่น