

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงตัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงขี้แพร์ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๗๔๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงตัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงขี้แพร์ จังหวัดแพร่
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๗๔๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 21 ส.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงตัดแปลงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบึงขี้แพร์ จังหวัดแพร่
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปัญญาภาคย์
 - ๖.๒ นายอิษวัต วงษ์กอบบริษัท
 - ๖.๓ นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6


ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารอมลีน
สถานที่ปรับปรุง สาขา ปักชี แพร่
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 หน้า , ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน.....24.....หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	185,214.41	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,732,177.21	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,083,493.73	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	88,126.64	
2	ส่วนที่2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	602,300.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	35,000.00	
	- งานเปิดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	10,500.00	
	- งานค่าวัสดุอื่นๆ	8,000.00	
สรุป			
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,744,811.99	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,744,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	*ขายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน	30,000.00	บาท *
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาสตก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัด วงษ์กอบราษฎร์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขา บิ๊กซี แพร่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

เมื่อ วันที่


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	142,221.00	1.3023	185,214.41	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนชั้นล่าง	15,480.00			
	- งานพื้น	250,350.00			
	- งานผนัง	457,698.00			
	- งานฝ้าเพดาน	281,332.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	463,900.00			
	- งานฉาบฉวย	141,502.00			
	- หมวดงานสุขภัณฑ์	65,860.00			
	- งาน Built-in	56,500.00			
	- งานทาสี	16,221.00			
	- งาน ป้าย-มัลติ	349,120.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,097,963.00	1.3023	2,732,177.21	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	590,835.74			
	- รวมหมวดงานในระบบปรับอากาศ	190,390.00			
	- หมวดงานสุขาภิบาล	50,759.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	831,984.74	1.3023	1,083,493.73	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	67,670.00	1.3023	88,126.64	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,139,838.74	1.3023		
ค่า Factor F = 1.3023					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,000,885.35	
พื้นที่อาคาร= 280 ตร.ม.				เฉลี่ย 14,288.88 บาท/ตร.ม.	


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอริยวัตร วงษ์กอบบริษัท)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปานชัย ปานเปี่ยมโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขา บิ๊กซี แพร่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่


12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	602,300.00	602,300.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				602,300.00	

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัมย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโก)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัตรพล ปุณณะภาคย์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบบัว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ปรับปรุง
สาขา บิ๊กซี เพชร
ประมาณราคา
นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	ฐานราก-เสาเข็ม คสล.								
	จุดดิน-กลบฐานราก	1	หน่วย	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	งานเจาะสกัด คาน-พื้นและเชื่อมต่อเหล็กคาน	1	หน่วย	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เสาเข็ม 1.0x3.00 ม.	12	ต้น	850.00	10,200.00	255.00	3,060.00	13,260.00	
	ทรายหยาบปรับระดับ	1	ลบ.ม.	450.00	450.00	99.00	99.00	549.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,822.00	1,822.00	398.00	398.00	2,220.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	2	เส้น	1,897.00	3,794.00	542.00	1,084.00	4,878.00	
	เหล็กเสริม SD 30 Ø 16 มม.	5	เส้น	391.00	1,955.00	53.00	265.00	2,220.00	
	เหล็กเสริม SD 30 Ø 12 มม.	10	เส้น	220.00	2,200.00	30.00	300.00	2,500.00	
	ไม้แบบ	15	ตรม.	535.00	8,025.00	150.00	2,250.00	10,275.00	
	เชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก	1	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	เหล็ก Ø 6 มม.	5	เส้น	55.00	275.00	10.00	50.00	325.00	
	คานแรงดัดัดผูกเหล็กโครงสร้าง	1	เหมา	-	-	1,585.00	1,585.00	1,585.00	
2	เสาเหล็ก WF 150 x 150 มม.หนัก 31.5 ก.ก./ม.	2	ท่อน	4,725.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	แผ่นเหล็ก 300x300x12มม.	2	แผ่น	100.00	200.00	30.00	60.00	260.00	
	Stud anchor HAS,M10	30	ตัว	32.00	960.00	10.00	300.00	1,260.00	
3	โครงสร้างบันไดและพื้น								
	เหล็ก C 150x50x20x3.2มม.	2	ท่อน	1,208.00	2,416.00	-	-	2,416.00	
	เหล็ก C 125x50x20x2.3มม.	16	ท่อน	806.00	12,896.00	-	-	12,896.00	

+
ค.พ.ช. ๒๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานประกอบการ
สาขา ปกซ แฟร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ประมวลกฎหมาย

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. 2560

[illegible]

Feb 1962

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขา บิ๊กซี เพอร์
ประมาณราคา
นายนิกร พิมพิศิริ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอนชั้นล่าง								
1.1	รื้อผนังประตูหน้าต่างเดิม, รื้อห้องน้ำและบันไดเดิม,								
	รื้อประตูบานเลื่อน, รื้อประตูเหล็ก	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	รื้อผนังเดิม	16	ตรม.	-	-	35.00	560.00	560.00	
2	งานรื้อถอนชั้นลอย								
2.1	รื้อกระบือ่งพื้น, รื้อหน้าต่าง, รื้อช่องแสงเดิม								
	รื้อผนังกันคก, รื้อกันสาดและโครงเหล็กบางส่วน,								
2.2	รื้อกระบือ่งพื้นห้องน้ำ	1	เหมา	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	+
3	งานรื้อถอนชั้นสอง								
3.1	รื้อกระบือ่งพื้น, รื้อกระบือ่งผนังห้องน้ำ, รื้อบันได	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.2	รื้อผนังเดิม	12	ตรม.	-	-	35.00	420.00	420.00	
	รวมงานรื้อถอน				-			15,480.00	X
4	งานพื้น								
4.1	F1 กระเบื้องขนาด 0.30 x 0.60 ม.	65	ตรม.	400.00	26,000.00	174.00	11,310.00	37,310.00	
4.2	F2 กระเบื้องเซรามิคพื้นผิวมัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	22	ตรม.	300.00	6,600.00	158.00	3,476.00	10,076.00	
4.3	F3 กระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	147	ตรม.	600.00	88,200.00	222.00	32,634.00	120,834.00	
4.4	F5 พื้นไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x4"	30	ตรม.	620.00	18,600.00	149.00	4,470.00	23,070.00	
4.5	F6 พื้น VINYL ระบบ CLIP LOCK หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	32	ตรม.	1,000.00	32,000.00	80.00	2,560.00	34,560.00	
4.6	บัวเชิงผนังไม้ 1" x 4" ทาสีขาว	80	เมตร	180.00	14,400.00	65.00	5,200.00	19,600.00	
4.7	บัวเชิงผนังอลูมิเนียมสูง 10 ซม.	20	เมตร	200.00	4,000.00	45.00	900.00	4,900.00	
	รวมงานพื้น							250,350.00	

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขา อิกซี เพอร์
ประมาณราคา
นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 12 ส.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
5.1	P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเปลือย	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	50.00	3,500.00	35,000.00	
5.2	P2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเปลือย	30	ตร.ม.	450.00	13,500.00	50.00	1,500.00	15,000.00	
5.3	P3 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ @ 0.40 ม.	25	ตร.ม.	400.00	10,000.00	130.00	3,250.00	13,250.00	
5.4	P4 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ @ 0.30x0.60 ม.	60	ตร.ม.	480.00	28,800.00	181.00	10,860.00	39,660.00	
5.5	P5 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ @ 0.40 ม.								
	ก่ออิฐฉาบปูนเปลือย	88	ตร.ม.	710.00	62,480.00	150.00	13,200.00	75,680.00	
5.6	P6 ผนัง MDF หนา 10 มม.	12	ตร.ม.	320.00	3,840.00	100.00	1,200.00	5,040.00	
	กรุ CRYSTAL BOARD	5	ตร.ม.	1,200.00	6,000.00	180.00	900.00	6,900.00	
	กรุ CRYSTAL BOARD ฉลุลาย	4	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	300.00	1,200.00	9,200.00	
5.7	P7 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ	40	ตร.ม.	2,200.00	88,000.00	600.00	24,000.00	112,000.00	
5.8	P8 ผนังฉาบปูนเปลือย	3	แผง	13,280.00	39,840.00	-	-	39,840.00	วัสดุ+ค่าแรง
5.9	P9 ผนังฉาบปูนเปลือย	228	ตร.ม.	45.00	10,260.00	30.00	6,840.00	17,100.00	
5.10	P10 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเปลือย	20	ตร.ม.	210.00	4,200.00	56.00	1,120.00	5,320.00	
5.11	P11 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ @ 0.25x0.40 ม.	18	ตร.ม.	350.00	6,300.00	181.00	3,258.00	9,558.00	
5.12	P12 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเปลือย	6	ตร.ม.	380.00	2,280.00	130.00	780.00	3,060.00	
5.13	P13 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ	27	ตร.ม.	300.00	8,100.00	60.00	1,620.00	9,720.00	
5.14	P14 ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ (ภายนอก)	10	ตร.ม.	150.00	1,500.00	89.00	890.00	2,390.00	
5.15	ผนังฉาบปูนเปลือยหนา 12 มม. โครงสร้างโลหะ (ภายใน)	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	60.00	600.00	3,600.00	

ต้นฉบับ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขา บิ๊กซี แพร่
ประมาณราคา
นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.16	P16 ผึงบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	10	ตร.ม.	320.00	3,200.00	166.00	1,660.00	4,860.00	
5.17	P17 ผึงอิฐมอญกระเบื้องเคลือบปูเรียบ	36	ตร.ม.	790.00	28,440.00	280.00	10,080.00	38,520.00	
5.18	P18 ตะแกรงระบายอากาศอลูมิเนียม	4	ตร.ม.	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	รวมงานฝ้าผนัง							457,698.00	
6.1	C1 ฝ้าเพดานคกแดง (กลองไฟ)	3	กลอง	7,800.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
6.2	กลองไฟอลูมิเนียม	3	กลอง	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
6.3	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9มม.ฉาบเรียบโครงเหล็กอาบสังกะสี	113	ตร.ม.	230.00	25,990.00	75.00	8,475.00	34,465.00	
6.4	C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9มม.ฉาบเรียบโครงเหล็กอาบสังกะสี	6	ตร.ม.	260.00	1,560.00	75.00	450.00	2,010.00	
6.5	C5 ฝ้าโครงเดิมคกแดงด้วยระบบไม้ 1"x1"๑0.01ม.	9	ตร.ม.	1,280.00	11,520.00	250.00	2,250.00	13,770.00	
6.6	C6 ฝ้าเดิมซ่อมแซมทาสีขึ้นและทำความสะอาด	30	ตร.ม.	55.00	1,650.00	40.00	1,200.00	2,850.00	
6.7	C7 ฝ้าเพดานคอมโพสิตหนา 4มม. พร้อมได้กันไฟ	29	ตร.ม.	2,200.00	63,800.00	600.00	17,400.00	81,200.00	
6.8	C8 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-BAR	96	ตร.ม.	320.00	30,720.00	52.00	4,992.00	35,712.00	
6.9	ทาสีฝ้าเพดาน	119	ตร.ม.	45.00	5,355.00	30.00	3,570.00	8,925.00	
6.10	กันสาดแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	22	ตร.ม.	2,200.00	48,400.00	50.00	1,100.00	49,500.00	
6.11	โครงเหล็กกันสาด	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							281,332.00	

ผู้เสนอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 6

สาขา บิ๊กซี แฟร์

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนออกแบบ

นายนิกร พิมพ์ศิริ

เมื่อ วันที่ 12 ค.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประติมากรรม - ผนังต่าง								
7.1	D1 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	58,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.2	D2 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.3	D3 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.4	D3A ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.5	D4 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.6	D5 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.7	D6 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.8	D6' ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.9	D7 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.10	D8 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.11	D9 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	4	ชุด	3,900.00	15,600.00	-	-	15,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.12	D10 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.13	D11 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.14	D12 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.15	DS2 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.16	DS3 ประติมากรรมผนังปูนเปลือยพร้อมฉาบปูนประติมากรรม	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7.17	เหล็กติดกันขโมย	10	ตร.ม.	680.00	6,800.00	-	-	6,800.00	วัสดุ+ค่าแรง

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ප්‍රකාශන අමාත්‍යාංශය

รายการเลขที่

แบบเลขที่ -๕-

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
รายการเลขที่

ส่วนออกแบบ
แบบเลขที่

ศาสตราจารย์ แพทย์
ประจักษ์ศิลปาคม

สถานที่ปรับปรุง

อะนาล็อก

นายนิกร พิณพิตร
ประธานธนาคาร

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. 2560

[illegible]

— ۱۱۱ —

4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สถาปัตย์ พร
ประมาณราคา
นายนิกร พิมพ์ศิริ
แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งาน ป้าย-มูลนิธิ								
12.1	ป้ายกล่องไฟชื่อธนาคาร ขนาด 1.20x8.00 ม.	1	งาน	107,520.00	107,520.00			107,520.00	
12.2	ป้ายกล่องไฟชื่อกรมธนาคาร	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
12.3	ป้ายกล่องไฟดวงตา ขนาด 2.40 x 2.75 ม.	1	ชุด	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
12.4	ป้ายกล่องไฟ Express Zone	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
12.5	ป้ายกล่องไฟรถยนต์	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12.6	ป้ายกล่องไฟประตู	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12.7	ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12.8	ป้ายดวงตาตัวอักษรอะคริลิกขาวปูน หน 6 มม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
12.9	ป้ายอะคริลิกบอกตัวเลขไฟ LED (บริการลูกค้า)	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
12.10	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
12.11	มูลนิธิรับแสงไฟตั้ง กว้าง 8 ซม.	36	ตร.ม.	1,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
12.12	ป้ายติดภาพโฆษณาอะคริลิกใส หน 4 มม.	28	ตร.ม.	500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
12.13	โครงเหล็กป้ายไว้นิลพร้อมโครงเหล็กอีก	28	ตร.ม.	800.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	รวมงานป้าย-มูลนิธิ				326,720.00			349,120.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์กรรม							2,097,963.00	

ทำบัญชี
ทำ

เมื่อวันท 04/2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยจำนวนเงิน			
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN 100 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	8,922		1,000		9,922.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	29	ตัว	115		-		3,335.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA	2	ตัว	281		-		562.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	1	ตัว	1,153		-		1,153.00	
	Surge Arrester 3P Class I-II (50KA.)	1	ชุด	29,900		-		29,900.00	
1.2	LOAD CENTER L2A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586		700		2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115		-		690.00	
1.3	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741		700		2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115		-		690.00	
1.4	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200		500		1,700.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,500		-		1,500.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800		-		800.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000		-		2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	5	ชุด	170		-		850.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610		-		610.00	
	-KNOB SWITCH	4	ชุด	550		-		2,200.00	
1.5	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 2 Pole 30A.	6	ตัว	2,828		300		18,768.00	
1.6	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	3	ตัว	2,400		300		8,100.00	

2006

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	สายไฟฟ้า /								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	2,007	เมตร	9	18,063	7	14,049	32,112.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,039	เมตร	13	13,507	10	10,390	23,897.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	126	เมตร	20	2,520	12	1,512	4,032.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	22	เมตร	37	814	16	352	1,166.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	163	เมตร	67	10,921	11	1,793	12,714.00	
	สายไฟ 50 sq.mm XLPE	88	เมตร	234	20,592	44	3,872	24,464.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,649	4,649	-	-	4,649.19	
1.8	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	1,232	เมตร	26	32,032	21	25,872	57,904.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	17	เมตร	37	629	23	391	1,020.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	11	เมตร	53	583	26	286	869.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	102	เมตร	55	5,610	25	2,550	8,160.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. IMC	22	เมตร	214	4,708	45	990	5,698.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm 1/2" FMC	128	เมตร	8	1,024	10	1,280	2,304.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	6,688	6,688	-	-	6,688.00	
1.9	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าสีอะแกรนจ์ (B)	11	ชุด	2,800	30,800	135	1,485	32,285.00	
	(10-12)W LED MODULE โคมถาวรโลต Ø 125 cm. (Q)	4	ชุด	900	3,600	115	460	4,060.00	
	18W.LED Module Down Light Ø 20 cm. (R)	36	ชุด	1,400	50,400	115	4,140	54,540.00	
	1x(18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	1	ชุด	950	950	115	115	1,065.00	
	1x(18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (J)	1	ชุด	570	570	115	115	685.00	
	2x12W. LED Downlight (Y)	8	ชุด	2,000	16,000	135	1,080	17,080.00	

16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	2x(18-20) W.LED.T8 0.30x1.20m. โคมไฟหน้าครอบพลาสติก (H)	5	ชุด	2,400	12,000	135	675	12,675.00	
	(6.5-7) W.LED Down Light MR-16 ปรับมได้ (T)	6	ชุด	540	3,240	115	690	3,930.00	
	(9-10)W. LED Bulb ไครม์เพติตมันัง ซีว E27 IP65 (U)	2	ชุด	1,510	3,020	165	330	3,350.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./M (LED ซ่อนหลังฝ้า) รวม Driver	96	เมตร	650	62,400	50	4,800	67,200.00	
	สวิตช์								
2.1	สวิตซ์ทางเดียว (S)	31	ตัว	30	930	80	2,480	3,410.00	
	สวิตซ์สองทาง (S2)	4	ตัว	56	224	85	340	564.00	
	หน้ากากก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	26	ชุด	22	572	-	-	572.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	1	ตู้	750	750	400	400	1,150.00	
2.2	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	1	ตู้	600	600	300	300	900.00	
	เคำรับไฟฟ้า								
	เคำรับเดี่ยว 2P+E	1	ชุด	80	80	90	90	170.00	
	เคำรับคู่ 2P+E	40	ชุด	130	5,200	90	3,600	8,800.00	
	เคำรับคู่ 2P+E สีเหลือง	28	ชุด	190	5,320	90	2,520	7,840.00	
2.3	หน้ากากกซมิดก้น้ำ	2	ชุด	360	720	-	-	720.00	
	หน้ากากก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	63	ชุด	22	1,386	-	-	1,386.00	
	เคำรับโทรศัพท์								
	เคำรับโทรศัพท์	10	ชุด	164	1,640	80	800	2,440.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	23	เมตร	104	2,392	24	552	2,944.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	104	เมตร	10	1,040	6	624	1,664.00	P 2,967.00
	หน้ากาก	10	ชุด	22	220	-	-	220.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	23	เมตร	99	2,277	30	690	2,967.00	

chick

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	104	เมตร	26	2,704	21	2,184	4,888.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	747	747	-	-	747.15	
2.4	ตัวรับคอมพิวเตอรื								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	40	ชุด	278	11,120	110	4,400	15,520.00	
	สาย UTP. CAT.5E	700	เมตร	15	10,500	10	7,000	17,500.00	
	หน้ากาก	14	ชุด	22	308	-	-	308.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	18	เมตร	26	468	21	378	846.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	204	เมตร	37	7,548	23	4,692	12,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,202	1,202	-	-	1,202.40	
2.5	ตัวรับโทรทัศน์								
	ตัวรับโทรทัศน์	1	ชุด	175	175	90	90	265.00	1
	สาย RG6	20	เมตร	10	200	10	200	400.00	
	หน้ากาก	40	ชุด	278	11,120	110	4,400	15,520.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	40	ชุด	278	11,120	110	4,400	15,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	78	78	-	-	78.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							590,835.74	
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	183	ตร.ฟุต	12	2,196	17	3,111	5,307.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	50	ตร.ฟุต	15	750	20	1,000	1,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำ (Closed Cell Elastomeric Insulation with thickness 19 mm.)	233	ตร.ฟุต	60	13,980	12	2,796	16,776.00	
	- Splitter Damper	14	ชุด	450	6,300	100	1,400	7,700.00	
	- FILTER	2	ชุด	1,000	2,000	100	200	2,200.00	

2011

เมื่อวันที่ 04/2560

ประมาณราคาโดย นายธนัญญกรณ์ สงพรมทิพย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Support	233	ตร.ฟุต	14	3,262	8	1,864	5,126.00	
	- Chamber (ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า @ 0.40 ม. 1 ด้าน)	10	ตร.ม	285	2,850	120	1,200	4,050.00	
	- Accessory	1	LOT	1,500	1,500	650	650	2,150.00	
	Round Duct ฟิล์มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 6"	24	เมตร	300	7,200	26	624	7,824.00	
	Grille & Slot								
	- 1 SLOT x 1m.	16	ชุด	442	7,072	115	1,840	8,912.00	
	- RAG 30" x 16"	2	ชุด	651	1,302	230	460	1,762.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์								
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 5/8"	89	เมตร	305	27,145	65	5,785	32,930.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 3/8"	89	เมตร	172	15,308	30	2,670	17,978.00	
	- ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	34	เมตร	12	408	30	1,020	1,428.00	
	- ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 8.5	36	เมตร	16	576	30	1,080	1,656.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาชนิดฉนวนยุงดำ หนา 19 mm.								
	- ฉนวนยางสำหรับท่อทองแดง 5/8"	89	เมตร	76	6,764	15	1,335	8,099.00	
	- ฉนวนยางสำหรับท่อทองแดง 3/8"	89	เมตร	65	5,785	13	1,157	6,942.00	
	- ฉนวนยางสำหรับท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2" ขนาด 3/4"	34	เมตร	49	1,666	13	442	2,108.00	
	- ฉนวนยางสำหรับท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2" ขนาด 1"	36	เมตร	57	2,052	15	540	2,592.00	
	- Support	106	ชุด	300	31,800	50	5,300	37,100.00	
	- Fitting	1	LOT	9,000	9,000	4,000	4,000	13,000.00	
	- Accessory	1	LOT	2,000	2,000	1,000	1,000	3,000.00	
	รวมตามงานในระบบปรับอากาศ							190,390.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		

 ฐานส่ง
510

[illegible]

25

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 20

สถานที่ปรับปรุง

สาขา บิ๊กซี แพร่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

นายนิกร พิมพ์ศิริ

รายการเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14	เครื่องปรับอากาศ แบบ แชนวน Ceiling Type						-		
	เครื่องปรับอากาศแบบ CASSETTE TYPE ขนาด 16000 BTU.	4	ชุด	38,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ AHU ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU/HR	2	ชุด	29,500.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
15	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
17	เครื่องปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	เครื่อง	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								602,300.00	

 ๒๒๖

สถานที่ปรับปรุง
สาขา บัณฑิต เพชร

สาขา บัณฑิต แพร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย
นายจักรกรฤช ยอดสิน

นายจักรกฤษ ยอดดิลิน

[illegible]

20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 (พ) แผ่นที่ 22

สถานที่ปรับปรุง สาขา บิ๊กซี เพชร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน ค่าน้ำมัน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	ค่าขนย้ายวัสดุสำนักงาน	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน									35,000.00

หน้า 1
2559

สถาบันที่รับปริญญ
สาขา บัณฑิต เพชร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
ประมาณราคา
ประมาณราคา

นายนิกร พิมพ์

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อ วันที่ 12 มี.ย. 2560

[illegible]

1000