


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาท่าวัง จังหวัดลพบุรี
เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตลพบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๙๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาท่าวัง จังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - งานเปลี่ยนวัสดุพื้นเป็นกระเบื้องยาง ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. จำนวน ๑๔๖ ตร.ม. พร้อมเทพูนเสริมพื้นเดิม ๑๐ ซม. จำนวน ๔๐ ตร.ม.
 - งานก่อผนังอิฐมวลเบา จำนวน ๕๕ ตร.ม. ฉาบเรียบ ๑๐๐ ตร.ม. และทาสีภายใน ๑๘๐ ตร.ม.
 - งานซ่อมแซมเปลี่ยนผ้า T-Bar ที่เสียหาย พร้อมทาสี ๒๖๐ ตร.ม.
 - งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ห้อง
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ๑ งาน
 - งานติดตั้งเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ๑ งานและมู่ลี่ปรับแสงใบตึง ๑๘ ตร.ม.
 - งานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ๑ งาน
 - งานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๙๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 - ๖.๑ นายธงชัย ชันโรจน์
 - ๖.๒ นายบุญเปรม สุขแจ่ม
 - ๖.๓ นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั้น 3 อส.ท่าวัง จังหวัดลพบุรี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	440,004.00	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	371,510.12	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	179,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	7,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	998,114.11	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	998,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรังชัย ชื่นโรจน์)
 ผอ.อ.กทป

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญเปรม สุนแจ่ม)
 ผอ.อ.กทป ประเวณี

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม

อาคารสำนักงานชั้น 3 อส.ท่าวัง จังหวัดลพบุรี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	345,752.00	1.2726	440,004.00	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	291,930.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	291,930.00	1.2726	371,510.12	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		637,682.00	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				811,514.11	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอชัช ชันไกรเงิน)
ผอ.บ.อุทกขันธ์

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญธรรม สว่างแจ้ง)
ชอ.บ.อุทกขันธ์ ประเด็น๒

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั้น 3 อส.ท่าวัง จังหวัดลพบุรี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	179,600.00	179,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				179,600.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (~~นางชงชว) ชื่นโรจน์~~
 ผอช.อุทจ.ธานี

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางบุญ/ปรม ศิริสัมพันธ์)
 ชอช.อุทจ.ธานี โทร: ๖๖๖๖


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล บุญฤกษ์ภาคย์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)


แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั้น 3 อส.ท่าวัง จังหวัดลพบุรี
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	7,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				7,000.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภัย ชันโรจน์)
 ผอ.อ.อุบลราชธานี



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญเปรม สุทธิวัฒน์)
 รอ.อุบลราชธานี ประเด็น๒



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารสำนักงานชั้น 3 อส.ท่าทุ่ง จังหวัดลพบุรี

โดยหน่วย และการและบำรุงรักษาอาคาร นายณัฐพล ปุญญะภาคย์

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	รีดกระเบื้องเซรามิคเดิมพร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	กระเบื้องยาง ทน 2.5 มม. ขนาด 60x60	146	ตร.ม.	290.00	42,340.00	80.00	11,680.00	54,020.00	
1.3	ตรวจสอบ ช่อมแซม ทำความสะอาด กระเบื้องยางของเดิม	1	L/S	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
1.4	เทปูนเสริมพื้นเดิม 10 ซม.	40	ตร.ม.	100.00	4,000.00	50.00	2,000.00	6,000.00	
2	งานผนัง								
2.1	รื้อผนังก่ออิฐเดิม ผนังทั้ง และฉาบตกแต่งร่องรอย	1	L/S	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.2	ผนังอิฐมวลเบา	55	ตร.ม.	210.00	11,550.00	55.00	3,025.00	14,575.00	
2.3	ฉาบเรียบ	100	ตร.ม.	60.00	6,000.00	82.00	8,200.00	14,200.00	
2.4	ทาสีอะคริลิกภายใน	180	ตร.ม.	60.00	10,800.00	30.00	5,400.00	16,200.00	
2.5	บัวเชิงผนัง PVC	50	เมตร	80.00	4,000.00	38.00	1,900.00	5,900.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ซ่อมแซม/เปลี่ยนแผ่นฝ้า T-Bar ที่เสียหาย	1	L/S	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.2	ทาสี	260	ตร.ม.	45.00	11,700.00	30.00	7,800.00	19,500.00	
4	งานห้องน้ำ								
4.1	ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	125.00	2,500.00	8,500.00	
4.2	ปูกระเบื้องผนังเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.	40	ตร.ม.	320.00	12,800.00	138.00	5,520.00	18,320.00	
4.3	รีดกระเบื้องผนังเดิม พร้อมชนทั้ง	1	L/S	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.4	ทาสี	8	ตร.ม.	45.00	360.00	30.00	240.00	600.00	

(Handwritten signature and initials)