ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : **งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ **๒๒,๘๓๓,๐๐๐ บาท**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : **เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ : **เป็นเงิน ๒๒,๘๓๓,๐๐๐ บาท** ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : **งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**
๖.๑ นายธวัช งามสมประสงค์ 16 มิ.ย. 2560
๖.๒ นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์
๖.๓ นายธนพงศ์ แก้ววิชิต ธนพงศ์ แก้ววิชิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 35 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 40 หน้า

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1**	**(ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	-กลุ่มที่1	หมวดงานโครงสร้าง	9,671,291.77	ค่าก่อสร้าง=
		หมวดงานสถาปัตย์	7,582,151.21	21,764,892.82
		หมวดงานสาธารณูปโภค	1,858,269.34	
	-กลุ่มที่2	งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง **(หมวดงานครุภัณฑ์)**	117,307.18	
	-กลุ่มที่3	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ **(หมวดงานสาธารณูปโภค)**	2,141,885.39	
		ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	190,927.20	ค่าครุภัณฑ์=
2	**ส่วนที่2**	(ตาม ปร.5(ข))		1,050,307.18
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	**(หมวดงานครุภัณฑ์)**	933,000.00	
3	**ส่วนที่3**	(ตาม ปร.5(ค))		ค่าวัสดุอื่น=
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	**(หมวดงานสถาปัตย์)**	320,000.00	17,800.00
	-ค่าวัสดุอื่น		17,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	**(หมวดงานสาธารณูปโภค)**	390.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		22,833,022.09	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		22,833,000.00	
	ตัวอักษร		**(ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)**	
	*** ขายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.**		100,000.00	**บาท ***

หมายเหตุ - คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน	
สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารออมสิน	สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
โดยหน่วย	ประมาณราคา	ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	30 หน้า	เมื่อ วันที่ 16 มี.ย. 2560	หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่1**				
2	**หมวดงานโครงสร้าง**				
3	- งานโครงสร้าง	7,699,460.05			
4	**รวมหมวดงานโครงสร้าง**	7,699,460.05	1.2561	9,671,291.77	
5	**หมวดงานสถาปัตย์**				
6	- งานผิวพื้น	538,285.00			
7	- งานบันได-ราวกันตก	397,418.00			
8	- งานผิวผนัง	1,919,191.00			
9	- งานฝ้าเพดาน	346,762.00			
10	- งานหลังคา	663,950.00			
11	- งานประตู-หน้าต่าง	1,163,200.00			
12	- งานสุขภัณฑ์	179,278.00			
13	- งานทาสี	248,040.00			
14	- งานป้าย - มู่ลี่	555,140.00			
15	- งานเบ็ดเตล็ด	25,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,036,264.00	1.2561	7,582,151.21	
16	**หมวดงานสาธารณูปโภค**				
17	- งานไฟฟ้า	1,201,167.02			
18	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ	19,919.00			
19	- งานระบบสุขาภิบาล	258,310.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,479,396.02	1.2561	1,858,269.34	
20	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่2**				
21	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	93,390.00	1.2561	117,307.18	
22	**ส่วนที่1 -กลุ่มที่3**				
23	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,705,187.00	1.2561	2,141,885.39	
24	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	152,000.00	1.2561	190,927.20	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+19+21+23นำไปคำนวนค่า Factor F)		17,165,697.07	1.2561		
	ค่า Factor F = 1.2561				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			19,111,712.32	
	พื้นที่อาคาร= 1,880.00 ตร.ม.		เฉลี่ย	10,165.80	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน **เจ้าของอาคาร** ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วยเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน	1	งาน	933,000.00	933,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				933,000.00	

.....ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน **เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน**

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	320,000.00	
2	ค่าวัสดุอื่น ๆ	1	งาน	17,800.00	
3	งานเบ็ดเตล็ดสาธารณูปโภค	1	งาน	390.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			338,190.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	1. หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก	530	ลบ.ม.	-	-	99.00	52,470.00	52,470.00	
2	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 19.00 ม.	75	ต้น	10,489.00	786,675.00	-	-	786,675.00	
3	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 19.00 ม.	18	ต้น	20,187.00	363,366.00	-	-	363,366.00	
4	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	18	ต้น	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00	
5	สกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	75	ต้น	-	-	350.00	26,250.00	26,250.00	
6	ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	28	ลบ.ม.	373.00	10,444.00	99.00	2,772.00	13,216.00	
7	คอนกรีตหยาบ140 ksc ทรงกระบอก	33	ลบ.ม.	1,822.00	60,126.00	398.00	13,134.00	73,260.00	
8	คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	357	ลบ.ม.	2,170.00	774,690.00	485.00	173,145.00	947,835.00	
9	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	96	ลบ.ม.	2,370.00	227,520.00	485.00	46,560.00	274,080.00	
10	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	1.529	ตัน	24,766.36	37,867.76	4,100.00	6,268.90	44,136.66	
11	เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	16.622	ตัน	23,738.32	394,578.36	4,100.00	68,150.20	462,728.56	
12	เหล็กเสริม SD 30 Dai 12 มม.	5.291	ตัน	19,869.16	105,127.73	3,300.00	17,460.30	122,588.03	
13	เหล็กเสริม SD 30 Dai 16 มม.	5.358	ตัน	18,934.58	101,451.48	3,300.00	17,681.40	119,132.88	
14	เหล็กเสริม SD 30 Dai 20 มม.	34.797	ตัน	18,224.30	634,150.97	2,900.00	100,911.30	735,062.27	
15	เหล็กเสริม SD 30 Dai 25 มม.	24.035	ตัน	22,490.00	540,547.15	2,900.00	69,701.50	610,248.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	ลวดผูกเหล็ก	2,580	กก.	43.00	110,940.00	-	-	110,940.00	
17	ไม้แบบ	3,073	ตร.ม.	535.00	1,644,055.00	-	-	1,644,055.00	
18	ค่าแรงไม้แบบ	5,050	ตร.ม.	-	-	133.00	671,650.00	671,650.00	
19	ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	922	ลบ.ฟ.	337.00	310,714.00	-	-	310,714.00	
20	เสาค้ำยัน	1,581	ต้น	65.00	102,765.00	-	-	102,765.00	
21	ตะปู	1,227	กก.	37.00	45,399.00	-	-	45,399.00	
22	พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.)	494	ตร.ม.	280.00	138,320.00	25.00	12,350.00	150,670.00	
23	เหล็กตะแกรง ∅ 4มม.@ 0.20#	494	ตร.ม.	42.00	20,748.00	5.00	2,470.00	23,218.00	
	รวมเงินงานโครงสร้าง							7,699,460.05	

แบบปร.4 แผ่นที่ 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 หมวดผิวพื้น								
1	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" (FL-4)	64	ตร.ม.	285.00	18,240.00	158.00	10,112.00	28,352.00	
2	พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" (FL-3)	240	ตร.ม.	300.00	72,000.00	158.00	37,920.00	109,920.00	
3	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12" เคลือบด้าน (FL-2)	44	ตร.ม.	450.00	19,800.00	184.00	8,096.00	27,896.00	
4	พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิต 0.60 x 0.60 ม. เคลือบมัน (FL-1)	346	ตร.ม.	600.00	207,600.00	222.00	76,812.00	284,412.00	
5	พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ (FL-6)	153	ตร.ม.	80.00	12,240.00	61.00	9,333.00	21,573.00	
6	พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (ผสมกันซึม) (FL-5)	396	ตร.ม.	85.00	33,660.00	82.00	32,472.00	66,132.00	
	รวมเงินหมวดผิวพื้น							538,285.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานบันได + ราวกันตก								
1	จมูกบันไดอลูมิเนียมแถบยางกันลื่น	167	เมตร	200.00	33,400.00	40.00	6,680.00	40,080.00	
2	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	96	เมตร	195.00	18,720.00	158.00	15,168.00	33,888.00	
3	ขั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิต 12" x 12"	50	เมตร	350.00	17,500.00	158.00	7,900.00	25,400.00	
4	ราวบันไดสแตนเลส Ø 2" (ยึดผนัง)	3	เมตร	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ราวระเบียงสแตนเลส + กระจกเทมเปอร์	28	เมตร	8,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ราวบันไดสแตนเลส (RL-3)	23	เมตร	2,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	บันไดเหล็ก (ชั้นหลังคา + คลุมบันได) ประมาณ3 เมตร	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	บันไดหนีไฟ	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินหมวดผิวพื้น							397,418.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ

เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 หมวดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	1,650	ตร.ม.	230.00	379,500.00	53.00	87,450.00	466,950.00	
2	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 15 ซม.	101	ตร.ม.	460.00	46,460.00	66.00	6,666.00	53,126.00	
3	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	920	เมตร	90.00	82,800.00	35.00	32,200.00	115,000.00	
4	ผนังฉาบปูนเรียบ	2,560	ตร.ม.	60.00	153,600.00	82.00	209,920.00	363,520.00	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	205	ตร.ม.	285.00	58,425.00	166.00	34,030.00	92,455.00	
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	1,130	ตร.ม.	60.00	67,800.00	100.00	113,000.00	180,800.00	
7	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. + โครงเหล็ก	95	ตร.ม.	2,200.00	209,000.00	600.00	57,000.00	266,000.00	
8	บัวเชิงผนังไม้เทียม (B2) พร้อมทาสี	170	เมตร	150.00	25,500.00	45.00	7,650.00	33,150.00	
9	บัวเชิงผนังกรวดล้างเบอร์ 4 -5 สูง 10 ซม.	90	เมตร	150.00	13,500.00	70.00	6,300.00	19,800.00	
10	บัวเชิงผนังSK2	58	เมตร	200.00	11,600.00	45.00	2,610.00	14,210.00	
11	**ผนังตกแต่งงานภาพลักษณ์**								
	ผนังหลังเคาน์เตอร์พร้อมตู้เอกสาร (Build in)	1	งาน	42,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	P4. ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.กรุสองด้าน	88	ตร.ม.	380.00	33,440.00	130.00	11,440.00	44,880.00	
	P7 แผงกั้น ชจส.เงินฝาก	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	P9 ผนัง MDF หนา 12 มม.กรุสองด้าน ไม่มีฉนวนกันเสียง	25	ตร.ม.	500.00	12,500.00	150.00	3,750.00	16,250.00	
	แผงกั้นสินเชื่อ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ผนัง Express Zone	2	ชุด	52,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	วัสดุ + ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานวัสดุกรุผนัง WC1.	136	ตร.ม.	450.00	61,200.00	50.00	6,800.00	68,000.00	
	งานวัสดุกรุผนัง PT1.	54	ตร.ม.	45.00	2,430.00	30.00	1,620.00	4,050.00	
	รวมเงินหมวดงานผนัง							1,919,191.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง สาชานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 หมวดฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อแผ่น (CL-2)	195	ตร.ม.	260.00	50,700.00	75.00	14,625.00	65,325.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.กันชื้นโครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR(CL-4)	49	ตร.ม.	327.00	16,023.00	52.00	2,548.00	18,571.00	
3	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดมีฟอลย์ โครงเคร่าอลูมิเนียม	307	ตร.ม.	320.00	98,240.00	52.00	15,964.00	114,204.00	
	T-BAR (CL-3)								
4	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี ขนาดกว้าง 15 มม. โครงเคร่าเหล็ก (CL-5)	40	ตร.ม.	1,650.00	66,000.00	250.00	10,000.00	76,000.00	
5	ฉาบปูนแต่งท้องพื้นสำเร็จรูป (CL-0)	226	ตร.ม.	25.00	5,650.00	30.00	6,780.00	12,430.00	
6	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดผิว PVC หนา 12 มม.โครงเคร่า T-BAR (CL-1)	76	ตร.ม.	380.00	28,880.00	52.00	3,952.00	32,832.00	
7	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.โครงเคร่าเหล็ก (CL-6)	3	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00	8,400.00	
8	รางไฟฟ้าแสงสว่างฝ้าเพดาน	38	ม.	500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินหมวดงานฝ้าเพดาน							346,762.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 หมวดงานหลังคา								
1	โครงหลังคา (T1)	45	ตร.ม.	1,800.00	81,000.00	700.00	31,500.00	112,500.00	
2	หลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิต	131	ตร.ม.	2,200.00	288,200.00	600.00	78,600.00	366,800.00	
3	ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและหลังคาคลุมบันได	342	ตร.ม.	300.00	102,600.00	150.00	51,300.00	153,900.00	
4	ยกขอบกันซึม	123	เมตร	150.00	18,450.00	100.00	12,300.00	30,750.00	
	รวมเงินหมวดงานหลังคา							663,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานสวิงคู่+ช่องแสงติดตาย (D1)	1	ชุด	59,100.00	59,100.00	-	-	59,100.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ (D2)	2	ชุด	20,100.00	40,200.00	-	-	40,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว (D3)	1	ชุด	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ประตูไม้บานไม้อัดสัก (D4)	6	ชุด	4,450.00	26,700.00	-	-	26,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ประตูไม้บานไม้อัดสัก (D5)	6	ชุด	8,300.00	49,800.00	-	-	49,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ประตู อลูมิเนียม (D6)	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	ประตูเหล็กนิรภัย (D7)	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	ประตูเหล็กสำเร็จรูป (D8)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
9	ประตูสแตนเลส +หน้าต่างทางขึ้นบันได ST1. (D10)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	วัสดุ + ค่าแรง
10	ประตูช่อง DUCT (D12)	4	ชุด	3,900.00	15,600.00	-	-	15,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
11	ประตูห้องน้ำผู้พิการ (D13)	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD1.)5.4x2.7	1	ชุด	73,500.00	73,500.00	-	-	73,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
13	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด (SD2.)4x2.7	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
14	ประตูเหล็กม้วนระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (SD3.)3.2x3.1	1	ชุด	61,600.00	61,600.00	-	-	61,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
15	หน้าต่างอลูมิเนียม (W1.)	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	หน้าต่างอลูมิเนียม (W2.)	5	ชุด	12,200.00	61,000.00	-	-	61,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (ปส.)	4	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
18	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3A)	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ + ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ - 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
19	หน้าต่างอลูมิเนียม (W3B)	8	ชุด	7,400.00	59,200.00	-	-	59,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	หน้าต่างอลูมิเนียม (W9)	2	ชุด	8,850.00	17,700.00	-	-	17,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
21	หน้าต่างอลูมิเนียม (W4.)	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
22	หน้าต่างอลูมิเนียม (W5.)	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
23	หน้าต่างอลูมิเนียม (W6)	1	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
24	หน้าต่างอลูมิเนียม (W7.)	1	ชุด	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
25	CURTAIN WALL	60	ตร.ม.	3,500.00	210,000.00	-	-	210,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
26	เหล็กดัดกันขโมย (80 ตร.ม.)	1	งาน	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
27	มุ้งลวดหน้าต่าง (80 ตร.ม.)	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
28	ติดตั้งประตูนิรภัย	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
29	**งานภาพลักษณ์ประตู - หน้าต่าง**								
	DD1. + WW1.	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	DD2.	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (D11)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินหมวดงานประตู-หน้าต่าง							1,163,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่
รายการเลขที่
โดยหน่วย ประมาณราคา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำTF - 2793w	8	ชุด	4,950.00	39,600.00	450.00	3,600.00	43,200.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF - 6401	4	ชุด	3,090.00	12,360.00	450.00	1,800.00	14,160.00	
3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WP-F - 507	5	ชุด	5,600.00	28,000.00	450.00	2,250.00	30,250.00	
4	สายฉีดชำระ	8	ชุด	540.00	4,320.00	35.00	280.00	4,600.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	8	อัน	270.00	2,160.00	120.00	960.00	3,120.00	
6	ขอแขวนผ้า (สองแฉก)	8	อัน	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
7	กระจกเงากรอบบานอลูมิเนียม	5	บาน	750.00	3,750.00	70.00	350.00	4,100.00	
8	กระจกเงาปรับมุม	1	อัน	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00	
9	ก๊อกน้ำเดี่ยล้างพื้น	6	ชุด	320.00	1,920.00	25.00	150.00	2,070.00	
10	ราวพาดผ้าพลาสติก K - 2501-46-N	2	อัน	420.00	840.00	70.00	140.00	980.00	
11	ที่ใส่สบู่ TF - 9327	2	อัน	250.00	500.00	120.00	240.00	740.00	
12	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาวล์	2	อัน	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	
13	ม่านพลาสติก	2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
14	ฉากกั้นที่ปัสสาวะชาย	2	ชุด	520.00	1,040.00	170.00	340.00	1,380.00	
15	วาวล์ประตูน้ำ	1	งาน	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
16	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง WP-1511	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	3,150.00	
17	ก๊อกน้ำหัวชุบโครเมี่ยมอย่างดี	6	ชุด	1,090.00	6,540.00	150.00	900.00	7,440.00	
18	อ่างล้างชามสเตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ + ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
19	เคาน์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	TOP ปูพื้นแกรนิต	13	เมตร	1,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
21	ราวทรงตัวรูปตัว T	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	70.00	70.00	2,570.00	
22	ราวทรงตัวเอนกประสงค์ที่ระดับ 0.70 ม.	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	70.00	70.00	1,770.00	
23	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	5,300.00	5,300.00	70.00	70.00	5,370.00	วัสดุ + ค่าแรง
24	ราวทรวงตัวรูปตัว L	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	70.00	70.00	2,770.00	วัสดุ + ค่าแรง
25	ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะ	1	ชุด	3,750.00	3,750.00	70.00	70.00	3,820.00	วัสดุ + ค่าแรง
26	กริ่งฉุกเฉิน E	1	ชุด	328.00	328.00	390.00	390.00	718.00	
27	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น Ø 3" KNACK รุ่น 232 B	8	ชุด	795.00	6,360.00	70.00	560.00	6,920.00	
	รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์							179,278.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่
รายการเลขที่
โดยหน่วย ประมาณราคา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
สายงานบริหารงานกลาง
ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ
เมื่อ วันที่ 16 มี.ย. 2560
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 หมวดงานทาสี								
1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	1,060	ตร.ม.	50.00	53,000.00	34.00	36,040.00	89,040.00	
2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	2,120	ตร.ม.	45.00	95,400.00	30.00	63,600.00	159,000.00	
	รวมเงินหมวดงานทาสี							248,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 2568 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.9 งานป้าย - มู่ลี่								
1	มู่ลี่ปรับแสงใบตั้งกว้าง 8 ซม.	58	ตร.ม.	1,400.00	81,200.00	-	-	81,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
2	มู่ลี่ปรับแสงสลิมไลน์	61	ตร.ม.	900.00	54,900.00	-	-	54,900.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	โลโก้บนดาดฟ้า	1	ชุด	224,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ป้ายชื่อธนาคาร 1.55 x 9.00 ม.	1	ชุด	156,240.00	156,240.00	-	-	156,240.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ป้ายกำหนดความสูง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ป้ายสัญญาลักษณ์ห้องน้ำชาย - หญิง และผู้พิการ	6	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	ป้ายกล่องไฟ EXPRSS ZONE	1	ชุด	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
8	ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK , ADM , ATM	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินงานป้าย - มู่ลี่							555,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	ขนย้ายครุภัณฑ์ไป-กลับ	1	เที่ยว	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
2	ซ่อมทำสีครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินหมวดงานเบ็ดเตล็ด							25,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่
รายการเลขที่ -
โดยหน่วย ประมาณราคา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
สายงานบริหารงานกลาง
ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ
เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560
หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.11 ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น(ตามแบบ)	1	รวม	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
2	ค่าเครื่องจักรในการทำงาน	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3	สำนักงานสนามและอุปกรณ์ (ของผู้รับจ้าง)	1	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
4	ค่านั่งร้าน	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมเงินค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							320,000.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แผ่นที่ 17**

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานไฟฟ้า								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P. Class I+II (50 KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicli size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	6,953.00	6,953.00	1,000.00	1,000.00	7,953.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN LUG	1	ตู้	5,089.00	5,089.00	1,000.00	1,000.00	6,089.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	27	ตัว	115.00	3,105.00	-	-	3,105.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	3	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ | **แผ่นที่ 18**

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล | ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง | สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ | เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	15	ตัว	115.00	1,725.00	-	-	1,725.00	
1.2.4	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2.5	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.3	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTA	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	8	ชุด	170.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	-KNOB SWITCH	7	ชุด	550.00	3,850.00	-	-	3,850.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ | แผ่นที่ 19

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล | ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง | สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ | เมื่อ วันที่.....16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	2	ตัว	6,454.00	12,908.00	300.00	600.00	13,508.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 2 Pole 30A.	6	ตัว	2,828.00	16,968.00	300.00	1,800.00	18,768.00	
1.5	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	7	ตัว	2,400.00	16,800.00	300.00	2,100.00	18,900.00	
1.6	**สายไฟฟ้า**								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	4,165	เมตร	9.00	37,485.00	7.00	29,155.00	66,640.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,811	เมตร	13.00	23,543.00	10.00	18,110.00	41,653.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	190	เมตร	20.00	3,800.00	12.00	2,280.00	6,080.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	119	เมตร	37.00	4,403.00	16.00	1,904.00	6,307.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	49	เมตร	88.00	4,312.00	23.00	1,127.00	5,439.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	22	เมตร	118.00	2,596.00	28.00	616.00	3,212.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	108	เมตร	67.00	7,236.00	11.00	1,188.00	8,424.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NYY	182	เมตร	22.00	4,004.00	11.00	2,002.00	6,006.00	
	สายไฟ 70 sq.mm XLPE	248	เมตร	329.00	81,592.00	50.00	12,400.00	93,992.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	11,827.97	11,827.97	-	-	11,827.97	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ | **แผ่นที่ 20**

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล | ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง | สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ | เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	**ท่อร้อยสายไฟ**								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	2,242	เมตร	26.00	58,292.00	21.00	47,082.00	105,374.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	18	เมตร	37.00	666.00	23.00	414.00	1,080.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	32	เมตร	53.00	1,696.00	26.00	832.00	2,528.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. IMC	246	เมตร	55.00	13,530.00	25.00	6,150.00	19,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. IMC	33	เมตร	73.00	2,409.00	27.00	891.00	3,300.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	15	เมตร	99.00	1,485.00	30.00	450.00	1,935.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	16	เมตร	156.00	2,496.00	40.00	640.00	3,136.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC.	24	เมตร	571.00	13,704.00	52.00	1,248.00	14,952.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE	61	เมตร	18.00	1,098.00	18.00	1,098.00	2,196.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 63mm. HDPE	38	เมตร	62.00	2,356.00	24.00	912.00	3,268.00	
	ท่ออ่อนร้อยสาย Ø 15mm 1/2" FMC	290	เมตร	8.00	2,320.00	10.00	2,900.00	5,220.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	15,007.80	15,007.80	-	-	15,007.80	
1.8	**ระบบแสงสว่าง**								
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี่ตะแกรงถี่ (B)	50	ชุด	2,800.00	140,000.00	135.00	6,750.00	146,750.00	
	1x(18-20) W.LED. T8 มีตะแกรงลวด (M)	14	ชุด	1,000.00	14,000.00	115.00	1,610.00	15,610.00	
	(10-12)W LED MODULE โคมดาวน์ไลท์ Ø 125 cm. (Q)	7	ชุด	900.00	6,300.00	115.00	805.00	7,105.00	
	(12-13)W LED Bulb Down Light ขั้วE27 Ø175mm (O)	20	ชุด	525.00	10,500.00	115.00	2,300.00	12,800.00	
	20W LED MODULE โคมดาวน์ไลท์ Ø 20 cm. (S)	51	ชุด	1,470.00	74,970.00	115.00	5,865.00	80,835.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แผ่นที่ 21**

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดผนังสีดำ ขั้ว E27 IP65 (U)	32	ชุด	1,510.00	48,320.00	165.00	5,280.00	53,600.00	
	18 W LED Module Down Light Ø200 mm. (R)	3	ชุด	1,400.00	4,200.00	115.00	345.00	4,545.00	
	2x(18-20) W.LED.T8 0.30x1.20m. โคมฝังฝ้าหน้าชี่ตะแกรงถี่ (C)	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	135.00	810.00	14,610.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./M (LED ซ่อนหลืบฝ้า) รวม Driver	40	เมตร	650.00	26,000.00	50.00	2,000.00	28,000.00	
1.9	**สวิทซ์**								
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	54	ตัว	30.00	1,620.00	80.00	4,320.00	5,940.00	
	สวิทซ์สองทาง (S2)	6	ตัว	56.00	336.00	85.00	510.00	846.00	
	สวิทซ์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	14	ตัว	220.00	3,080.00	85.00	1,190.00	4,270.00	
	สวิทซ์กดกริ่ง (SE)	1	ตัว	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	หน้ากากชนิดกันน้ำ	1	ชุด	360.00	360.00	-	-	360.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	39	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	6	ชุด	85.00	510.00	-	-	510.00	
1.10	**ระบบโทรศัพท์**								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	2	ตู้	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ แผ่นที่ 22

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล | ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง | สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ | เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2550

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	**เต้ารับไฟฟ้า**								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E	5	ชุด	80.00	400.00	90.00	450.00	850.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E	67	ชุด	130.00	8,710.00	90.00	6,030.00	14,740.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	38	ชุด	190.00	7,220.00	90.00	3,420.00	10,640.00	
	หน้ากากชนิดกันน้ำ	5	ชุด	360.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	105	ชุด	22.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
1.12	**เต้ารับโทรศัพท์**								
	เต้ารับโทรศัพท์	16	ชุด	164.00	2,624.00	80.00	1,280.00	3,904.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	75	เมตร	104.00	7,800.00	24.00	1,800.00	9,600.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	131	เมตร	10.00	1,310.00	6.00	786.00	2,096.00	
	หน้ากาก	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	75	เมตร	99.00	7,425.00	30.00	2,250.00	9,675.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	131	เมตร	26.00	3,406.00	21.00	2,751.00	6,157.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,624.65	1,624.65	-	-	1,624.65	
1.13	**เต้ารับคอมพิวเตอร์**								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	49	ชุด	278.00	13,622.00	110.00	5,390.00	19,012.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1371	เมตร	15.00	20,565.00	10.00	13,710.00	34,275.00	
	หน้ากาก	21	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แผ่นที่ 23**

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	60	เมตร	37.00	2,220.00	23.00	1,380.00	3,600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	90	เมตร	53.00	4,770.00	26.00	2,340.00	7,110.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	62	เมตร	93.00	5,766.00	30.00	1,860.00	7,626.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,913.40	1,913.40	-	-	1,913.40	
1.14	**เต้ารับโทรทัศน์**								
	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	สาย RG.6	20	เมตร	12.00	240.00	10.00	200.00	440.00	
	หน้ากาก	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	20	เมตร	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	78.00	78.00	-	-	78.00	
1.15	**ระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน**								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 15 mm. ยาว 30 cm. รวมฐานรับ	4	ชุด	1,720.00	6,880.00	200.00	800.00	7,680.00	
	สายตัวนำทองแดงเปลือย 50 sq.mm.	182	เมตร	230.00	41,860.00	33.00	6,006.00	47,866.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	4	ชุด	2,670.00	10,680.00	500.00	2,000.00	12,680.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. PVC	12	เมตร	16.00	192.00	24.00	288.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,930.20	2,930.20	-	-	2,930.20	
	รวมเงิน หมวดงานไฟฟ้า							1,201,167.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	2	ชุด	3,391.00	6,782.00	575.00	1,150.00	7,932.00	
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	1	ชุด	2,621.00	2,621.00	575.00	575.00	3,196.00	
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	2	ชุด	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	9	ตร.ฟุต	12.00	108.00	17.00	153.00	261.00	
	Round Duct								
	- Flex Ø 4"	2	เมตร	230.00	460.00	22.00	44.00	504.00	
	- Flex Ø 6"	3	เมตร	300.00	900.00	26.00	78.00	978.00	
	Grille & Slot								
	- EAG 8"x6"	3	ชุด	159.00	477.00	173.00	519.00	996.00	
	- EAG 6"x6"	2	ชุด	138.00	276.00	173.00	346.00	622.00	
	รวมเงินหมวดหมวดงานระบบปรับอากาศ							19,919.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 25

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 หมวดงาน ระบบสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	104	ท่อน	626.00	65,104.00	400.00	41,600.00	106,704.00	
2	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5	6	ท่อน	392.00	2,352.00	300.00	1,800.00	4,152.00	
3	ท่อ พีวีซี. Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	5	ท่อน	280.00	1,400.00	200.00	1,000.00	2,400.00	
4	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5	22	ท่อน	186.00	4,092.00	160.00	3,520.00	7,612.00	
5	ท่อ พีวีซี. Ø 3/4" ชั้น 13.5	11	ท่อน	59.00	649.00	120.00	1,320.00	1,969.00	
6	ท่อ พีวีซี. Ø 1/2" ชั้น 13.5	11	ท่อน	49.00	539.00	120.00	1,320.00	1,859.00	
7	ท่อ FLEX. Ø 3"	1	อัน	270.00	270.00	150.00	150.00	420.00	
8	ท่อ FLEX. Ø 4"	1	อัน	310.00	310.00	200.00	200.00	510.00	
9	ท่อ FLEX. Ø 6"	1	อัน	580.00	580.00	300.00	300.00	880.00	
10	ท่อ FLEX. Ø 2 1/2"	2	อัน	190.00	380.00	100.00	200.00	580.00	
11	งอ 90 พีวีซี Ø 4"	55	อัน	163.00	8,965.00	-	-	8,965.00	
12	งอ 90 พีวีซี Ø 3"	5	อัน	81.00	405.00	-	-	405.00	
13	งอ 90 พีวีซี Ø 2 1/2"	5	อัน	57.00	285.00	-	-	285.00	
14	งอ 90 พีวีซี Ø 2"	70	อัน	30.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
15	งอ 90 พีวีซี Ø 3/4"	6	อัน	5.00	30.00	-	-	30.00	
16	งอ 90 พีวีซี Ø 1/2"	30	อัน	3.50	105.00	-	-	105.00	
17	งอ 90 เกลียวใน พีวีซี Ø 1/2"	16	อัน	7.00	112.00	-	-	112.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แบบปร.4** **แผ่นที่ 26**

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งอ 45 พีวีซี Ø 4"	10	อัน	145.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
19	งอ 45 พีวีซี Ø 2"	8	อัน	25.00	200.00	-	-	200.00	
20	สามทางวาย พีวีซี Ø 4"	9	อัน	340.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
21	สามทางทีวาย พีวีซี Ø 4"	18	อัน	340.00	6,120.00	-	-	6,120.00	
22	สามทางทีวาย พีวีซี ลด Ø 4"-2"	40	อัน	340.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
23	สามทางทีวาย พีวีซี ลด Ø 4"-3"	2	อัน	340.00	680.00	-	-	680.00	
24	สามทางวาย พีวีซี Ø 3"	4	อัน	160.00	640.00	-	-	640.00	
25	สามทางทีวาย พีวีซี ลด Ø 3"-2 1/2"	2	อัน	160.00	320.00	-	-	320.00	
26	สามทางทีวาย พีวีซี ลด Ø 3"-2"	7	อัน	160.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
27	สามทางวาย พีวีซี ลด Ø 2 1/2"-2"	10	อัน	88.00	880.00	-	-	880.00	
28	สามทางวาย พีวีซี Ø 2"	12	อัน	40.00	480.00	-	-	480.00	
29	สามทาง พีวีซี Ø 3/4"	8	อัน	7.00	56.00	-	-	56.00	
30	สามทาง พีวีซี Ø 1/2"	5	อัน	5.00	25.00	-	-	25.00	
31	ข้อลด พีวีซี Ø 3/ 4"- 1/2"	8	อัน	3.50	28.00	-	-	28.00	
32	สามทางลด พีวีซี Ø 3/4"- 1/2"	30	อัน	9.00	270.00	-	-	270.00	
33	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี. Ø 4"	40	อัน	95.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
34	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี. Ø 4"	10	อัน	87.00	870.00	-	-	870.00	
35	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 2 1/2"	3	อัน	30.00	90.00	-	-	90.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แบบปร.4** **แผ่นที่ 27**

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
36	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี. Ø 2 1/2"	2	อัน	37.00	74.00	-	-	74.00	
37	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี. Ø 3"	3	อัน	40.00	120.00	-	-	120.00	
38	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี. Ø 3"	3	อัน	48.00	144.00	-	-	144.00	
39	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี. Ø 2"	35	อัน	48.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
40	ต่อตรงเกลียวใน พีวีซี. Ø 2"	3	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
41	ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี. Ø 1/ 2"	30	อัน	10.00	300.00	-	-	300.00	
42	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ พีวีซี.	1	งาน	-	-	14,300.00	14,300.00	14,300.00	
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2"	3	ท่อน	1,120.00	3,360.00	660.00	1,980.00	5,340.00	
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1"	6	ท่อน	540.00	3,240.00	300.00	1,800.00	5,040.00	
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3/4"	2	ท่อน	360.00	720.00	210.00	420.00	1,140.00	
46	สามทางลด เคลือบสังกะสี Ø2"- 3/4"	2	อัน	116.00	232.00	-	-	232.00	
47	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 2"	5	อัน	81.00	405.00	-	-	405.00	
48	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 1"	5	อัน	26.00	130.00	-	-	130.00	
49	งอ 90 เคลือบสังกะสี Ø 3/4"	5	อัน	15.00	75.00	-	-	75.00	
50	ข้อลด เคลือบสังกะสี Ø 2"- 1"	2	อัน	62.00	124.00	-	-	124.00	
51	นิปเปิ้ล Ø 2"	10	อัน	51.00	510.00	-	-	510.00	
52	ยูเนี่ยน Ø 1"	2	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
53	นิปเปิ้ล Ø 1"	10	อัน	19.00	190.00	-	-	190.00	

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่ **แบบปร.4** **แผ่นที่ 28**

โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
54	ข้อลด Ø 1"-3/ 4"	3	อัน	22.00	66.00	-	-	66.00	
55	ยูเนี่ยน Ø 3/4"	2	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
56	นิปเปิ้ล Ø 3/4"	30	อัน	14.00	420.00	-	-	420.00	
57	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø2"	3	อัน	145.00	435.00	-	-	435.00	
58	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø1"	5	อัน	60.00	300.00	-	-	300.00	
59	สามทางลด เคลือบสังกะสี Ø1"- 3/4"	2	อัน	40.00	80.00	-	-	80.00	
60	สามทาง เคลือบสังกะสี Ø 3/4"	2	อัน	22.00	44.00	-	-	44.00	
61	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
62	วาล์วน้ำ. Ø 2"	4	อัน	796.00	3,184.00	240.00	960.00	4,144.00	
63	วาล์วน้ำ. Ø 1"	3	อัน	285.00	855.00	120.00	360.00	1,215.00	
64	วาล์วน้ำ. Ø 3/4"	7	อัน	200.00	1,400.00	90.00	630.00	2,030.00	
65	เช็ควาล์ว	5	อัน	200.00	1,000.00	70.00	350.00	1,350.00	
66	ลูกลอย	4	ชุด	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
67	RD. Ø 2"	26	อัน	450.00	11,700.00	120.00	3,120.00	14,820.00	
68	RD. Ø 3"	1	อัน	550.00	550.00	200.00	200.00	750.00	
69	RD. Ø 4"	15	อัน	750.00	11,250.00	240.00	3,600.00	14,850.00	
70	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	งาน	6,400.00	6,400.00	2,000.00	2,000.00	8,400.00	
71	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	2,850.00	2,850.00	1,000.00	1,000.00	3,850.00	
	รวมเงินหมวดงานสุขาภิบาล							258,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 29

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ								
1	ดินถม	1377	ลบ.ม	233.00	320,841.00	99.00	136,323.00	457,164.00	
2	ลานคสล.ลานจอดรถ	545	ตร.ม.	450.00	245,250.00	-	-	245,250.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ทางลาดเอียง	70	ตร.ม.	480.00	33,600.00	-	-	33,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ลาน คสล. ปูกระเบื้องเซรามิคลายแกรนิตสลับกรวดล้าง	59	ตร.ม.	950.00	56,050.00	-	-	56,050.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	รั้วโปร่งมาตรฐาน ชนิดตอกเสาเข็ม	4.2	เมตร	4,900.00	20,580.00	-	-	20,580.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ปรับปรุงรั้วทึบชนิดมีเขื่อนกันดิน	137	เมตร	4,500.00	616,500.00	-	-	616,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	ทาสีรั้ว	285	ตร.ม.	45.00	12,825.00	30.00	8,550.00	21,375.00	
8	ราง ,ท่อระบายน้ำ	109	เมตร	600.00	65,400.00	-	-	65,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
9	บ่อพัก	34	บ่อ	650.00	22,100.00	-	-	22,100.00	วัสดุ + ค่าแรง
10	บ่อดักขยะไขมัน	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
11	ถังบำบัดชนิดรวม สำเร็จรูป ขนาด 5,000 ลิตร	1	ชุด	35,500.00	35,500.00	4,500.00	4,500.00	40,000.00	
12	ท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	33	เมตร	226.00	7,458.00	200.00	6,600.00	14,058.00	
13	ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาด กว้าง 4.00 x สูง 2.00 เมตร	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
14	ก็อกสนาม	6	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	กำจัดปลวก	349	ตร.ม.	90.00	31,410.00	-	-	31,410.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	วางผังปรับพื้นที่บริเวณ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
18	ทางเชื่อมถนนสาธารณะ + ท่อระบายน้ำสาธารณะ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	ขอบปูน คสล. สำหรับห้ามล้อรถ ขนาด 2.00 x 0.1 x0.15 ม.	7	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมเงินงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ							1,705,187.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 30

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค								
1	กริ่งไฟฟ้า 230 V. แบบกลม 6"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมเงินงานเบ็ดเตล็ดระบบสาธารณูปโภค							390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดจ้าง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
2	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE	1	ตู้	17,000.00	17,000.00	600.00	600.00	17,600.00	
3	SMOKE DETECTOR	28	ตัว	1,970.00	55,160.00	300.00	8,400.00	63,560.00	
4	HEAT DETECTOR	1	ตัว	930.00	930.00	300.00	300.00	1,230.00	
5	MANUAL STATION	4	ตัว	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	
6	ALARM BELL	4	ตัว	950.00	3,800.00	300.00	1,200.00	5,000.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์สั่งทำ							93,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาขารูปแบบใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	5	ชุด	3,300.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
2	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
3	**เครื่องปรับอากาศ**				-		-		
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาด 9000 BTU.	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 12000 BTU.	1	ชุด	33,300.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 18000 BTU.	2	ชุด	39,800.00	79,600.00	-	-	79,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 25000 BTU.	1	ชุด	42,900.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44000 BTU.	2	ชุด	65,300.00	130,600.00	-	-	130,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบ แขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 24,000BTU.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
4	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด 5 ชั้น)	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
5	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	4	ชุด	15,700.00	62,800.00	-	-	62,800.00	
6	เครื่องปั๊มน้ำ (1 ชุด)300W	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
7	เก้าอี้เคาน์เตอร์ (สำหรับพนักงานเทเลอร์) (C1)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อลูกค้า (C2)	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
9	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
10	เก้าอี้ ผู้จัดการสาขา (C4a)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 33

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2566 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	เก้าอี้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4b)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
12	เก้าอี้สำหรับประชาชนแบบแถวมีพนักพิง (C7)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
13	ตู้เอกสาร (F6)	10	ชุด	2,700.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
14	เคาน์เตอร์สาขาต่อเทเลอร์ 1 คน (F1)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
15	โต๊ะสินเชื่อ (F2A)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
16	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (T1A)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
17	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2A)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
18	โต๊ะระดับปฏิบัติการ (F7C)	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน							933,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	5.1 ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว								
1	ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราวสำหรับสาขาย้ายไปอยู่	1	ชุด	152,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
	ขณะก่อสร้าง								
	รวมเงินค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว							152,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายไตรโชค ต่วนมีบุญ เมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เสาธงเหล็ก	3	ต้น	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	ป้ายประวัติ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
3	บันไดอลูมิเนียมพับ 3 พับ	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	บันไดอลูมิเนียม2ขา	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	จานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาน TV+ติดตั้ง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมเงินงานวัสดุอื่น							17,800.00	