

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๙๒๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๙๒๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ๖.๑ นายณัฐพล ปุณณะภาคย์
 - ๖.๒ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ
 - ๖.๓ นายธนิศ โสติดิสรเสริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 16 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ - 9 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	157,517.82	X
	หมวดงานสถาปัตย์	3,212,141.95	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	683,397.76	X
	-กลุ่มที่2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	X
	-กลุ่มที่3 หมวดงานค่าซ่อมแซมสถานที่	149,753.00	X
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	694,600.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	32,000.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,929,410.53	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,929,000.00	X
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวจิตรา ไม้ประเสริฐ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

เมื่อ วันที่ ๙ มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	120,962.85	1.3022	157,517.82	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ชั้นสอง	2,013,472.00			
	- งานทาสี	182,196.00			
	- งานระบบกันซึมพื้น	184,050.00			
	- งานสุขภัณฑ์และปรับปรุงห้องน้ำชั้นสอง	86,986.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,466,704.00	1.3022	3,212,141.95	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	465,062.46			
	- งานเบ็ดเตล็ด	41,488.00			
	- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	18,252.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	524,802.46	1.3022	683,397.76	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3022	-	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- หมวดงานค่าซ่อมแซมสถานที่(ตามแบบ ปร.4 หน้า13)	115,000.00	1.3022	149,753.00	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,227,469.31	1.3022		
ค่า Factor F = 1.3022					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)					4,053,057.53
พื้นที่อาคาร= - ตร.ม.					เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจิตรา ไม้ประเสริฐ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณนิต ไสตธิสรเสรี)

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 9 ส.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
1.18	รื้อฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.19	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี CL-1	140	ตร.ม.	230.00	32,200.00	75.00	10,500.00	42,700.00	
1.20	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีขาว 150F-1 โครงเคร่าเหล็ก	58	ตร.ม.	1,650.00	95,700.00	250.00	14,500.00	110,200.00	
	รวม							155,900.00	
1.21	งานป้ายต่างๆ - มูลี								
	ป้ายชื่ออาคาร 1.20 x 7.20 ม.(8.64ตร.ม.๑1,200บาท)	1	ชุด	96,768.00	96,768.00	-	-	96,768.00	
1.22	สติ๊กเกอร์สำนักงาน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.23	มูลีปรับแสงใบตุง	44	ตร.ม.	1,400.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
1.24	ป้ายโลโก้อาคารติดผนัง ขนาด 2.15 x 2.70 ม.(5.81ตร.ม.๑7,000บาท)	1	ชุด	40,670.00	40,670.00	-	-	40,670.00	
1.25	แผนป้ายโฆษณาด้านหน้า + ไลน์โฆษณา	27	ตร.ม.	500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.26	ป้ายติดภาพโฆษณาอะคริลิกใส หนา 4 มม.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม							219,538.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
1.27	D1 ประตูบานเปิดคู่	1	ชุด	59,110.00	59,110.00	-	-	59,110.00	
1.28	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตาย	1	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
1.29	D3 ประตูบานสวิงเดี่ยว	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.30	WG1 กระงะกติดตาย	1	ชุด	7,175.00	7,175.00	-	-	7,175.00	
1.31	WG2 กระงะกติดตาย	1	ชุด	14,350.00	14,350.00	-	-	14,350.00	
1.32	DS-1 ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	59,230.00	59,230.00	-	-	59,230.00	
	รวม							166,765.00	

166,765.00

รายการประมาณราคา

แบบปร. 4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางสาวจิตรรา ไผ่ประเสริฐ

เมื่อวันที่ - 9 ส.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน BUILT IN								
1.33	แผงกันดื้อลิ้นเชื้อ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
1.34	แผงกันดื้อ ขงส.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
1.35	ชั้นวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
1.36	ดวงตราพร้อมตัวหนังสือ + ระบบไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.37	ตู้เดี่ยวหลังเคาน์เตอร์	1	ชุด	19,580.00	19,580.00	-	-	19,580.00	
1.38	ตู้ลอยเหนือเคาน์เตอร์	2.5	เมตร	5,500.00	13,750.00	-	-	13,750.00	
1.39	ตู้เคาน์เตอร์	3.2	เมตร	5,500.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	รวม							132,430.00	
	รวมงานปรับปรุง-ซ่อมแซม ขึ้นสอง							2,013,472.00	
2	งานทาสี								
2.1	ซ่อมแซมผนังแตกกร้าว (ภายใน+ภายนอก)	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.2	ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	1150	ตร.ม.	50.00	57,500.00	34.00	39,100.00	96,600.00	
2.3	ทาสีพลาสติก (ภายใน)	250	ตร.ม.	45.00	11,250.00	30.00	7,500.00	18,750.00	
2.4	ทาสีน้ำมันโครงสร้างส่วนประกอบอาคาร + โรงจอดรถ	60	ตร.ม.	75.00	4,500.00	38.00	2,280.00	6,780.00	
2.5	ทาสีประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.6	ทาสีประตูห้องมั่นคง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2.7	ทาสีประตูเหล็ก DS	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.8	ทาสีผนังตึกภายนอก	171	ตร.ม.	50.00	8,550.00	38.00	-	8,550.00	
2.9	ทาสีรั้ว(รอบอาคาร)	274	ตร.ม.	50.00	13,700.00	34.00	9,316.00	23,016.00	
2.10	ทาสีความสะอาดตัวอาคาร (จากสแตนเลส, ผนังกระจก หน้าต่าง)	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานทาสี							182,196.00	

1
2560

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่
- 9 ส.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบกันซึมพื้น ดาดฟ้า								
3.1	ทำความสะอาด + ซ่อมแซมพื้นผิว + ปรับระดับพื้นผิว	330	ตร.ม.	50.00	16,500.00	10.00	3,300.00	19,800.00	
3.2	ระบบกันซึมพื้นพร้อมยกขอบโดยรอบสูง 0.15 ม.	345	ตร.ม.	300.00	103,500.00	150.00	51,750.00	155,250.00	
3.3	งานระบบกันซึมผนัง	16	ตร.ม.	300.00	4,800.00	150.00	2,400.00	7,200.00	
3.4	ทำความสะอาดรูระบายน้ำฝน + ทำส้ว Roof Drain	1	งาน	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมงานระบบกันซึม							184,050.00	

Signature

[illegible]

22/02

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายธนิต โสติกสรเสริญ

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบปร.4
แผ่นที่ 7

เมื่อวันที่ - 0 มิย 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF. 25 KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
	Ground Rod พร้อม บ่อตรวงกรวดสำหรับฝังรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	23	ตัว	115.00	2,645.00	-	-	2,645.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT.6 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 50-63AT. 10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	

4

ส.ร.

NS

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ล่ำรวมและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางสุจิตรา ไม่ประเสริฐ

เมื่อวันที่ - 9 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F1/1 เคา์นเตอร์สาขาคอเทเลอร์ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	F2A โต๊ะลิ้นเชื่อมเปิดบัญชี	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	F6 ตู้เอกสารเตี้ย	14	ชุด	2,700.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
4	F7C โต๊ะพนักงาน	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการ	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
6	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
7	C1 เก้าอี้เคาน์เตอร์	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
8	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
9	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	14	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
10	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11	C4B เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
12	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชน	5	ชุด	13,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
13	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	4	ชุด	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
14	เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit ฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 28,000 BTU/Hr.	4	ชุด	44,900.00	179,600.00	-	-	179,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit เชนวใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU/Hr.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit ติดผนัง ขนาด 15,000 BTU/Hr.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							694,600.00	

Signature

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 9 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดค่าซ่อมแซมสถานที่ ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	115,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
รวมหมวดค่าซ่อมแซมสถานที่								115,000.00	

[Handwritten signature]

สถานที่ปรับปรุง
สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ - 9 มี.ย. 2560

[illegible]