




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙๗,๘๐๐ บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - ๓.๑ งานซ่อมแซมชั้นล่าง
 - ทาสีน้ำพลาสติก (ฝ้าเพดาน) ๘๕ ตร.ม.
 - โคมไฟดาวนไลท์ ๒ ชุด
 - ๓.๒ งานซ่อมแซมหลังคากันสาด พร้อมตรวจสอบทำความสะอาดรางระบายน้ำ เชื่อมปิดรอยรั่ว
 - งานรื้อฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีเดิมและติดตั้งใหม่ ๒๔ ตร.ม.
 - งานรื้อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเดิม ๓๐ ตร.ม.
 - งานซ่อมแซมติดตั้งหลังคา Metal Sheet ๓๐ ตร.ม.
 - ติดตั้งแผ่นสแตนเลสพับขึ้นรูป (Flashing และครอบปิดสันหลังคา) ๒๔ ตร.ม.
 - ๓.๓ งานระบบกันซึม
 - รื้อวัสดุกันซึมของเดิมและทำความสะอาดพื้นผิวเดิม ๑๕๕ ตร.ม.
 - ซ่อมแซมพื้นผิวเดิมและปรับระดับพื้น ๕๐ ตร.ม.
 - ระบบกันซึมพื้น พร้อมยกขอบโดยรองสูง ๐.๒๐ ม. จำนวน ๑๕๕ ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ 3 ก.ค. 2560 เป็นเงิน ๑๙๗,๘๐๐ บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 - ๖.๑ นายธงชัย ชื่นโรจน์ 
 - ๖.๒ นายกฤษฎา โชติพาณิชย์กุล 
 - ๖.๓ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า ,ปร.4(พ) จำนวน 1 หน้า ,ปร.5 จำนวน 3 หน้า และปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 6 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	192,891.44	
	-กลุ่มที่2		
	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3		
	หมวดงานค่าซ่อมแซมสถานที่	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	-หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	5,000.00	

สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	197,891.44	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	197,800.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ

(๓๐๖๐๖๐)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐภา โขติพาณิชย์สกุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิตร ใจประเสริฐ)

สมณะ สังคกุล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 โดยหน่วย สํารวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อ วันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	-	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานซ่อมแซม ชั้นล่าง	7,655.00			
	- งานซ่อมแซม หลังคา กันสาด	46,833.20			
	- งานระบบกันซึม	93,050.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	147,538.20	1.3074	192,891.44	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
	- หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)	-	-	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
	- หมวดงานค่าซ่อมแซมสถานที่	-	-	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	147,538.20	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				192,891.44	
พื้นที่อาคาร=	-	ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษฏา โชติพาณิชย์กุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายคิงตภา ไนประเสริฐ

.....

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษฎา โชติพานิชสกุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ ใจประเสริฐ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขabanไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


เมื่อ วันที่


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	5,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,000.00	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(.....)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษฎา โขติพรณิษฐกุล)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธรา ไผ่เสถียร)



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

หน้าที่ 1

สถานที่ปรับปรุง สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย สํารวจและจัดซ่อม

สํานักก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายรชตะ สิมสกุล

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานซ่อมแซม ชั้นล่าง								
1.1	ทาสีน้ำพลาสติก (ผ้าเทา)	85	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	
1.2	โคมไฟดาวไลท์ (12 - 13) W. LED Bulb ๕๕ E27 แฉวตั้ง Ø ~ 175 mm.	2	ชุด	525.00	1,050.00	115.00	230.00	1,280.00	
	รวม							7,655.00	
2	งานซ่อมแซม หลังคาถ้กันสาด								
2.1	รื้อฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีของเดิม + ตัดตั้งของเดิมใหม่	24	ตร.ม.	-	-	250.00	6,000.00	6,000.00	
2.2	รื้อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตของเดิม	30	ตร.ม.	-	-	120.00	3,600.00	3,600.00	
2.3	โครงเหล็ก C - 75x45x15x2.3มม.	12	ท่อน	448.60	5,383.20	-	-	5,383.20	
2.4	เชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	2,520.00	2,520.00	2,520.00	
2.5	แผ่นหลังคา Metal Sheet	30	ตร.ม.	300.00	9,000.00	70.00	2,100.00	11,100.00	
2.6	ครอบปิดชายคา + ครอบข้าง	17	เมตร	120.00	2,040.00	70.00	1,190.00	3,230.00	
2.7	แผ่นสแตนเลสพื้นชั้นรูป (Flashing + ครอบปิดหลังคา)	24	เมตร	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.8	ตรวจสอบ ทำความสะอาดรางระบายน้ำ เชื่อมปิดรอยรั่ว	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							46,833.20	
3	งานระบบกันซึม								
3.1	รื้อวัสดุกันซึมของเดิม + ทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	155	ตร.ม.	-	-	60.00	9,300.00	9,300.00	
3.2	ซ่อมแซมพื้นผิวเดิม + ปรับระดับพื้น	50	ตร.ม.	280.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
3.3	ระบบกันซึมพื้น พร้อมยกขอบโดยรอบสูง 0.20ม.	155	ตร.ม.	300.00	46,500.00	150.00	23,250.00	69,750.00	
	รวม							93,050.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							147,538.20	

(Handwritten signatures and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4(พ)

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายรชตะ ลิ้มสกุล

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							5,000.00	

(Handwritten signatures and dates)
 21/12/20
 21/12/20



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | | |
|---------------------|-------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | จำนวน | 30 | วัน |
| • แบบแปลนและรายการ | จำนวน | 7 | แผ่น |

Sisak Anongk