

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๑๔๖,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
- งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๖,๑๔๖,๖๐๐ บาท ณ วันที่ 4 ก.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก) แบบสรุป
 - ๕.๓ ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายธนิต สิงห์วิเศษ
 - ๖.๓ นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขา கடสวนแก้ว
 โดย หน่วยประมาณราคา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารทรัพย์สิน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 43 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน 46 หน้า
 ประมาณราคา หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	8,014,637.97	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	10,633,814.88	ค่าก่อสร้าง=
	หมวดงานสาธารณูปโภค	3,081,991.63	23,657,458.99 บาท
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	122,814.01	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	1,364,320.34	
			ค่าครุภัณฑ์=
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		2,466,841.01 บาท
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,344,027.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		ค่าวัสดุอื่น=
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	548,000.00	22,300.00 บาท
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,780.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	22,300.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	26,146,685.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	26,146,600.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)		
	* ภาษีวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	100,000.00	บาท *

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธณิศ สิงห์พิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาภาคสวนแก้ว

โดย หน่วยประมาณราคา

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 43หน้า

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.1-7)	6,390,748.72			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	6,390,748.72	1.2541	8,014,637.97	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานผิวพื้น (ตาม ปร.4แผ่นที่.8-12)	1,632,151.00			
7	- งานฝ้าผนัง (ตาม ปร.4แผ่นที่.13-14)	1,198,843.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4แผ่นที่.15)	823,728.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4แผ่นที่.16-17)	890,305.00			
10	- งานประตู-หน้าต่าง (ตาม ปร.4แผ่นที่.18-20)	1,510,490.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4แผ่นที่.21-22)	485,973.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4แผ่นที่.23)	257,580.00			
13	- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ (ตาม ปร.4แผ่นที่.24)	100,000.00			
14	- งานป้าย - มุลี่ (ตาม ปร.4แผ่นที่.25)	741,200.00			
14	- งานตกแต่งภายใน (ตาม ปร.4แผ่นที่.26-27)	838,970.00			
15	รวมหมวดงานสถาปัตย์	8,479,240.00	1.2541	10,633,814.88	
16	หมวดงานสาธารณูปโภค				
17	- งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4แผ่นที่.29-36)	1,598,371.26			
18	-งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ตาม ปร.4แผ่นที่.37-41)	711,531.34			
19	-งานระบบสุขาภิบาล (ตาม ปร.4แผ่นที่.42)	147,630.00			
20	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	2,457,532.60	1.2541	3,081,991.63	
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
22	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4แผ่นที่.45)	97,930.00	1.2541	122,814.01	
23	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
24	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (ตาม ปร.4แผ่นที่.43-44)	1,087,888.00	1.2541	1,364,320.34	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+15+20+22+24+25นำไปคำนวณค่า Factor F)		18,513,339.32	1.2541		
ค่า Factor F = 1.2541					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				21,730,444.48	
พื้นที่อาคาร= 980 ตร.ม.			เฉลี่ย	22,173.92	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรณิธ สิงห์วิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

แบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

สาขากาดสวนแก้ว

ส่วนออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารทรัพยากร

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต สิงห์พิเศษ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

รายการเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธณิศ,นายสุภชัย,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างอาคารสำนักงาน								
1	ขุดดิน-กลับฐานราก	111	ลบ.ม	-	-	125.00	13,875.00	13,875.00	
2	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.ยาว 10.00 ม.	29	ต้น	6,094.32	176,735.28	-	-	176,735.28	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.ยาว 10.00 ม.	35	ต้น	11,652.30	407,830.50	-	-	407,830.50	
4	ลัดหัวเสาเข็ม Ø 0.35 ม.	29	ต้น	-	-	350.00	10,150.00	10,150.00	
5	ลัดหัวเสาเข็ม Ø 0.50 ม.	35	ต้น	-	-	500.00	17,500.00	17,500.00	
6	ทรายหยาบอัดแน่น	39	ลบ.ม	514.02	20,046.78	91.00	3,549.00	23,595.78	
7	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	8	ลบ.ม	1,500.00	12,000.00	398.00	3,184.00	15,184.00	
8	คอนกรีต f'c = 240 ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	438	ลบ.ม	1,775.70	777,756.60	542.00	237,396.00	1,015,152.60	
9	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	1,577	ต้น	21,915.89	34,561.36	4,100.00	6,465.70	41,027.06	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	13,316	ต้น	21,261.69	283,120.66	4,100.00	54,595.60	337,716.26	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	9,152	ต้น	21,261.69	194,586.99	3,300.00	30,201.60	224,788.59	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 30)	5,475	ต้น	21,068.04	115,347.52	3,300.00	18,067.50	133,415.02	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 30)	8,141	ต้น	23,644.86	192,492.81	2,900.00	23,608.90	216,101.71	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 30)	32,975	ต้น	23,551.40	776,607.42	2,900.00	95,627.50	872,234.92	
10	ลวดผูกเหล็ก	2103	ก.ก.	30.37	63,868.11	-	-	63,868.11	

Handwritten signature and initials



เพลง: ลีลา

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธณิศ,นายสุภกัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
22	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.032	ตัน	21,915.89	701.31	4,100.00	131.20	832.51	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.359	ตัน	21,261.69	7,632.95	4,100.00	1,471.90	9,104.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	0.160	ตัน	21,261.69	3,401.87	3,300.00	528.00	3,929.87	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 30)	0.095	ตัน	21,028.04	1,997.66	3,300.00	313.50	2,311.16	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 30)	0.374	ตัน	23,644.86	8,843.18	2,900.00	1,084.60	9,927.78	
23	ลวดผูกเหล็ก	31	ก.ก.	30.37	941.47	-	-	941.47	
24	ไม้แบบ	24	ตรม.	467.29	11,214.96	-	-	11,214.96	
	- ค่าแรงไม้แบบ	40	ตรม.	-	-	133.00	5,320.00	5,320.00	
	- ไม้โครง (30%ของไม้แบบ)	7	ลบ.ฟ	623.65	4,365.55	-	-	4,365.55	
	- เสาค้ำยัน(1ตัน/ตรม.ของไม้แบบ)	24	ตัน	65.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
25	ตะปู	6	ก.ก.	37.00	222.00	-	-	222.00	
26	แผ่นพลาสติกกรองพื้น	11	ตรม.	15.00	165.00	-	-	165.00	
	1.3 งานโครงสร้างนั่งกันดินด้านข้าง								
27	ชุดดิน-กลบฐานราก	4	ลบ.ม	-	-	125.00	500.00	500.00	
28	เสาเข็มตอก คอน. หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.ยาว 4.00 ม.	20	ตัน	480.00	9,600.00	128.00	2,560.00	12,160.00	
29	สกัดหัวเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.	20	ตัน	-	-	180.00	3,600.00	3,600.00	
30	ทรายหยาบอัดแน่น	0.20	ลบ.ม	514.02	102.80	91.00	18.20	121.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายมงคล,นายธรณิศ,นายอิสระ,นายสุพจน์,นายชูพงษ์,นายรัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
31	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	0.17	ลบ.ม	1,500.00	255.00	398.00	67.66	322.66	
32	คอนกรีต fc' = 240 Ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	17	ลบ.ม	1,775.70	30,186.90	542.00	9,214.00	39,400.90	
33	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	1.156	ตัน	21,261.69	24,578.51	4,100.00	4,739.60	29,318.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	0.057	ตัน	21,261.69	1,211.92	3,300.00	188.10	1,400.02	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 30)	0.133	ตัน	21,028.04	2,796.73	3,300.00	438.90	3,235.63	
34	ลวดผูกเหล็ก	41	ก.ก.	30.37	1,245.17	-	-	1,245.17	
35	ไม้แบบ	92	ตร.ม.	467.29	42,990.68	-	-	42,990.68	
	- ค่าแรงไม้แบบ	153	ตร.ม.	-	-	133.00	20,349.00	20,349.00	
	- ไม้คร่า (30%ของไม้แบบ)	28	ลบ.ฟ	623.65	17,462.20	-	-	17,462.20	
	- เสาค้ำยัน(1ตัน/ตร.ม. ของไม้แบบ)	92	ตัน	65.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
36	ตะปู	23	ก.ก.	37.00	851.00	-	-	851.00	
	1.4 งานโครงสร้างฐานรับกำแพงอิฐโบราณ								
37	ขุดดิน-กลบฐานราก	12	ลบ.ม	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
38	เสาเข็มตอก, ครอ. หนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.ยาว 4.00 ม.	21	ตัน	120.00	2,520.00	128.00	2,688.00	5,208.00	
39	สกัดหัวเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.	21	ตัน	-	-	180.00	3,780.00	3,780.00	
40	ทรายหยาบอัดแน่น	0.50	ลบ.ม	514.02	257.01	91.00	45.50	302.51	
41	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	0.50	ลบ.ม	1,500.00	750.00	398.00	199.00	949.00	

AY JV



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา ภาคสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณนทล,นายธรรมิศ,นายสุพจน์,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
42	คอนกรีต $f'c' = 240$ ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	3	ลบ.ม	1,775.70	5,327.10	542.00	1,626.00	6,953.10	
43	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	0.100	ตัน	21,261.69	2,126.17	4,100.00	410.00	2,536.17	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	0.270	ตัน	21,261.69	5,740.66	3,300.00	891.00	6,631.66	
44	ลวดผูกเหล็ก	12	ก.ก.	30.37	364.44	-	-	364.44	
45	ไม้แบบ	6	ตรม.	467.29	2,803.74	-	-	2,803.74	
	- ค่าแรงไม้แบบ	10	ตรม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้โครง (30%ของไม้แบบ)	2	ลบ.ฟ	623.65	1,247.30	-	-	1,247.30	
	- เสาค้ำยัน(1ตัน/ตรม.ของไม้แบบ)	6	ตัน	65.00	390.00	-	-	390.00	
46	ตะปู	2	ก.ก.	37.00	74.00	-	-	74.00	
	1.5 งานโครงสร้างฐานเสา								
47	ขุดดิน-กลบฐานราก	3	ลบ.ม	-	-	125.00	375.00	375.00	
48	เสาเข็มตอก คอร. หนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.ยาว 4.00 ม.	6	ตัน	480.00	2,880.00	128.00	768.00	3,648.00	
49	สกัดหัวเสาเริ่มหนาตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15x0.15 ม.	6	ตัน	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
50	ทรายหยาบอัดแน่น	0.10	ลบ.ม	514.02	51.40	91.00	9.10	60.50	
51	คอนกรีตหยาบฐานราก - พื้น	0.10	ลบ.ม	1,500.00	150.00	398.00	39.80	189.80	
52	คอนกรีต $f'c' = 240$ ksc (คอนกรีตโครงสร้าง)	1	ลบ.ม	1,775.70	1,775.70	542.00	542.00	2,317.70	

Signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา ภาคสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธรรมิ,นายอุพงษ์,นายณัฐกร,นายณิฏญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
53	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 30)	0.078	ตัน	21,261.69		3,300.00	257.40	1,915.81	
54	ลวดผูกเหล็ก	3	ก.ก.	30.37		-	-	91.11	
55	ไม้แบบ	2	ตรม.	467.29		-	-	934.58	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3	ตรม.	-		133.00	399.00	399.00	
	- ไม้แครง (30%ของไม้แบบ)	0.6	ลบ.ฟ	623.65		-	-	374.19	
	- เสาค้ำยัน(1ตัน/ตรม.ของไม้แบบ)	2	ตัน	65.00		-	-	130.00	
56	ตะปู	1	ก.ก.	37.00		-	-	37.00	
	1.6 งานโครงหลังคาอาคารสำนักงาน								
57	แป็กฉนวน ีท์ ของ C-PAC	3206	ม.	30.00		-	-	96,180.00	
	ตะปูเกลียวยึดแป็กฉนวน	13	กล่อง	300.00		-	-	3,900.00	
	ค่าแรง	1	งาน	-		30,024.00	30,024.00	30,024.00	
58	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.; W=5.50 กก./ม.	4620	ก.ก.	27.00		10.00	46,200.00	170,940.00	
60	เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.; W=6.76 กก./ม.	1988	ก.ก.	27.00		10.00	19,880.00	73,556.00	
61	เหล็ก LG-100x100x3.2 มม.; W=9.52 กก./ม.	172	ก.ก.	27.00		10.00	1,720.00	6,364.00	
61	เหล็ก LG-150x75x3.2 มม.; W=10.8 กก./ม.	130	ก.ก.	27.00		10.00	1,300.00	4,810.00	
62	เหล็ก PL-200x200x6 มม.	53	ก.ก.	27.00		10.00	530.00	1,961.00	
62	เหล็ก PL-200x200x9 มม.	34	ก.ก.	27.00		10.00	340.00	1,258.00	
63	งานพาสีเพ็ลกรูปพรรณ	546	ตรม.	50.00		38.00	20,748.00	48,048.00	

Signature



หน้า ๑๕๓



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8/98

สถานีก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพนพล, นายธณิศ, นายอิสระ, นายสุภกัน, นายชูพงษ์, นายณัฐกร, นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 หมวดผิวพื้น								
1	FL1 - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	360	ตร.ม.	600.00	216,000.00	222.00	79,920.00	295,920.00	รวมปูนทรายแล้ว
2	FL2 - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวกึ่งด้าน	55	ตร.ม.	600.00	33,000.00	222.00	12,210.00	45,210.00	รวมปูนทรายแล้ว
3	FL3 - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวกึ่งด้าน	215	ตร.ม.	300.00	64,500.00	158.00	33,970.00	98,470.00	รวมปูนทรายแล้ว
4	FL4 - พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	11	ตร.ม.	635.00	6,985.00	158.00	1,738.00	8,723.00	รวมปูนทรายแล้ว
5	FL5 - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน ปูแนวทแยง	8	ตร.ม.	300.00	2,400.00	158.00	1,264.00	3,664.00	รวมปูนทรายแล้ว
6	FL6 - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน	7	ตร.ม.	300.00	2,100.00	158.00	1,106.00	3,206.00	รวมปูนทรายแล้ว
7	FL7 - พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผา บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	72	ตร.ม.	400.00	28,800.00	120.00	8,640.00	37,440.00	รวมปูนทรายแล้ว
	เว้นระยะห่างระหว่างแผ่น 0.10 ม. สลักผิวขัดมัน								
8	FL8 - พื้นผิวขัดเรียบ	282	ตร.ม.	80.00	22,560.00	61.00	17,202.00	39,762.00	
10	FL10 - พื้นผิวเรียงอิฐมอญโบราณ บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า ขนาด 4x5x20 ซม.							-	
	เป็นลายกำแพงปลา	8	ตร.ม.	610.00	4,880.00	120.00	960.00	5,840.00	
11	FL11 - พื้นปูไม้มะค่า ขนาด 1"x4"x1.00 เข้าลิ้นรอบข้างขัดเรียบทาน้ำยา	176	ตร.ม.	2,800.00	492,800.00	380.00	66,880.00	559,680.00	
	เคลือบแข็ง								
12	FL14 - พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ติดตั้งระบบกันซึม	37	ตร.ม.	85.00	3,145.00	82.00	3,034.00	6,179.00	
	งานบันได (ST-1)								
13	ลูกตั้งลูกนอน								
	- ลูกนอนผิวเรียงอิฐมอญโบราณ บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า	3	ตร.ม.	635.00	1,905.00	158.00	474.00	2,379.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพนดล,นายธรมิต,นายอิสระ,นายสุภกัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 4x5x20 ซม. เป็นลวดก้างปลา								
	- ลูกตั้งผิวเรียบอิฐมอญโบราณ บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า	3	ตรม.	635.00	1,905.00	158.00	474.00	2,379.00	
	ขนาด 4x5x20 ซม. เป็นลวดก้างปลา								
	- ขานพักพื้น FL-10 ผิวเรียบอิฐมอญโบราณ บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า	3	ตรม.	610.00	1,830.00	158.00	474.00	2,304.00	
	ขนาด 4x5x20 ซม. เป็นลวดก้างปลา								
	- ขานพักพื้น+ทางเดิน FL-11 พื้นปูไม้มะค่า ขนาด 1"x6" ขัดเรียบท้านายา	15	ตรม.	2,800.00	42,000.00	380.00	5,700.00	47,700.00	
	เคลือบแข็ง+งานทาสี+ตงไม้ 1/2x1/2x0.40								
	- ลูกนอน ไม้มะค่า 1 1/2"x12" ยาว 1.50 ม. (4 แผ่น)	4	ลบ.ฟ.	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ลูกนอน ไม้มะค่า 1 1/2"x14" ยาว 1.50 ม. (5 แผ่น)	5	ลบ.ฟ.	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
14	แผ่นเหล็กรับลูกนอน ขนาด 0.30x1.00 ม.หนา 9 มม.	191	กก.	27.00	5,157.00	12.00	2,292.00	7,449.00	
15	แผ่นเหล็กหนา 9 มม. ยึดแม่บันได	34	กก.	27.00	918.00	12.00	408.00	1,326.00	
16	เหล็กรับลูกขึ้นบันได Flat Bar-50x6 มม. (18 ชุด)	28	กก.	27.00	756.00	12.00	336.00	1,092.00	
17	แม่บันไดเหล็กกล่อง LG-150x75x3.2 มม.	152	กก.	27.00	4,104.00	12.00	1,824.00	5,928.00	
18	ค่าแรงติดตั้งบันได	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
21	ราวบันได+ราวกันตก (ยาว 25 ม.)								
	- ราวบน ไม้มะค่า ทาสีย้อมไม้ 2"x4" (ยาว 25 ม.)	5	ลบ.ฟ.	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ราวล่าง ไม้มะค่า ทาสีย้อมไม้ 2"x4" (ยาว 25 ม.)	5	ลบ.ฟ.	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ลูกกรง ไม้มะค่า ทาสีย้อมไม้ 2"x2" (115 ท่อน)	10	ลบ.ฟ.	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เสาค้ำ ไม้มะค่า ทาสีย้อมไม้ 2"x4" (23 ต้น)	5	ลบ.ฟ.	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 10/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพนพล,นายธวัฒน์,นายสุพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
22	ค่าแรงติดตั้งราวบันได	25	ม.	-	-	600.00	15,000.00	15,000.00	
23	งานทาสีอะครีลิก (ลูกนอนบันได)	9	ตร.ม.	120.00	1,080.00	280.00	2,520.00	3,600.00	
24	งานทาสีอะครีลิก (ราวบันได)	25	ม.	100.00	2,500.00	80.00	2,000.00	4,500.00	
25	งานทาสีน้ำมัน	8	ตร.ม.	65.00	520.00	45.00	360.00	880.00	
26	งานบันได (ST-2)								
	ลูกตั้งลูกนอน	112	ตร.ม.	300.00	33,600.00	210.00	23,520.00	57,120.00	
	งานพัก FL-3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.30 ม.ผิวทั้งด้าน	12	ตร.ม.	300.00	3,600.00	158.00	1,896.00	5,496.00	
27	งานบันได พื.จี.ซี.	59	เมตร	150.00	8,850.00	50.00	2,950.00	11,800.00	
28	ราวบันได+ราวกันตก (ยาว 18 ม.)								
	- ราวบันได ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" (ยาว 18 ม.)	4	ลบ.ฟ.	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ราวกันตก เหล็กแบน FB - 50x6 มม.	128	กก.	34.00	4,352.00	10.00	1,280.00	5,632.00	
	- เสา เหล็กแบน FB - 50x6 มม.	73	กก.	34.00	2,482.00	10.00	730.00	3,212.00	
29	งานทาสีอะครีลิก ไม้ราวบันได	18	ม.	100.00	1,800.00	80.00	1,440.00	3,240.00	
30	งานทาสีน้ำมัน ราวบันได	10	ตร.ม.	65.00	650.00	45.00	450.00	1,100.00	
	งานบันได (ST-3)								
31	ลูกขึ้น ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาดน้ำเงิน Ø 1" (ยาว 0.60 ม.)	2	ท่อน	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
32	ราวจับ ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาดน้ำเงิน Ø 1 1/2" (ยาว 3.00 ม.)	2	ท่อน	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
33	เหล็กยึดหัวเสา PL-150x150x4 มม.+ Bolt Ø 9 มม. (6 แผ่น)	6	ชุด	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 11/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา ภาคกลางแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพนทนต์,นายธวัช,นายสุพงษ์,นายสุวัชร,นายปริญญา

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
34	ค่าแรงติดตั้งบันไดเหล็ก	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานบันไดเหล็ก ST-4								
35	บันไดเหล็กขึ้นแท่งค้ำ	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานอื่นๆ								
36	ราวกันตกด้านหน้า (ยาว 4.50 ม.)								
	- ราวบน ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" (ยาว 4.50 ม.)	1	ลบ.ฟ.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ราวล่าง ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" (ยาว 4.50 ม.)	1	ลบ.ฟ.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ลูกกรง ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x2" สูง 0.70 ม. (24 ท่อน)	2	ลบ.ฟ.	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- เสา ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" สูง 0.80 ม. (2 ต้น)	1	ลบ.ฟ.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
37	ค่าแรงติดตั้งราวกันตก	5	ม.	-	-	600.00	3,000.00	3,000.00	
38	งานทาสีอะครีลิก (ตามแบบ)	7	ตร.ม.	65.00	455.00	45.00	315.00	770.00	
39	ไม้ระแนง ไม้ระแนง (ตามแบบ) 7x10 นิ้ว	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
40	ราวกันตกกระเบื้อง (รวมยาว 19.5 ม.)								
	- ราวบน ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" (ยาว 19.5 ม.)	4	ลบ.ฟ.	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ราวล่าง ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" (ยาว 19.5 ม.)	4	ลบ.ฟ.	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ลูกกรง ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x2" สูง 0.70 ม. (109 ท่อน)	7	ลบ.ฟ.	4,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- เสา ไม้ระแนง ทาสีอะครีลิก 2"x4" สูง 0.80 ม. (10 ต้น)	2	ลบ.ฟ.	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
41	ค่าแรงติดตั้งราวกระเบื้อง	20	ม.	-	-	1,400.00	28,000.00	28,000.00	
42	งานทาสีอะครีลิก ไม้ระแนง	30	ตร.ม.	110.00	3,300.00	45.00	1,350.00	4,650.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 13/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายมพล,นายธรรมิต,นายอิสระ,นายสุพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 หมดผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้า 7.5 ซม.	880	ตรม.	230.00	202,400.00	53.00	46,640.00	249,040.00	
2	ผนังก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	150	ตรม.	353.00	52,950.00	110.00	16,500.00	69,450.00	
3	งานฉาบปูน								
	- ผนังทั่วไป	1,875	ตรม.	60.00	112,500.00	82.00	153,750.00	266,250.00	
	- ปูนฉาบผิวบาง	1,875	ตรม.	-	-	-	-	-	
4	P6 - ผนังก่ออิฐมวลอยู่บริเวณ บ.ป.ก. หรือเทียบเท่า ขนาด 4x15x30 ซม. ไซ้แนว								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	150	ตรม.	853.00	127,950.00	110.00	16,500.00	144,450.00	
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	33	ตรม.	1,706.00	56,298.00	220.00	7,260.00	63,558.00	
5	B - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.20 x 0.40 ม. ชนิดผิวมัน	151	ตรม.	310.00	46,810.00	186.00	28,086.00	74,896.00	
6	C - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน	28	ตรม.	310.00	8,680.00	186.00	5,208.00	13,888.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องโมเสคแก้ว สูง 0.30 ม. ยาวตลอด	4	ตรม.	2,200.00	8,800.00	186.00	744.00	9,544.00	
7	E - ผนังกรุไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 6" หนา 6 มม. ติดผนัง ทำสี ของ CONWOOD หรือเทียบเท่า	10	ตรม.	220.00	2,200.00	80.00	800.00	3,000.00	
8	F - ผนังฉาบปูนเรียบขัดมัน เคลือบน้ำยาเคลือบเงาปูน	245	ตรม.	80.00	19,600.00	82.00	20,090.00	39,690.00	
9	K - ผนังกรุกระเบื้องดินเผา 9"x3" เรียงสลับเป็นลายอิฐ ติดด้วยกาวซีเมนต์ ทาด้วย ซิลิโคนเหลวชนิดด้าน ของ IC/TOA หรือเทียบเท่า (สีและลายสลับตามผู้ออกแบบ)	43	เมตร	495.00	21,285.00	160.00	6,880.00	28,165.00	
	ซิลิโคนเหลวชนิดด้าน ของ IC/TOA หรือเทียบเท่า (สีและลายสลับตามผู้ออกแบบ)	43	เมตร	50.00	2,150.00	34.00	1,462.00	3,612.00	
10	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	884	เมตร	90.00	79,560.00	35.00	30,940.00	110,500.00	
11	เสาตกแต่ง ตามแบบขยาย A	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	

Signature



เพลง: สุเอโกะ

Handwritten signature: *[Signature]*



เพลง: สุคนธ์

รวมเงิน 2.3 หมวดผ้าเปดาน

	
--	---



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 16/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายพนพล,นายธรรณิศ,นายสุพจน์,นายผู้ทรง,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 หมวดงานหลังคา								
	2.4.1 หลังคาอาคารสำนักงาน								
1	วัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องใยแร่ รุ่นทิมเบอร์ ลายไม้ สีเอสเทล บรวันน์	3,930	แผ่น	91.00	357,630.00	-	-	357,630.00	
	- ค่าแรงงานหลังคา+ อุปกรณ์ติดตั้งแผ่น	600	ตรม.	25.00	15,000.00	82.00	49,200.00	64,200.00	
	- กรูแผ่นโฟลล์สะท้อนความร้อน 2 หน้า	600	ตรม.	100.00	60,000.00	25.00	15,000.00	75,000.00	
	- ครอบบันหลังคา	63	แผ่น	65.00	4,095.00	10.00	630.00	4,725.00	
	- ครอบข้าง	140	แผ่น	65.00	9,100.00	10.00	1,400.00	10,500.00	
	- ครอบปิดหัว	5	แผ่น	65.00	325.00	10.00	50.00	375.00	
	- ครอบปิดหัวตะเส้น	6	แผ่น	65.00	390.00	10.00	60.00	450.00	
	- ครอบข้างปิดเชิงชาย	16	แผ่น	65.00	1,040.00	10.00	160.00	1,200.00	
2	รางระบายน้ำฝนแผ่นสแตนเลสแนวตะเฝราง กว้าง 0.30 ม.	5	ม.	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	ปีกนก ค.ส.ล.	75	ม.	250.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดครอบ+ตะเฝเส้น รวมค่าแรง	45	ม.	320.00	14,400.00	120.00	5,400.00	19,800.00	
4	เชิงชาย,บันลมไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 8" หน้า 1.6 ม. ทับด้วย 6" หน้า 1.6 ม.	218	ม.	273.00	59,514.00	100.00	21,800.00	81,314.00	
5	รางระบายน้ำฝนไนล								
	- รางระบายน้ำฝนไนล สีนํตาล ขนาด 0.20 ม.	23	ม.	250.00	5,750.00	50.00	1,150.00	6,900.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนไนล สีนํตาล ขนาด Ø 3"	12	ม.	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	

Signature



เพลง: สะท้อน

รวมเงิน 2.4 หมวดงานหลังคา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 18/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายธณินศิ,นายอิสสระ,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิกญ์ไญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 หมวดประตู - หน้าต่าง								
	2.5.1 ประตู								
1	D1	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
1	D1/1 (งานตกแต่งภายใน)	1	ชุด	52,378.00	52,378.00	-	-	52,378.00	วัสดุ+ค่าแรง
1	D1/2 (งานตกแต่งภายใน)	1	ชุด	9,436.00	9,436.00	-	-	9,436.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	D2	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	D3	1	ชุด	4,350.00	4,350.00	-	-	4,350.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	D4	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	D5	2	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	D6	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	D6A	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	D7	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	D8	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	D8A	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	D9	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	D10	2	ชุด	29,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	D11	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	D12	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วัสดุ+ค่าแรง

Signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 19/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายธณิศ,นายสุภขัน,นายพุพงษ์,นายณัฐกร,นายณิฏญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
15	D13	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
16	D14	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
17	D15	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
18	D16	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
19	SD1	1	ชุด	29,523.00	29,523.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
20	SD2	1	ชุด	30,162.00	30,162.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
21	SD3	1	ชุด	23,128.00	23,128.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
22	SD4	1	ชุด	22,813.00	22,813.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
23	SD5	2	ชุด	60,218.00	120,436.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
24	SD6	1	ชุด	61,232.00	61,232.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
25	SD7	1	ชุด	51,932.00	51,932.00	-	-	วัสดุ+ค่าแรง
2.5.2 ผนังต่าง								
26	W1	2	ชุด	39,000.00	78,000.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง
27	W2	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง
28	W3	1	ชุด	18,200.00	18,200.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง
29	W4	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง
30	W5	10	ชุด	8,500.00	85,000.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง
31	W6	6	ชุด	11,500.00	69,000.00	-	-	วัสดุ+พาสี+ค่าแรง

AS



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 20/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา ภาคสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณมดต,นายธรรมนิศ,นายอุพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
32	W7	4	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
33	W8	2	ชุด	12,100.00	24,200.00	-	-	24,200.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
34	W9	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
35	W10	1	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
36	W11	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
37	W12	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
38	W13	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
39	W14	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
40	W15	6	ชุด	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
41	W17	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
42	W18	4	ชุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	วัสดุ+ทาสี+ค่าแรง
43	ติดตั้งประตูนิรภัย	2	ชุด	-	-	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
44	ปล. - ประตู+ ผนังสำเร็จรูป	5	ชุด	16,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
45	เหล็กคัต (ตามแบบขยาย)	46	ตรม.	1,050.00	48,300.00	-	-	48,300.00	
รวมเงิน 2.5 หมวดงานประตู-หน้าต่าง									
								1,510,490.00	X

Signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 21/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายธรมิต,นายชูพงษ์,นายอัครกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ TF - 2793W	8	ชุด	4,950.00	39,600.00	450.00	3,600.00	43,200.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง WP - 1511	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	3,150.00	
3	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า A-J53-10	1	อัน	1,090.00	1,090.00	150.00	150.00	1,240.00	
4	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ WP - F636	7	ชุด	21,410.00	149,870.00	450.00	3,150.00	153,020.00	
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า A-1304-120	7	อัน	9,030.00	63,210.00	150.00	1,050.00	64,260.00	
6	โถปัสสาวะชาย TF - 6401 พ้อยมวาล์ว	5	ชุด	3,090.00	15,450.00	450.00	2,250.00	17,700.00	
7	ฝักบัวชำระสายอ่อน PVC.	8	ชุด	810.00	6,480.00	70.00	560.00	7,040.00	
8	ที่ใส่กระดาษแบบฝังผนัง	8	อัน	400.00	3,200.00	103.00	824.00	4,024.00	
9	ก๊อกน้ำเดี่ยวล้างพื้นหัวขุบโครเมียม	5	อัน	380.00	1,900.00	25.00	125.00	2,025.00	
10	ขอแขวนผ้า + กันชนประตู	5	อัน	670.00	3,350.00	70.00	350.00	3,700.00	
11	ราวพาดผ้า	1	อัน	420.00	420.00	70.00	70.00	490.00	
12	กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.60 x 0.90 ม.ติดตั้งเคียงบนโครงเหล็ก	1	บาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
13	กระจกเงาอย่างดี ขนาด 1.00 x 1.11 ม.ติดตั้งบนโครงไม้กรุไม้อัด ซ้อนโพนล่าง	1	บาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
14	กระจกเงาอย่างดี ขนาด 2.00 x 1.11 ม.ติดตั้งบนโครงไม้กรุไม้อัด ซ้อนโพนล่าง	1	บาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
15	กระจกเงาอย่างดี ขนาด 2.50 x 1.11 ม.ติดตั้งบนโครงไม้กรุไม้อัด ซ้อนโพนล่าง	1	บาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	ราวจับพุงตัว GSB 004 ของ VVP หรือเทียบเท่า	2	ชุด	2,650.00	5,300.00	70.00	140.00	5,440.00	
17	ราวจับพุงตัว GSB 007 ของ VVP หรือเทียบเท่า	1	ชุด	3,750.00	3,750.00	70.00	70.00	3,820.00	

Handwritten signature and initials




เพลง: ละกันเห

3.00	X	
------	---	--



เพลง: ๓๔ กุณ

[illegible]



รายการเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง


สายงานบริหารทรัพยากรสิน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

[illegible]

รวมเงิน 2.8 หมวดเปิดเตตลิตและงานอื่นๆ

100,000.00



เพลง: สุชาติ

รวมเงิน 2.9 งานป้าย-มัล

741,200.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 26/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพดล,นายธณิศ,นายอิสระ,นายสุพจน์,นายณัฐกร,นายกฤษฎ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 งานตกแต่งภายใน (งาน Build in)								
	2.10.1 งานผนัง								
1	ผนังตกแต่งส่วนต้อนรับ+ดวงตรา	1	งาน	88,565.00	88,565.00	-	-	88,565.00	วัสดุ+ค่าแรง
2	ผนังตกแต่งสำหรับติดตั้ง TV, LED	1	งาน	22,200.00	22,200.00	-	-	22,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
3	ผนังตกแต่งส่วน DIGITAL BANKING	1	งาน	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
4	ผนังติดพระบรมฉายาลักษณ์	1	งาน	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
5	ผนังตกแต่งห้อง VIP ZONE	1	งาน	40,300.00	40,300.00	-	-	40,300.00	วัสดุ+ค่าแรง
6	ผนังตกแต่งส่วนพักผ่อน	1	งาน	66,400.00	66,400.00	-	-	66,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
7	หุ้มเสาตกแต่ง	1	งาน	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	ตู้+ชั้นวางพระพุทธรูป	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
9	ตู้เก็บเครื่อง UPS	1	งาน	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
10	เคาน์เตอร์บริการ+เสาประดับคู่	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
11	เคาน์เตอร์ต้อนรับ	1	งาน	46,500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
12	ตู้โชว์ของที่ระลึก	1	งาน	56,500.00	56,500.00	-	-	56,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
13	ตู้ PANTRY TOP/หินเทียม	1	งาน	43,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	วัสดุ+ค่าแรง
14	เคาน์เตอร์ห้องตู้บริจาค	1	งาน	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
15	ผนัง+โต๊ะเปิดกล่องบริจาค	1	งาน	11,150.00	11,150.00	-	-	11,150.00	วัสดุ+ค่าแรง
16	ผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ห้องตู้บริจาค	1	งาน	27,400.00	27,400.00	-	-	27,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
17	ผนังตกแต่ง MDF หน้า 10 มม. กรุแผ่นลามิเนต, โครงไม้บาน้ำยา ขนาด	21	ตร.ม.	1,425.00	29,925.00	-	-	29,925.00	วัสดุ+ค่าแรง

Handwritten signature and initials



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 27/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายพนตล,นายธรรมิศ,นายอิสรระ,นายสุภชัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1 1/2"x3" @ 0.40 ม.								
18	ผนังตกแต่ง MDF หนา 10 มม. กรูวอลส์เปเปอร์, โครงไม้ไผ่น้ำยา ขนาด 1 1/2"x3" @ 0.40 ม.	25	ตร.ม.	1,175.00	29,375.00	-	-	29,375.00	วัสดุ+ค่าแรง
19	บัวไม้สัก ทำสีย้อมไม้ ขนาด 0.10 ม.	107	ม.	150.00	16,050.00	65.00	6,955.00	23,005.00	
	2.10.2 งานฝ้าเพดาน								
20	CL4 - ฝ้าเพดาน MDF หนา 10 มม.; โครงเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น LAMINATE ลายไม้	4	ตร.ม.	960.00	3,840.00	195.00	780.00	4,620.00	
21	CL5 - ฝ้าเพดานตกแต่งกรุแผ่นไม้สัก ขนาด 1/2"x3" ลบขอบแบบลบมุม 45 องศา	11	ตร.ม.	2,450.00	26,950.00	250.00	2,750.00	29,700.00	
	ติดตั้งทำสีย้อมไม้ ; โครงโครงไม้ไผ่น้ำยา ขนาด 1 1/2"x3" @ 0.40 ม.								
22	CL6 - ฝ้าเพดานตกแต่งกรุแผ่นไม้สัก ขนาด 1/2"x4" ลบขอบแบบลบมุม 45 องศา	16	ตร.ม.	1,950.00	31,200.00	220.00	3,520.00	34,720.00	
	ติดตั้งทำสีย้อมไม้ ; โครงโครงไม้ไผ่น้ำยา ขนาด 1 1/2"x3" @ 0.40 ม.								
23	คานประดับโครงไม้กรุอัดสีกทำสีย้อมไม้	15	ม.	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
24	ฝ้าเพดานต่างระดับรางไฟ+ราวบัน	38	ม.	500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	2.10.3 งานบัว ค.ส.ล. ตกแต่งโดยรอบอาคาร								
25	บัวขนาด 0.10x0.10	90	ม.	180.00	16,200.00	80.00	7,200.00	23,400.00	
26	บัวขนาด 0.20x0.10	60	ม.	250.00	15,000.00	100.00	6,000.00	21,000.00	
	ไม้สักฉลุสลุบายึงตากกรอบไม้มะค่า	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	พื้นไม้มะค่า 1"x1 6"พร้อมตงไม้ 1 1/2"x1 1/2" @0.40 ม.	7	ตร.ม.	2,500.00	17,500.00	380.00	2,660.00	20,160.00	
	ฝ้าเพดานกันสาด CL7	15	ตร.ม.	510.00	7,650.00	160.00	2,400.00	10,050.00	
รวมเงิน 2.10 งานตกแต่งภายใน								838,970.00	

Handwritten signature



หน่วย:๓๕

รวมเงิน 2.11 ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

548,000.00 ✓



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 29/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายธณินศ,นายอิสรระ,นายศุภกัน,นายพวงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.หมวดงานสาธารณูปโภค								
	3.1 หมวดงานไฟฟ้า								
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	6	ตัว	1,928.00	11,568.00	-	-	11,568.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P. Class I-II (50 KA)	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	6,953.00	6,953.00	1,000.00	1,000.00	7,953.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN LUG	1	ตู้	3,999.00	3,999.00	1,000.00	1,000.00	4,999.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	20	ตัว	115.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10KA.	1	ตัว	218.00	218.00	-	-	218.00	

HA/JS



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 30/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณภดล,นายธรรณิศา,นายสุภรณ์,นายณัฐพงษ์,นายณัฐกร,นายณัฐไญญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย-บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 24 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,316.00	7,316.00	1,000.00	1,000.00	8,316.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	10	ตัว	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.2.4	LOAD CENTER ALP2								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม 63 AT.3P 15KA.	1	ตู้	7,004.00	7,004.00	1,000.00	1,000.00	8,004.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
1.2.5	LOAD CENTER ALP3								
	- L/C 3 Phase 12 C/T พร้อม 50 AT.3P 15KA.	1	ตู้	6,278.00	6,278.00	1,000.00	1,000.00	7,278.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
1.2.6	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2.7	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.4	TIMER SWITCH								
	ตู้ TIMER SWITCH	10	ตัว	2,400.00	24,000.00	300.00	3,000.00	27,000.00	

Signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 31/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กวดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายสมคิด,นายธณิศ,นายอิสระ,นายชูพันธุ์,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	6,000	เมตร	9.00	54,000.00	7.00	42,000.00	96,000.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,900	เมตร	13.00	24,700.00	10.00	19,000.00	43,700.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	280	เมตร	20.00	5,600.00	12.00	3,360.00	8,960.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	193	เมตร	37.00	7,141.00	16.00	3,088.00	10,229.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	71	เมตร	57.00	4,047.00	19.00	1,349.00	5,396.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	84	เมตร	88.00	7,392.00	23.00	1,932.00	9,324.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	36	เมตร	118.00	4,248.00	28.00	1,008.00	5,256.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	207	เมตร	67.00	13,869.00	11.00	2,277.00	16,146.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm NYN	125	เมตร	22.00	2,750.00	11.00	1,375.00	4,125.00	
	สายไฟ 70 sq.mm XLPE	269	เมตร	329.00	88,501.00	50.00	13,450.00	101,951.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	14,857.86	14,857.86	-	-	14,857.86	
1.6	ทอรัยสายไฟ								
	ทอรัยสายไฟ Ø 15mm. EMT	2,550	เมตร	26.00	66,300.00	21.00	53,550.00	119,850.00	
	ทอรัยสายไฟ Ø 20mm. EMT	17	เมตร	37.00	629.00	23.00	391.00	1,020.00	
	ทอรัยสายไฟ Ø 25mm. EMT	46	เมตร	53.00	2,438.00	26.00	1,196.00	3,634.00	
	ทอรัยสายไฟ Ø 15mm. IMC	786	เมตร	55.00	43,230.00	25.00	19,650.00	62,880.00	
	ทอรัยสายไฟ Ø 20mm. IMC	55	เมตร	73.00	4,015.00	27.00	1,485.00	5,500.00	
	ทอรัยสายไฟ Ø 25mm. IMC	40	เมตร	99.00	3,960.00	30.00	1,200.00	5,160.00	

[Signature]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 32/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณภดล,นายธณิศ,นายอัสระ,นายศุภสัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC.	16	เมตร	128.00	2,048.00	35.00	560.00	2,608.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	9	เมตร	156.00	1,404.00	40.00	360.00	1,764.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 50mm. IMC.	14	เมตร	214.00	2,996.00	45.00	630.00	3,626.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC.	8	เมตร	571.00	4,568.00	52.00	416.00	4,984.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE	39	เมตร	18.00	702.00	18.00	702.00	1,404.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 63mm. HDPE	60	เมตร	62.00	3,720.00	24.00	1,440.00	5,160.00	
	ท่ออ่อนร้อยสาย Ø 15mm 1/2"	438	เมตร	8.00	3,504.00	10.00	4,380.00	7,884.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	20,927.10	20,927.10	-	-	20,927.10	
1.7	ระบบแสงสว่าง								
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีตะแกรงถี (B)	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	135.00	675.00	14,675.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีตะแกรงถี (C)	9	ชุด	2,300.00	20,700.00	135.00	1,215.00	21,915.00	
	1x(18-20) W.LED.T8 ไม่มีครอบหลอด (I)	1	ชุด	690.00	690.00	115.00	115.00	805.00	
	1x(18-20) W.LED.T8 มีครอบหลอด (K)	11	ชุด	950.00	10,450.00	115.00	1,265.00	11,715.00	
	(10-12)W LED Module Down Light ตัวE27 Ø125mm (Q)	9	ชุด	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00	
	18 W LED Module Down Light หมวกกลม Ø200 mm. (R)	5	ชุด	1,400.00	7,000.00	115.00	575.00	7,575.00	
	(20-24)W LED MODULE โคมดาวมีโลห์ Ø 20 mm. (S)	38	ชุด	1,550.00	58,900.00	115.00	4,370.00	63,270.00	
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	47	ชุด	540.00	25,380.00	115.00	5,405.00	30,785.00	
	(9-10W) LED BLUB โคมไฟติดหัวเสา ชั่ง E27 IP44 (V)	20	ชุด	1,510.00	30,200.00	165.00	3,300.00	33,500.00	
	18 W LED Module Down Light หมวกเหลี่ยม Ø200 mm. (Z)	25	ชุด	1,400.00	35,000.00	115.00	2,875.00	37,875.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 33/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณภดล,นายธณิศ,นายศุภกชัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2x(9-10) W.LED BLUB ชั่ว E27 ผักครอบหลอดใช้กระจกนิกยแบบใส IP 55 (W1)	21	ชุด	689.00	14,469.00	115.00	2,415.00	16,884.00	
	(9-10) W.LED BLUB ชั่ว E27 โค้มหัวเสา (W2)	22	ชุด	1,100.00	24,200.00	165.00	3,630.00	27,830.00	
	(3-5) W. LED Module โค้มสำหรับฝังชั้นบรรไดหรือพื้นต่างระดับ IP55 (W3)	11	ชุด	2,830.00	31,130.00	165.00	1,815.00	32,945.00	
	(3) W. โค้ม UP LIGHT ฝังพื้น IP67 (W4)	15	ชุด	1,760.00	26,400.00	135.00	2,025.00	28,425.00	
	(6) W. โค้ม UP LIGHT ฝังพื้น IP67 (W5)	8	ชุด	2,800.00	22,400.00	135.00	1,080.00	23,480.00	
	(8-10) W. LED โค้มไฟสปอร์ตไลท์ IP6 (W6)	9	ชุด	2,400.00	21,600.00	115.00	1,035.00	22,635.00	
	(4) W. LED STEP LIGHT IP44 (W7)	18	ชุด	450.00	8,100.00	135.00	2,430.00	10,530.00	
	2x(12) W. DOWN LIGHT LED (W8)	15	ชุด	2,464.00	36,960.00	135.00	2,025.00	38,985.00	
	40 W. LED Panel Light 0.60x0.60m. Al (1)	17	ชุด	1,520.00	25,840.00	135.00	2,295.00	28,135.00	
	40 W. LED Panel Light 0.60x1.20m. Al (2)	16	ชุด	2,205.00	35,280.00	135.00	2,160.00	37,440.00	
	60 W. LED Panel Light 0.30x1.20m. Al (3)	2	ชุด	1,920.00	3,840.00	135.00	270.00	4,110.00	
	4x(8-10)W. ชั่วE14 โค้มระหยา (L1)	2	ชุด	3,180.00	6,360.00	135.00	270.00	6,630.00	
	(40)W. ชั่ว E14 โค้มตั้งโต๊ะ (L2)	2	ชุด	2,214.00	4,428.00	115.00	230.00	4,658.00	
	2x(50)W. LED. โค้มไฟติดผนัง (L3)	8	ชุด	2,338.00	18,704.00	135.00	1,080.00	19,784.00	
	4x(8)W. ชั่ว E27 โค้มระหยา (L4)	1	ชุด	16,920.00	16,920.00	135.00	135.00	17,055.00	
	8 W. ชั่ว E14 โค้มไฟติดผนัง (L5)	3	ชุด	1,140.00	3,420.00	135.00	405.00	3,825.00	
	6x(40)W. ชั่วE14 โค้มระหยา(L6)	1	ชุด	30,600.00	30,600.00	135.00	135.00	30,735.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./M (LED ช่องหนีบฝ้า) รวม Driver	49	เมตร	650.00	31,850.00	50.00	2,450.00	34,300.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 34/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายณฐกร,นายอัคร,นายศุภชัย,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	77	ตัว	30.00	2,310.00	80.00	6,160.00	8,470.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	4	ตัว	56.00	224.00	85.00	340.00	564.00	
	สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว(ปิดมีเฟ) (SL)	5	ตัว	220.00	1,100.00	85.00	425.00	1,525.00	
	สวิตช์กดกริ่ง (SE)	2	ตัว	128.00	256.00	80.00	160.00	416.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	36	ชุด	22.00	792.00	-	-	792.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	9	ชุด	85.00	765.00	-	-	765.00	
1.90	ระบบโทรศัพท์								
	ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	2	ตู้	750.00	1,500.00	400.00	800.00	2,300.00	
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
1.10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E .	9	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E .	57	ชุด	130.00	7,410.00	90.00	5,130.00	12,540.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E,สี่เหลี่ยม	24	ชุด	190.00	4,560.00	90.00	2,160.00	6,720.00	
	หน้ากากชนิดกั้นน้ำ	7	ชุด	360.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	83	ชุด	22.00	1,826.00	-	-	1,826.00	

Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 35/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ประมาณราคาโดย นายณนดล,นายธรรณิศา,นายสุภาชัย,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	ได้รับโทรศัพท์								
	ได้รับโทรศัพท์	6	ชุด	164.00	984.00	80.00	480.00	1,464.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	46	เมตร	104.00	4,784.00	24.00	1,104.00	5,888.00	
	TPEV.10C. - 0.65mm.	49	เมตร	55.00	2,695.00	16.00	784.00	3,479.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	76	เมตร	10.00	760.00	6.00	456.00	1,216.00	
	หน้ากาก	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. HDPE	46	เมตร	16.00	736.00	17.00	782.00	1,518.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	49	เมตร	37.00	1,813.00	23.00	1,127.00	2,940.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	76	เมตร	26.00	1,976.00	21.00	1,596.00	3,572.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	679.00	679.00	-	-	679.00	
1.12	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RU 45	37	ชุด	278.00	10,286.00	110.00	4,070.00	14,356.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1,364	เมตร	15.00	20,460.00	10.00	13,640.00	34,100.00	
	หน้ากาก	19	ชุด	22.00	418.00	-	-	418.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. HDPE	21	เมตร	18.00	378.00	18.00	378.00	756.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	53	เมตร	53.00	2,809.00	26.00	1,378.00	4,187.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	251	เมตร	37.00	9,287.00	23.00	5,773.00	15,060.00	

Signature



เพลง: อดทน

11/11/11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 37/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธณิศ,นายอัคระ,นายสุภรณ์,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 หมวดงานระบบปรับอากาศ								
1	พัฒนาระบบอากาศ								
	- พัฒนาระบบอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 150 CFM	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	- พัฒนาระบบอากาศแบบ Mini Sirocco ขนาด 120 CFM	2	ชุด	5,100.00	10,200.00	575.00	1,150.00	11,350.00	
	- พัฒนาระบบอากาศแบบฝั่่งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	3	ตัว	2,140.00	6,420.00	575.00	1,725.00	8,145.00	
2	งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	PIPING								
	REFRIGERANT PIPEPIPING								
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 3/8"	54	เมตร	108.00	5,832.00	28.00	1,512.00	7,344.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 1/2"	30	เมตร	172.00	5,160.00	44.00	1,320.00	6,480.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 5/8"	72	เมตร	247.00	17,784.00	62.00	4,464.00	22,248.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 3/4"	6	เมตร	305.00	1,830.00	76.00	456.00	2,286.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 7/8"	6	เมตร	399.00	2,394.00	100.00	600.00	2,994.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 1-1/8"	54	เมตร	551.00	29,754.00	110.00	5,940.00	35,694.00	
	- Fitting	1	LOT	18,800.00	18,800.00	5,600.00	5,600.00	24,400.00	
	- Support & Accessories	1	LOT	9,400.00	9,400.00	2,800.00	2,800.00	12,200.00	

Signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 38/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ประมาณราคาโดย นายณมดล,นายธณิศ,นายสุภชิน,นายสุพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	CONDENSATE DRAIN PIPE								
	- ท่อ PVC TYPE 8.5 ขนาด 1"	15	เมตร	16.00	240.00	23.00	345.00	585.00	
	- ท่อ PVC TYPE 8.5 ขนาด 1-1/4"	25	เมตร	27.00	675.00	12.00	300.00	975.00	
	- Fitting	1	LOT	274.00	274.00	82.00	82.00	356.00	
	- Support & Accessories	1	LOT	137.00	137.00	41.00	41.00	178.00	
	INSULATOR								
	REFRIGERANT PIPEPIPING								
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 3/8"	54	เมตร	65.00	3,510.00	13.00	702.00	4,212.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 1/2"	30	เมตร	71.00	2,130.00	14.00	420.00	2,550.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 5/8"	72	เมตร	77.00	5,544.00	15.00	1,080.00	6,624.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 3/4"	6	เมตร	82.00	492.00	16.00	96.00	588.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 7/8"	6	เมตร	87.00	522.00	17.00	102.00	624.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 3/4" ขนาด 1-1/8"	54	เมตร	104.00	5,616.00	19.00	1,026.00	6,642.00	
	- Adhesive	1	LOT	2,600.00	2,600.00	800.00	800.00	3,400.00	
	CONDENSATE DRAIN PIPE								
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 1/2" ขนาด 1"	15	เมตร	57.00	855.00	15.00	225.00	1,080.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ทน 1/2" ขนาด 1-1/4"	25	เมตร	62.00	1,550.00	16.00	400.00	1,950.00	
	- Adhesive	1	LOT	360.00	360.00	108.00	108.00	468.00	

Handwritten signature and initials



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 39/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธรมิต,นายอิสระ,นายศุภกัน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	-สังกะสี No.26 (BWG)	1,464	ตร.ฟุต	12.00	17,568.00	17.00	24,888.00	42,456.00	
	-สังกะสี No.24 (BWG)	569	ตร.ฟุต	15.00	8,535.00	20.00	11,380.00	19,915.00	
	-ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำหนา 19 มม.	1,891	ตร.ฟุต	60.00	113,460.00	12.00	22,692.00	136,152.00	
	Splitter Damper	43	ชุด	450.00	19,350.00	100.00	4,300.00	23,650.00	
	Filter	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00	
	Support	1,891	ตร.ฟุต	14.00	26,474.00	8.00	15,128.00	41,602.00	
	Chamber (ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเครา@0.40ม. 1 ด้าน)	145	ตร.ม.	285.00	41,325.00	120.00	17,400.00	58,725.00	
	Accessories	1	LOT	11,535.60	11,535.60	-	-	11,535.60	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 6"	48	เมตร	300.00	14,400.00	26.00	1,248.00	15,648.00	
	Flex Ø 8"	38	เมตร	410.00	15,580.00	37.00	1,406.00	16,986.00	
	Grille & Slot								
	SQ 8"X8" W/ VD	6	ชุด	396.00	2,376.00	115.00	690.00	3,066.00	
	1 SLOT 1.2 m.	10	ชุด	530.40	5,304.00	138.00	1,380.00	6,684.00	
	1 SLOT 1.3 m.	2	ชุด	574.60	1,149.20	149.50	299.00	1,448.20	
	1 SLOT 2 m.	1	ชุด	884.00	884.00	230.00	230.00	1,114.00	

SA 4/2



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 40/98

สถาบันก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายมงคล,นายธีรณิศา,นายอิสระ,นายศุภกัน,นายสุพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1 SLOT 2.5 m.	1	ชุด	1,105.00	1,105.00	287.50	287.50	1,392.50	
	1 SLOT 3 m.	2	ชุด	1,326.00	2,652.00	345.00	690.00	3,342.00	
	1 SLOT 3.5m.	1	ชุด	1,547.00	1,547.00	402.50	402.50	1,949.50	
	2 SLOT 1.5 m.	6	ชุด	984.00	5,904.00	345.00	2,070.00	7,974.00	
	2 SLOT 1.8 m.	2	ชุด	1,180.80	2,361.60	414.00	828.00	3,189.60	
	2 SLOT 2 m.	2	ชุด	1,312.00	2,624.00	460.00	920.00	3,544.00	
	2 SLOT 2.5 m.	2	ชุด	1,640.00	3,280.00	575.00	1,150.00	4,430.00	
	3 SLOT 2.5 m.	1	ชุด	2,212.50	2,212.50	862.50	862.50	3,075.00	
	4 SLOT 2.5 m.	1	ชุด	2,787.50	2,787.50	1,150.00	1,150.00	3,937.50	
	5 SLOT 1.88 m.	2	ชุด	2,526.72	5,053.44	1,081.00	2,162.00	7,215.44	
	5 SLOT 3 m.	2	ชุด	4,032.00	8,064.00	1,725.00	3,450.00	11,514.00	
	EAG 4"x4"	3	ชุด	138.00	414.00	173.00	519.00	933.00	
	EAG 6"x6"	2	ชุด	138.00	276.00	173.00	346.00	622.00	
	EAG 8"x8"	2	ชุด	169.00	338.00	173.00	346.00	684.00	
	RAG 10"x8"	1	ชุด	199	199	173	173	372	
	RAG 30"x16"	4	ชุด	651.00	2,604.00	230.00	920.00	3,524.00	

Signature



เพลง: ๑๕๓๕

74



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 42/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายณดล,นายธณิศ,นายสุพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 หมวดงาน ระบบสุขาภิบาล								
1	ท่อ พีวีซี Ø 4" ชั้น 8.5	44	ท่อน	640.00	28,160.00	320.00	14,080.00	42,240.00	
2	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5	4	ท่อน	371.00	1,484.00	100.00	400.00	1,884.00	
3	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	19	ท่อน	268.00	5,092.00	100.00	1,900.00	6,992.00	
4	ท่อ พีวีซี Ø 3/4" ชั้น 13.5	24	ท่อน	60.00	1,440.00	80.00	1,920.00	3,360.00	
5	ท่อ พีวีซี Ø 1/2" ชั้น 13.5	4	ท่อน	50.00	200.00	80.00	320.00	520.00	
6	ข้องอและข้อต่อ	1	งาน	17,414.00	17,414.00	5,224.00	5,224.00	22,638.00	
7	อุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน	10,448.00	10,448.00	3,135.00	3,135.00	13,583.00	
8	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์ท่อ	1	งาน	3,483.00	3,483.00	1,045.00	1,045.00	4,528.00	
9	ท่อเหล็กเคลือบ สังกะสี Ø 1"	22	ท่อน	540.00	11,880.00	290.00	6,380.00	18,260.00	
10	ข้องอและข้อต่อ	1	งาน	5,400.00	5,400.00	1,620.00	1,620.00	7,020.00	
11	อุปกรณ์ยึดท่อ	1	งาน	2,160.00	2,160.00	640.00	640.00	2,800.00	
13	มิเตอร์น้ำ Ø 3/4"	3	ชุด	550.00	1,650.00	240.00	720.00	2,370.00	
14	เซ็นเซอร์น้ำ Ø 1"	1	ตัว	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
15	ประตุน้ำ Ø 3/4"	6	อัน	200.00	1,200.00	90.00	540.00	1,740.00	
16	ประตุน้ำ Ø 1"	3	อัน	285.00	855.00	120.00	360.00	1,215.00	
17	ลูกลอย	2	ชุด	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
18	RD. Ø 4"	18	ชุด	750.00	13,500.00	240.00	4,320.00	17,820.00	
รวมเงิน 3.3 หมวดงาน ระบบสุขาภิบาล								147,630.00	

รวมเงิน 3.3 หมวดงาน ระบบสุขาภิบาล

147,630.00

AA



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 43/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ประมาณราคาโดย นายพนมพล,นายธรรมิณ,นายสุภชัย,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายกัญญ์

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่


สายงานบริหารทรัพย์สิน

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

หน่วย:บาท									
มย ๖๓ ๖ ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ									
1	ดินถม	476	ลบ.ม	315.00	149,940.00	99.00	47,124.00	197,064.00	
2	ลานคสล.ทางเท้า	108	ตร.ม.	450.00	48,600.00	-	-	48,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
3	ทางลาดเอียง	105	ตร.ม.	480.00	50,400.00	-	-	50,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	ลาน คสล.ปูทับด้วยบล็อกปูพื้นซีเมนต์	17	ตร.ม.	950.00	16,150.00	-	-	16,150.00	วัสดุ + ค่าแรง
5	ปรับปรุงรั้วโปร่ง (ใช้โครงสร้างเดิม)	68	เมตร	2,200.00	149,600.00	-	-	149,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
6	ปรับปรุงรั้วทึบ (ใช้โครงสร้างเดิม)	35	เมตร	950.00	33,250.00	-	-	33,250.00	วัสดุ + ค่าแรง
7	รั้วเตี้ยไม่ระเค่า สูง 1.90 ม. (ใช้โครงสร้างเดิม)	13	เมตร	5,250.00	68,250.00	-	-	68,250.00	วัสดุ+ค่าแรง
8	งานทาสีน้ำพลาสติกรั้ว (สีภายนอก)	220	ตร.ม.	50.00	11,000.00	34.00	7,480.00	18,480.00	
9	งานทาสีน้ำมันรั้ว	359	ตร.ม.	50.00	17,950.00	38.00	13,642.00	31,592.00	
10	ราง ,ท่อระบายน้ำ พร้อมฝา ค.ส.ล.	46	เมตร	600.00	27,600.00	-	-	27,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
11	ราง ,ท่อระบายน้ำ พร้อมฝาเหล็ก	8	เมตร	1,700.00	13,600.00	-	-	13,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	ราง ,ท่อระบายน้ำ พร้อมฝาแสตนเลส	36	เมตร	4,200.00	151,200.00	-	-	151,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
13	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.70x0.70x1.10	2	บ่อ	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
14	บ่อพัก ค.ส.ล.	25	บ่อ	650.00	16,250.00	-	-	16,250.00	วัสดุ + ค่าแรง
15	บ่อคักขยะ-ไขมัน ค.ส.ล.	2	บ่อ	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
16	ถังบำบัดชนิดรวม สำเร็จรูป ขนาด 4,000 ลิตร	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	3,300.00	3,300.00	36,300.00	
17	ถังบำบัดชนิดรวม สำเร็จรูป ขนาด 3,000 ลิตร	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	2,800.00	2,800.00	30,800.00	

[Signature]




ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

เพลง: ๓๕

[illegible]

รวมเงิน 4. งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ

1,087,888.00




หน้า ๕๕

[illegible]

รวมเงิน 5. งานแปดเหลี่ยมระบบสารบัญปีโคต

14,780.00



หน่วย:บาท

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 47/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน

ประมาณราคาโดย นายพนพล,นายธรรมนิศ,นายอิสระ,นายสุภชิน,นายชูพงษ์,นายณัฐกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	7. งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานสาธารณูปโภคใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	C1 - แก้อัดเคาน์เตอร์ต้อนรับ (พิเศษ)	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
2	C2 - แก้อัดทำงานระดับปฏิบัติการ (พิเศษ)	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
3	C1 - แก้อัดเคาน์เตอร์แบบสูง (พิเศษ)	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
4	F1 - โซฟา 3 ที่นั่ง VIP (พิเศษ)	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
5	F2 - โซฟา 2 ที่นั่ง VIP (พิเศษ)	1	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
6	F3 - โซฟา 1 ที่นั่ง VIP (พิเศษ)	7	ชุด	29,000.00	203,000.00	-	-	203,000.00	
7	F4 - โต๊ะข้าง ชุดรับแขก VIP (พิเศษ)	5	ชุด	18,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
8	F5 - โต๊ะข้าง ชุดรับแขก VIP (พิเศษ)	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
9	F7C - โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (มาตรฐาน)	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
10	F8 - โซฟารับแขก 2 ที่นั่ง (พิเศษ)	4	ชุด	74,000.00	296,000.00	-	-	296,000.00	
11	F9 - โซฟารับแขก 1 ที่นั่ง (พิเศษ)	8	ชุด	28,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
12	F10 - โต๊ะข้าง ชุดรับแขก (พิเศษ)	4	ชุด	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
13	F11 - โต๊ะกลาง ชุดรับแขก (พิเศษ)	4	ชุด	24,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
14	F12 - แก้อัดบริการลูกค้า (พิเศษ)	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
15	ทีวี LED 42"	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
13	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 5 ชั้น	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

Handwritten signature and initials



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 48/98

สถานที่ก่อสร้าง สาขา กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

หน่วย บริหารโครงการก่อสร้าง 3

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารทรัพย์สิน


ประมาณราคาโดย นายพดล,นายธณิศ,นายอิสระ,นายชูพงษ์,นายฉัตรกร,นายภิญโญ

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
14	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1600 ลิตร	3	ชุด	15,700.00	47,100.00	-	-	47,100.00	
15	เครื่องปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 350 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
16	เครื่องปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 150 วัตต์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
17	เครื่องปั๊มน้ำ Submeres Pump 1 kw.(1,000 วัตต์)	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
18	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	7	ชุด	3,300.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
19	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH, 12 V.	4	ชุด	4,300.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
20	เครื่องปรับอากาศ(ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ)								
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 19,100 BTU/HR (+VAT 7%)	2	ชุด	23,326.00	46,652.00	-	-	46,652.00	
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,200 BTU/HR (+VAT 7%)	1	ชุด	24,184.00	24,184.00	-	-	24,184.00	
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 27,300 BTU/HR (+VAT 7%)	1	ชุด	28,890.00	28,890.00	-	-	28,890.00	
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,700 BTU/HR (+VAT 7%)	2	ชุด	30,281.00	60,562.00	-	-	60,562.00	
	- FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 54,000 BTU/HR (+VAT 7%)	2	ชุด	35,096.00	70,192.00	-	-	70,192.00	
	- CDU ขนาดไม่ต่ำกว่า 47,700 BTU/HR (+VAT 7%)	1	ชุด	124,334.00	124,334.00	-	-	124,334.00	
	- CDU ขนาดไม่ต่ำกว่า 232,000 BTU/HR (+VAT 7%)	1	ชุด	541,313.00	541,313.00	-	-	541,313.00	
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type(ระบบ Split Type)								
	- ขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/HR	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
รวมเงิน 7. งานครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงาน									
2,344,027.00									

Handwritten signature and initials



เพลง: สุคนธ์

[illegible]



เงื่อนไขการรับซื้อวัสดุของเดิม

งานก่อสร้างอาคารธนาคารออมสิน

สาขาภาคสวนแก้ว

1. ราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
รวมราคารับซื้อวัสดุของเดิม	เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	<u>บาท</u>

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งไม่รวมเครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยสอบถามสาขาก่อนดำเนินการ สำหรับอาคารเดิมดังกล่าว ทางธนาคารจะใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวจนกว่าจะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงทำการรื้อถอนได้