

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑.ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 13 จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อาคารอเนกประสงค์ 13 จังหวัดนครราชสีมา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 13

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการตามรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด

๓.ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 29 / ต.ค. / 60 .

๔.บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) , (แบบ ปร.๔ (พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง ,

(แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ , (แบบ ปร.๕ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ค) และ


และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 13 จ.นครราชสีมา

๕.๑ นางนงนุช บรรเทิงใจ (ประธานกรรมการ)

๕.๒ นางสาวขวัญญา ธรรมมา (กรรมการ)

๕.๓ นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย (กรรมการ)




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สำนักงานภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา
 โดยหน่วยสำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 7 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	667,065.51	
	หมวดงานสถาปัตย์	15,033.95	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	690,099.46	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	690,000.00	
	ตัวอักษร (ทกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคารัสดูก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการ
 (นางนฤมล บรรเทิงใจ)
 รก.ชอก.13 ชุรการ

 กรรมการ
 (นางสาวชญญา ธรรมมา)
 พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 6

 กรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
 ช่างเทคนิค 7

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สำนักงานภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	510,262.00	1.3073	667,065.51	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานสถาปัตยกรรม	11,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	11,500.00	1.3073	15,033.95	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3073	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3073	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		521,762.00	1.3073		
ค่า Factor F = 1.3073					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				682,099.46	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการ

(นางนฤมล บรรเท็งใจ)

รก.ขอภ.13 สุรการ

.....กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวชญญา ธรรมมา)

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 6:

.....กรรมการ

กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

ช่างเทคนิค 7

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			8,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นางนฤมล บรรเท็งใจ)

รก.ชอภ.13 ธุรการ

.....กรรมการ

(นางสาวชัยนุญา ธรรมมา)

พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 6


.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

ช่างเทคนิค 7

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แบบที่ 1

สถานที่ปรับปรุง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานถนน								
1.1	รื้อพื้นเดิมที่แตกกว้างชำรุด + กระถางต้นไม้ + ขนทิ้ง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานขุดดินที่ถมฐานรากและผนังกันดิน	44	ลบ.ม.	-	-	81.00	3,564.00	3,564.00	
1.3	งานเทคอนกรีตถนน f'c 240 ksc (Cylinder)หนา 10 cm. วางตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 140.20 ม.	132	ตร.ม.	450.00	59,400.00	-	-	59,400.00	
1.4	ปรับระดับถนนด้วย Asphalt	877	ตร.ม.	380.00	333,260.00	-	-	333,260.00	
2	งานผนังกันดิน								
2.1	เหล็ก ๑ 9 มม.	57	เส้น	85.00	4,845.00	21.00	1,197.00	6,042.00	
2.2	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	43.00	258.00	-	-	258.00	
2.3	ตะปู	13	กก.	37.00	481.00	-	-	481.00	
2.4	ไม้แบบ	35	ตร.ม.	550.00	19,250.00	133.00	4,655.00	23,905.00	
2.5	คอนกรีต f'c 240 ksc (Cylinder)	5	ลบ.ม.	1,795.00	8,975.00	485.00	2,425.00	11,400.00	
3	งุมหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์								
3.1	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	12	เส้น	85.00	1,020.00	21.00	252.00	1,272.00	
3.2	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	3	เส้น	38.00	114.00	10.00	30.00	144.00	
3.3	คอนกรีต f'c 240 ksc (Cylinder)	1	ลบ.ม.	1,795.00	1,795.00	485.00	485.00	2,280.00	
3.4	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	550.00	5,500.00	133.00	1,330.00	6,830.00	
3.5	ตะปู	1	กก.	37.00	37.00	-	-	37.00	
3.6	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	43.00	86.00	-	-	86.00	
3.7	เหล็ก LG-75 x 45 x 2.3 มม.	33	เส้น	543.00	17,919.00	-	-	17,919.00	

รวม 179,919.00

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง สำนักงานภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย กรมการช่างก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนประพาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.8	เหล็ก LG-75 x 75 x 2.3 มม.	4	ท่อน	689.00	2,756.00	-	-	2,756.00	
3.9	ฟูกเหล็ก ๑๑ มม.	72	ตัว	20.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
3.10	เหล็กเส้นขนาด 150 x 150 x 6 มม.	18	อัน	32.00	576.00	-	-	576.00	
3.11	หลังคาเหล็ก	61	ตร.ม.	300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	
3.12	ค่าเชื่อมโครงเหล็ก	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
4	งานพาสี								
4.1	พาสีอะคริลิคผนังกันดิน	16	ตร.ม.	50.00	800.00	34.00	544.00	1,344.00	
4.2	พาสีกันสนิม	61	ตร.ม.	60.00	3,660.00	34.00	2,074.00	5,734.00	
4.3	พาสีน้ำมัน	61	ตร.ม.	60.00	3,660.00	34.00	2,074.00	5,734.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							510,262.00	

Done By. *[Signature]*

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง สำนักงานภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา

รายการเลขที่

โดยหน่วย สํารวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	ติดตั้งถังเก็บน้ำร้อนสำเร็จรูป	7	ชุด	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2	ติดตั้งถนน-ร่องท่อ	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
3	ย้ายเสาเข็มเดิมติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							11,500.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน							11,500.00	
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่น + รั้วชั่วคราว	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							8,000.00	

Handwritten signature and date: 5 Jan. 2562