

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๕๕๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๕๕๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 28 มิ.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเบตง จังหวัดยะลา
 - ๖.๑ นายปิ่นภพ มีชูเวช
 - ๖.๒ นายรัชตะ ลิ้มสกุล
 - ๖.๓ นายพีรชาติ กุยรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6


ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาเบตง จ.ยะลา
โดย หน่วยสำรวจและจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 19 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 23 หน้า
ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	/ 3,407,922.44	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	/ 998,690.80	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	/ 102,199.15	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	/ 759,600.00	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	/ 60,000.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	/ 10,500.00	
4	ส่วนที่4		
	-ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานร้อยละ 5 ของส่วนที่1 (กลุ่มที่1)	/ 220,330.66	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,559,243.05	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,559,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านห้าแสนห้าพันเก้าพันบาทถ้วน)		
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	-	บาท *
	หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ		



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาเบตง จ.ยะลา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 26 ส.ค. 2560

โดย หน่วยสำรวจและจัดซ่อม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3019	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)	442,856.00			
7	- งานฉาบผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 2)	828,590.00			
8	- งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)	104,858.00			
9	- งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)	80,580.00			
10	- งานประตูหน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)	349,300.00			
11	- งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)	100,419.00			
12	- งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)	147,980.00			
13	- งานป้าย - ภูมิทัศน์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8)	563,070.00			
14	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,617,653.00	1.3019	3,407,922.44	
15	หมวดงานสาธารณูปโภค				
16	- งานระบบไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10-14)	705,988.54			
17	- งานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลม (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 15-16)	61,114.00			
18	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	767,102.54	1.3019	998,690.80	
19	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
20	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3019	-	
21	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
22	- ค่าซ่อมแซม(ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 19)	78,500.00	1.3019	102,199.15	
23	- งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3019	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,463,255.54	1.3019		
ค่า Factor F = 1.3019					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,406,613.24	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

สาขาเขต จ.ยะลา

โดย หน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่.....2...6 อ.ป. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน (ตาม ปร.4แผ่นที่. 18)	1	งาน	759,600.00	759,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				759,600.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบปร.5(ค)

สาขาเบตง จ.ยะลา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่..... 26 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

70,500.00

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปับภพ มีชูเวช)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชตะ ลิ้มสกุล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

สถานที่ปรับปรุง
สาขาเบตง จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย สำรวจและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย
นายสรศักดิ์ เดชคง

26 25. 2500

[illegible]

แบบแ้งรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง

สาขาเขต จ.ยะลา

หน่วย สํารวจและจัดซ่อม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย

นายศรีศักดิ์ เดชคง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดผนัง								
1	รื้อผนังของเดิม + ตู้เก็บเอกสารของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ผนังกรุแผ่น MDF ทหนา 10 มม.	28	ตร.ม.	320.00	8,960.00	100.00	2,800.00	11,760.00	
3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. กรุด้านเดียว	76	ตร.ม.	260.00	19,760.00	100.00	7,600.00	27,360.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	58	ตร.ม.	380.00	22,040.00	130.00	7,540.00	29,580.00	
5	ผนังฉลอปเปอร์	110	ตร.ม.	450.00	49,500.00	50.00	5,500.00	55,000.00	
6	ผนังกรุลามิเนตลายไม้	28	ตร.ม.	650.00	18,200.00	100.00	2,800.00	21,000.00	
7	ผนังคอมโพสิต ทหนา 4 มม. + โครงเหล็ก	135	ตร.ม.	2,200.00	297,000.00	600.00	81,000.00	378,000.00	
8	ผนังอลูมิเนียม Louver Powder Coating	25	ตร.ม.	2,500.00	62,500.00	300.00	7,500.00	70,000.00	
9	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	82	ตร.ม.	215.00	17,630.00	89.00	7,298.00	24,928.00	
10	ผนังฉาบปูนเรียบ	136	ตร.ม.	60.00	8,160.00	82.00	11,152.00	19,312.00	
11	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	70	เมตร	200.00	14,000.00	45.00	3,150.00	17,150.00	
12	ผนังหลังคาน์เตอร์ พร้อมตู้เก็บเอกสาร	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
13	ดวงตราพร้อมตัวหนังสือ + ระบบไฟ LED	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
14	ผนังโซ่ขั้วของพระลัศ	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
15	ฐานวางพระพุทธรูป	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
16	แสงกันดั้ละลื่นเชื้อ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
รวมเงินหมวดงานผนัง								828,590.00	

Signature. 26.6.2020

แบบรายงาน ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง
หน่วย
ประมาณราคาโดย

สาขาเบตง จ.ยะลา
สำรวจและจัดซื้อ
นายศรีศักดิ์ เดชคง

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล								
1	โถส้วมน้ำราบบนดินมีหม้อน้ำ	5	ชุด	4,950.00	24,750.00	450.00	2,250.00	27,000.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบฝึ้งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	450.00	450.00	6,050.00	
3	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝึ้งผนัง	5	ชุด	270.00	1,350.00	120.00	600.00	1,950.00	
4	ฝักบัวฉีดชำระ	5	ชุด	540.00	2,700.00	35.00	175.00	2,875.00	
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	1,090.00	1,090.00	25.00	25.00	1,115.00	
6	ราวพาดผ้า	5	ชุด	420.00	2,100.00	70.00	350.00	2,450.00	
7	ที่วางสบู่แบบฝึ้งผนัง	1	ชุด	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
8	กระจกเงาอย่างดีพร้อมกรอบอลูมิเนียมสูง 1 เมตรยาวตลอดเคาน์เตอร์	1	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
9	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมวาล์ว	1	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
10	ก๊อกน้ำเดี่ยวติดผนัง	5	ชุด	320.00	1,600.00	25.00	125.00	1,725.00	
11	วาล์วเปิด - ปิดน้ำ	11	ชุด	350.00	3,850.00	35.00	385.00	4,235.00	
12	รูระบายน้ำทั้งที่พื้นพร้อมตะแกรงกันกลิ่นกรองผงขนาด	4	ชุด	795.00	3,180.00	75.00	300.00	3,480.00	
13	ตรวจสอบระบบท่อน้ำเดิมและเดินท่อระบบน้ำใหม่	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
14	กระเบื้องผนังเซรามิกขนาด 8"x8"	78	ตร.ม.	285.00	22,230.00	166.00	12,948.00	35,178.00	
15	กระเบื้องพื้นเซรามิกขนาด 8"x8"	17	ตร.ม.	285.00	4,845.00	158.00	2,686.00	7,531.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล								100,419.00	

Chai Sathaporn Sirakul

สถานที่ปรับปรุง สาขาเบตง จ.ยะลา
หน่วย สํารวจและจัดซื้อ
ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

แบบเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

[illegible]

၁၂၈၁၁
 ၁၂၈၁၁
 ၁၂၈၁၁

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 10

สถานที่ปรับปรุง สถานีเบตง จยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุญรัตน์

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB.)								
	ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	Ground Rod พร้อมบ่อตรวจกราวด์สำเร็จรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100A								
	L/C 3 Phase 36 C/T (LP1)	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	28	ตัว	115.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 50-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	

ch
วิษณุ ชัยภักดิ์ วิษณุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุญรัตน์

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	L/C 3 Phase 30 C/T (ALP)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32 AT. 6 KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	L/C 3 Phase 30 C/T (LP2)	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 60-80 AT. 100 AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	16	ตัว	115.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	2	ตัว	281.00	562.00	-	-	562.00	
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1 Phase 6 C/T (PB3)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	L/C 1 Phase 6 C/T (PB4)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	5	ตัว	115.00	575.00	-	-	575.00	
	L/C 1 Phase 6 C/T (UP)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MCCB 2P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32 AT. 6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	

Ch
Sriwong. Siris

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเขต จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุญรัตน์

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายเคเบิลไฟฟ้า, สายเคเบิล								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2557	เมตร	9.00	23,013.00	7.00	17,899.00	40,912.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	2138	เมตร	13.00	27,794.00	10.00	21,380.00	49,174.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	20.00	2,400.00	12.00	1,440.00	3,840.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	185	เมตร	37.00	6,845.00	16.00	2,960.00	9,805.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	57.00	1,710.00	19.00	570.00	2,280.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	88.00	1,320.00	23.00	345.00	1,665.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	75	เมตร	118.00	8,850.00	28.00	2,100.00	10,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	5,035.24	5,035.24	-	-	5,035.24	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	2120	เมตร	26.00	55,120.00	21.00	44,520.00	99,640.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	159	เมตร	37.00	5,883.00	23.00	3,657.00	9,540.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	139	เมตร	53.00	7,367.00	26.00	3,614.00	10,981.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	10,255.50	10,255.50	-	-	10,255.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	17	เมตร	128.00	2,176.00	35.00	595.00	2,771.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	16	เมตร	156.00	2,496.00	40.00	640.00	3,136.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	700.80	700.80	-	-	700.80	15 % ของค่าวัสดุ

ช.น
อ.ช.น. ช.น.น.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุญรัตน์

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.6x1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (B)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	135.00	540.00	11,740.00	
	2 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงอลูมิเนียม (C)	15	ชุด	2,300.00	34,500.00	135.00	2,025.00	36,525.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I)	7	ชุด	690.00	4,830.00	115.00	805.00	5,635.00	
	1 x (8-10) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด (J)	1	ชุด	570.00	570.00	115.00	115.00	685.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. มีครอบหลอด (K)	6	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	1 x (8-10) W.LED T8. มีครอบหลอด (L)	2	ชุด	820.00	1,640.00	115.00	230.00	1,870.00	
	(7-8) W.LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	6	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	(10-12) W.LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (Q)	4	ชุด	900.00	3,600.00	115.00	460.00	4,060.00	
	18 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (R)	20	ชุด	1,400.00	28,000.00	115.00	2,300.00	30,300.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	48	ชุด	1,470.00	70,560.00	115.00	5,520.00	76,080.00	
	LED Soft Strip 10-12 W./m (LED ซ่อนหลังฝ้า)	15	เมตร	650.00	9,750.00	50.00	750.00	10,500.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	44	ตัว	30.00	1,320.00	80.00	3,520.00	4,840.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	4	ตัว	56.00	224.00	85.00	340.00	564.00	
	สวิตช์ทั้งห้องทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	3	ตัว	220.00	660.00	85.00	255.00	915.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว ()	53	ชุด	130.00	6,890.00	90.00	4,770.00	11,660.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีเหลือง ()	29	ชุด	190.00	5,510.00	90.00	2,610.00	8,120.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	110	ชุด	22.00	2,420.00	-	-	2,420.00	


 50000 50000 50000

แบบแปลน รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 15

สถานที่ปรับปรุง สาขาเบตง จ.ยะลา
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
ประมาณราคาโดย นายพีรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 26 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัฒนาระบายอากาศ								
	ค่าท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกิน								
	เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 20,000 BTU/Hr.	11	เมตร	300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 BTU/Hr. แต่ไม่เกิน 33,000 BTU/Hr.	54	เมตร	450.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 BTU/Hr. แต่ไม่เกิน 44,000 BTU/Hr.	13	เมตร	600.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง								
	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6" (150 CFM)	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	พัฒนาระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน								
	พัฒนาระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ตัว	2,140.00	2,140.00	575.00	575.00	2,715.00	
	พัฒนาระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM	1	ตัว	3,391.00	3,391.00	575.00	575.00	3,966.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไซร์เบอร์ 2 ขนาด (30x50x17) ซม.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P 20 A. 7.5 KA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	

ch

Soni Singh. Sirsi

แบบเสนอราคา ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเบตง จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายพิรชาติ กุยรัตน์

เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อลม พร้อมอุปกรณ์ พัดลมระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	98	ตร.ฟุต	12.00	1,176.00	17.00	1,666.00	2,842.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	16	ตร.ฟุต	15.00	240.00	20.00	320.00	560.00	
	Round Duct ทุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 4"	1	เมตร	230.00	230.00	22.00	22.00	252.00	
	- Flex Ø 6"	1	เมตร	300.00	300.00	26.00	26.00	326.00	
	Grille & Slot								
	- RAG 8"x6"	1	ชุด	159.00	159.00	173.00	173.00	332.00	
	- RAG 6"x4"	1	ชุด	138.00	138.00	173.00	173.00	311.00	
	ค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Type								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU/Hr.	3	เครื่อง	-	-	600.00	1,800.00	1,800.00	
รวมเงินงาน ระบบเครื่องปรับอากาศ และ พัดลมระบายอากาศ								61,114.00	

Signature: 

สาขาเบตง จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ตัวอย่างบริหารงานกลาง

นายศรัศกี เดชคง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560

[illegible]

Some ~~Shogun~~ ^{Shogun} ~~insists~~ ^{insists}

สถานที่ปรับปรุง สาขางดง จ.ยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย สำหรับและจัดซ่อม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

สายงานบริหารงานกลาง

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งลิฟต์ลิ้นชักและตู้ลิ้นชักสำนักงาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	เก้าอี้เคาน์เตอร์แบบสูง (C1)	4	ชุด	7,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
2	เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อกู้คำ (C2)	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
3	เก้าอี้ผู้มาติดต่อสาขา (C3)	12	ชุด	5,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
4	เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (C4B) ซึ่ง งบ. = 2 คน	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	เก้าอี้ผู้จัดการสาขา (C4A)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6	เก้าอี้ประชาชน (C7)	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
7	เคาน์เตอร์สาขาต่อเทเลอร์ 1 คน (F1)	4	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
8	โต๊ะลิ้นชัก (F2A)	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
9	โต๊ะทำงาน ผอส. (T1A)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
10	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (T2A)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	โต๊ะพนักงานปฏิบัติการสาขา (F7C) /	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
12	ตู้เอกสาร (F6) /	9	ชุด	2,700.00	24,300.00	-	-	24,300.00	
13	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 / BTU / Hr.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบติดแขวน Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 / BTU / Hr.	1	ชุด	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
15	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 / BTU / Hr.	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 / BTU / Hr.	4	ชุด	49,600.00	198,400.00	-	-	198,400.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 2x17 AH. 12 V /	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
17	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH,	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	รวมเงินงานครุภัณฑ์สำนักงาน							759,600.00	

ชื่อ: ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 19

สถานที่ปรับปรุง สาขาส่ง จ.ยะลา
หน่วย สำนักรวบรวมข้อมูล
ประมาณราคาโดย นายศรีศักดิ์ เดชคง

รายการเลขที่
สายงานบริหารงานกลาง
เมื่อ วันที่ 26 มิ.ย. 2560

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว (ค่าซ่อมแซมสถานที่)								
1	ค่าติดตั้งอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว	1	งาน	78,500.00	78,500.00	-	-	78,500.00	
รวมเงินงบค่าติดตั้งอาคารชั่วคราว								78,500.00	

See Singh, Siris