

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๒,๗๕๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒๒,๗๕๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 15 ส.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ
 - ๖.๒ นายวัฒนา นันทะแสน
 - ๖.๓ นายธนิศ โสติดิสรสรเสริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาสนทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยหน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 36 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า

รวมจำนวน 40 หน้า
14 มิ.ย. 2560

ประมาณราคา

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	9,648,059.79	ค่าก่อสร้าง=
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,788,429.95	21,657,580.33
	หมวดงานสาธารณูปโภค	1,899,828.77	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	123,019.67	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	1,799,340.68	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	188,430.00	ค่าครุภัณฑ์=
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		1,078,619.67
	-งานค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	955,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		ค่าวัสดุอื่น=
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	320,000.00	17,800.00
	-ค่าวัสดุอื่น	17,800.00	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	14,390.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	22,754,898.86	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	22,754,000.00	
	ตัวอักษร		(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
	* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.	100,000.00	บาท *
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนา นันทะแสน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสติกสิริสรเสริญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

30 หน้า

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	7,680,353.28			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	7,680,353.28	1.2562	9,648,059.79	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	- งานฉาบพื้น	481,465.00			
7	- งานบันได-ราวกันตก	381,097.00			
8	- งานฉาบผนัง	2,074,079.00			
9	- งานฝ้าเพดาน	521,576.00			
10	- งานหลังคา	395,300.00			
11	- งานประตู-หน้าต่าง	1,350,400.00			
12	- งานสุขภัณฑ์	123,925.00			
13	- งานทาสี	282,150.00			
14	- งานป้าย - ภูมิ	438,500.00			
15	- งานเบ็ดเตล็ด	151,500.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	6,199,992.00	1.2562	7,788,429.95	
16	หมวดงานสาธารณูปโภค				
17	- งานไฟฟ้า	1,249,105.70			
18	- งานระบบเครื่องปรับอากาศ	21,675.00			
19	- งานระบบสุขาภิบาล	241,581.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,512,361.70	1.2562	1,899,828.77	
20	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
21	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	97,930.00	1.2562	123,019.67	
22	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
23	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	1,432,368.00	1.2562	1,799,340.68	
24	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	150,000.00	1.2562	188,430.00	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		17,073,004.98	1.2562		
ค่า Factor F = 1.2562					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่1)				19,336,318.51	
พื้นที่อาคาร= 1,033.00 ตร.ม.			เฉลี่ย	18,718.60	บาท/ตร.ม.

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณธรรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนา นันทะแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

4.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสรเสริญ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ สำนักงาน	1	งาน	955,600.00	955,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				955,600.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนา นันทะแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนิต โสติกสิริสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่.....14 มิ.ย. 2560 หน่วย:บาท

[illegible]

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัฒนา นันทะแสน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนิต โสติกสิรเสริญ)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นาย นิกร พิมพ์ศิริ

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2560

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
	1. หมวดโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - กลบฐานราก	416	ลบ.ม.	-	-	99.00	41,184.00	41,184.00	
2	เสาเข็มเจาะ ขนาด $\varnothing 0.35 \times 11.00$ ม.	35	ต้น	6,578.00	230,230.00	-	-	230,230.00	
3	เสาเข็มเจาะ ขนาด $\varnothing 0.60 \times 11.00$ ม.	38	ต้น	18,062.00	686,356.00	-	-	686,356.00	
4	สกัดหัวเสาเข็ม $\varnothing 0.35$ ม.	35	ต้น	-	-	350.00	12,250.00	12,250.00	
5	สกัดหัวเสาเข็ม $\varnothing 0.60$ ม.	38	ต้น	-	-	550.00	20,900.00	20,900.00	
6	ทรายหยาบรื้อน้ำอัดแน่น	32	ลบ.ม.	514.00	16,448.00	99.00	3,168.00	19,616.00	
7	คอนกรีตหยาบ 140 ksc ทรายกระบอก	21	ลบ.ม.	1,680.00	35,280.00	398.00	8,358.00	43,638.00	
8	คอนกรีต $f'c = 210$ ksc ทรายกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	443	ลบ.ม.	1,775.00	786,325.00	485.00	214,855.00	1,001,180.00	
9	คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม	50	ลบ.ม.	1,975.70	98,785.00	485.00	24,250.00	123,035.00	
10	เหล็กเสริม $R 24$ Dai 6 มม.	2,330	ต้น	21,915.89	51,064.02	4,100.00	9,553.00	60,617.02	
11	เหล็กเสริม $R 24$ Dai 9 มม.	20,900	ต้น	21,261.69	444,369.32	4,100.00	85,690.00	530,059.32	
12	เหล็กเสริม $SD 30$ Dai 12 มม.	5,385	ต้น	21,261.69	114,494.20	3,300.00	17,770.50	132,264.70	
13	เหล็กเสริม $SD 30$ Dai 16 มม.	5,363	ต้น	21,028.04	112,773.38	3,300.00	17,697.90	130,471.28	
14	เหล็กเสริม $SD 30$ Dai 20 มม.	17,594	ต้น	23,644.86	416,007.67	2,900.00	51,022.60	467,030.27	
15	เหล็กเสริม $SD 30$ Dai 25 มม.	39,173	ต้น	23,551.40	922,578.99	2,900.00	113,601.70	1,036,180.69	

4

แม่ในท 2

ฐานการเลือกที่

สำนักงานบริหารงานกลาง

หน้า:๑๒๗

10/26/21

แบบป.ร.4 แบบนท 3

ฐานการดูแล

สายงานบริหารงานกลาง

14 ઈ.પ. 2560

[illegible]

15/11/20

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรราช จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานบันได + ราวกั้นตก								
1	จุ่มบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก	135	เมตร	200.00	27,000.00	40.00	5,400.00	32,400.00	
2	พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	48	เมตร	350.00	16,800.00	157.00	7,536.00	24,336.00	
3	ชั้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	87	เมตร	195.00	16,965.00	158.00	13,746.00	30,711.00	
4	ราวกั้นบันไดคอนกรีต/Ø 2" (ยึดผนัง)	13	เมตร	850.00	11,050.00	-	-	11,050.00	
5	ราวกั้นบันไดคอนกรีต/Ø 2" (ยึดผนัง)	19	เมตร	8,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
6	ราวกั้นบันไดคอนกรีต (RL-3)	23	เมตร	2,500.00	57,500.00	-	-	57,500.00	
7	ราวกั้นบันไดคอนกรีต (RL-2)	39.4	เมตร	1,500.00	59,100.00	-	-	59,100.00	
8	บันไดเหล็ก (ชั้นหลังคา + คอนกรีต) สูงประมาณ 4 ตร.ม.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
9	บันไดเหล็กไฟฟ้า	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
รวมเงินหมวดนี้									381,097.00

24-25

5. **မိမိ၏**

รายการตัวเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

မလေးရှား

47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสมเกียรติ แก้วคำแสน

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนังตึกแบ่งภาพลักษณ์								
13	ผนังหลังคาใต้ถุนพร้อมตู้เอกสาร	1	งาน	61,400.00	61,400.00	-	-	61,400.00	
14	ผนังกัน ชอส. เงินฝาก	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
15	แผงกันลื่นซีเมนต์	3	ชุด	6,300.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
16	ผนัง Express Zone	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
17	งานวัสดุกรุผนังวอลล์เปเปอร์	130	ตร.ม.	450.00	58,500.00	50.00	6,500.00	65,000.00	
รวมเงินหมวดงานผนัง									2,074,079.00

4.

မိမိ၏ ၇

ราชอาณาจักรไทย

สายงานบริหารงานกลาง

พญานาค

7th

8 မိမိ၏

รัฐสภาสหรัฐ

สายงานบริหารงานกตต่าง

เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2560

หน้า:๑๕๗

Handwritten signature: *[Illegible]*

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยหน่วย ประเมินราคา

ประมาณราคาโดย นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สำนักงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14 ส.ย. 2561

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 หมวดประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานเลื่อนคู่อัตโนมัติ (D1)	1	ชุด	135,400.00	135,400.00	-	-	135,400.00	
2	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ (D2)	1	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
3	ประตูบานอลูมิเนียมบานสวิงคู่ (D3)	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
4	ประตูไม้บานไม่อัตโนมัติ (D4)	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
5	ประตูไม้บานเกล็ดไม้สัก (D5)	6	ชุด	8,300.00	49,800.00	-	-	49,800.00	
6	ประตูเหล็กบานเดี่ยว (D7)	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
7	ประตูเหล็กสำเร็จรูป (D8)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	ประตูสแตนเลส + หน้าต่างทางขึ้นบันได (D9)	1	ชุด	15,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
9	ประตูสแตนเลสเปิดพับคู่ (D10)	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
10	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (D11)	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
11	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย (D12)	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
12	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (D13)	1	ชุด	10,700.00	10,700.00	-	-	10,700.00	
13	ประตูบานเปิดเดี่ยว (D14)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
14	ประตูเหล็กบานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้า (SD1) 6.50x2.90 ม.	1	ชุด	96,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
15	ประตูเหล็กบานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้า (SD2) 3.40x2.75 ม.	1	ชุด	47,600.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
16	ประตูเหล็กบานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้า (SD3) 5.20x3.30 ม.	1	ชุด	87,400.00	87,400.00	-	-	87,400.00	
17	ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (W1)	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
18	ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม (W1')	1	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	

21-27.4

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบป.ร.4

แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสมเกียรติ แก้วคำแสน

14 ส.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
19	หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสง (W2)	8	ชุด	12,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
20	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ (W2)	1	ชุด	9,750.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
21	หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสง (W3)	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
22	หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสง (W4)	7	ชุด	9,600.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
23	หน้าต่างบานกระจกคู่ (W5)	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
24	หน้าต่างบานกระจกพร้อมบานติดตาย (W7)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
25	หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสง (W4)	1	ชุด	7,950.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
26	แผงกั้นห้องน้ำเสียรูป (ปส.)	6	ชุด	16,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
27	แผง Curtain Wall	76	ตร.ม.	3,500.00	266,000.00	-	-	266,000.00	
28	เหล็กติดกันขโมย	1	งาน	48,400.00	48,400.00	-	-	48,400.00	
29	มุ้งลวดหน้าต่าง	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
30	DD1 + WW1	1	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
31	ประตูช่องท่อ (D20)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
32	ติดตั้งประตูรั้วห้องมั่นคง (ของเดิม)	1	ชุด	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
รวมเงินหมวดงานประตู หน้าต่าง								1,350,400.00	

41-36

4.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

เมื่อ วันที่ 14 ส.ค. 2561

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบ แบบหม้อน้ำ TF - 2174	5	ชุด	4,950.00	24,750.00	450.00	2,250.00	27,000.00	
2	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (TF-0076)	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	450.00	1,800.00	24,200.00	
3	โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์ว (TF-412)	2	ชุด	2,310.00	4,620.00	450.00	900.00	5,520.00	
4	ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง (TF-9001)	5	ชุด	270.00	1,350.00	120.00	600.00	1,950.00	
5	ฝักบัวชำระชุดย่อนอย่างดี	5	ชุด	540.00	2,700.00	35.00	175.00	2,875.00	
6	ก๊อกน้ำหัวชุโครมเมี่ยมอย่างดี	4	ชุด	1,090.00	4,360.00	150.00	600.00	4,960.00	
7	ราวพาดผ้าพลาสติกแข็ง (TF-9085)	5	ชุด	420.00	2,100.00	70.00	350.00	2,450.00	
8	ที่ใส่สบู่แบบฝัง (TF-9000)	4	ชุด	250.00	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00	
9	กระจกเงากรอบบานอลูมิเนียมยาวตลอดเคาน์เตอร์	4	ชุด	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00	
10	ฝักบัวอาบน้ำส่ายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	5	ชุด	570.00	2,850.00	70.00	350.00	3,200.00	
11	วาล์วประตุน้ำ	14	ตัว	370.00	5,180.00	25.00	350.00	5,530.00	
12	รูระบายน้ำทิ้งพื้น 3" Knack รุ่น 232B	8	ชุด	795.00	6,360.00	70.00	560.00	6,920.00	
13	ชอแขวนผ้า (2 แฉก)	4	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
14	ก๊อกล้างพื้นหัวชุโครมเมี่ยมอย่างดี	4	ชุด	320.00	1,280.00	25.00	100.00	1,380.00	
15	อ่างล้างจานสเตนเลส	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุหินแกรนิต (อ่างล้างหน้า)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
17	TOP บุหินแกรนิต	12	เมตร	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
รวมเงินหมวดงานสุขภัณฑ์									123,925.00

21-25

4.

แบบป.ร.4
แก้ไขที่ 13

રાણપ્રકાશભટ્ટ

สำนักงานบริหารงานกลาง

พื้ญะญะญะญะ

11

แบบป.ร.4

วราณการุณยพิ

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2560

អង្គការ



รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาเส้นทางราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย นายธัญญ์กรณ์ สงพรสมบัติพร

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

แผ่นที่ 15

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100AT 100 AF. 25 KA.	3	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P. Class I-II (50 KA)	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	4,000.00	4,000.00	27,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำหรับรูป	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
1.2.1	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	6,953.00	6,953.00	1,000.00	1,000.00	7,953.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1	ตัว	218.00	218.00	-	-	218.00	
1.2.2	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 42 C/T พร้อม MAIN LUG	1	ตู้	5,089.00	5,089.00	1,000.00	1,000.00	6,089.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	23	ตัว	115.00	2,645.00	-	-	2,645.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	5	ตัว	1,153.00	5,765.00	-	-	5,765.00	

41

45

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยหน่วย วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

รายการเลขที่

สายงานบริหารงานกลาง

เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2558

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	LOAD CENTER LP.3								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 60 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	18	ตัว	115.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
1.2.4	LOAD CENTER L1A								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,586.00	1,586.00	700.00	700.00	2,286.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.2.5	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.3	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	10	ชุด	170.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	

4.

24 34