



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากันตัง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์สำนักงาน
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 12 ก.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากันตัง จังหวัดตรัง
 - ๖.๑ นายอาคม ลิ้มทโรภาส 
 - ๖.๒ นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์ 
 - ๖.๓ นายบัญชา สถานทรัพย์ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขากันตัง จังหวัดตรัง
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซื้อ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 16 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง ✓	116,333.86	
	หมวดงานสถาปัตย์ ✓	3,167,291.58	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ✓	778,758.72	
	-กลุ่มที่2 งานซ่อมแซมสถานที่ (หมวดงานสถาปัตย์) ✓	149,753.00	
	-กลุ่มที่3 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์) ✓	694,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์) ✓	42,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,948,737.16	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,940,000.00	✓
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			
* ขยายวัสดุของเดิม (ตามเงื่อนไข) เป็นเงิน.		3,000.00	บาท *

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิษวัต วงษ์กอบบริษัท)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขากันตัง จังหวัดตรัง

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

เมื่อ วันที่ 12 ก.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	89,336.40	1.3022	116,333.86	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	-งานพื้น	173,488.00			
	-งานผนัง	1,177,845.00			
	-งานฝ้าเพดาน	161,600.00			
	-งานป้ายต่าง-มูลนิธิ	217,968.00			
	-งานประตู-หน้าต่าง	232,165.00			
	-งาน BUILT IN	101,300.00			
	- งานทาสี	185,546.00			
	- งานระบบกันซึม	182,350.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	2,432,262.00	1.3022	3,167,291.58	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	539,463.11			
	- งานเบ็ดเตล็ด	35,318.00			
	- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	23,252.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	598,033.11	1.3022	778,758.72	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	-งานซ่อมแซมสถานที่	115,000.00	1.3022	149,753.00	
7	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
8	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3022	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,234,631.51	1.3022		
ค่า Factor F = 1.3022					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคารใช้คำนวณค่าเฉลี่ย (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				4,062,384.16	
พื้นที่อาคารประมาณ= 690 ตร.ม.		เฉลี่ย		5,887.51 บาท/ตร.ม.	

(นายอุดม ลิ้มโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัด วงษ์กอบรัฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.5(ข)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขากันตัง จังหวัดตรัง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	694,600.00	694,600.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
				/	X	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				694,600.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาคม ลิ้มทรวงศ์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิษวัต วงษ์กอบประเสริฐ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สदानทรัพย์)

รวมหน่วยงานโครงสร้าง

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง สาขากันตัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย สํารวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายทศม์ ตรีชราพันธ์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

12 มิถ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
	พื้นกระเบื้องของเดิมให้ทำความสะอาดและซ่อมแซมให้ใช้การได้ (ทุกชั้น)	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้น ชั้นล่าง				-		-		
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม. FL.2 (บันไดทางขึ้น+โถงบันได)	60	ตร.ม	550.00	33,000.00	184.00	11,040.00	44,040.00	
1.2	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้น ชั้นสอง				-		-		
	รื้อพื้นปูกระเบื้องของเดิม พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. FL.1	140	ตร.ม	600.00	84,000.00	175.00	24,500.00	108,500.00	
	ฉาบปูนปิดลูมเนียม (บันไดทางขึ้น)	46	เมตร	200.00	9,200.00	38.00	1,748.00	10,948.00	
1.3	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้น ชั้นสาม				-		-		
	ซ่อมแซมบัวพื้นไม้เนื้อแข็งพร้อมทำสี	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานพื้น							173,488.00	

22

101

1

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย นายพนม ตรีธารานนท์

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมสถานที่								
	ปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว-พร้อมซ่อมแซมคืนสภาพเดิมเมื่อย้ายกลับ	1	งาน	115,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
	รวมงานซ่อมแซมสถานที่							115,000.00	๑๕

๕

2๔

งานไฟฟ้า

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สถานทีปรับปรุง
สาขากันดัง จังหวัดรัง
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายจักรกฤษ ยอติสิน

รายการประมาณราคา

แบบเลขที่
แบบปร.4
แผ่นที่ 7

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ								
1.1	ตู้ MDB 100A IC $\geq$ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	4	ตัว	1,928.00	7,712.00	-	-	7,712.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ชุด	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	22,800.00	22,800.00	4,000.00	4,000.00	26,800.00	
1.2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00	4,414.00	1,000.00	1,000.00	5,414.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,721.00	5,721.00	1,000.00	1,000.00	6,721.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	20	ตัว	115.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	2	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
1.3	สาย IEC 01								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1852	เมตร	9.00	16,668.00	7.00	12,964.00	29,632.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	800	เมตร	13.00	10,400.00	10.00	8,000.00	18,400.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	37.00	1,850.00	16.00	800.00	2,650.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	70	เมตร	57.00	3,990.00	19.00	1,330.00	5,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,303.56	2,303.56	-	-	2,303.56	
								7 % ของค่าวัสดุ	

Zm

Handwritten signature

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

สำนักงานตั้ง จังหวัดรัง

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

นายจักรกฤษ ยอดสิน

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่

12 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	สายสัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายนอก	1	ชุด	750	750.00	400	400.00	1,150.00	
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11 (▷)	15	ตัว	164	2,460.00	80	1,200.00	3,660.00	
	หน้ากาก	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	385	เมตร	10.00	3,850.00	6.00	2,310.00	6,160.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	
1.8	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	1614	เมตร	15.00	24,210.00	10.00	16,140.00	40,350.00	
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45 (C)	40	ตัว	278.00	11,120.00	80.00	3,200.00	14,320.00	
	หน้ากาก	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
1.9	สายสัญญาณโทรศัพท์								
	สาย RG 6	30	เมตร	15.00	450.00	10.00	300.00	750.00	
	เคเบิลโทรศัพท์ (TV)	1	ตัว	278.00	278.00	80.00	80.00	358.00	
	หน้ากาก	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
1.10	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและต่อลงดิน								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 15 mm ยาว 30 cm รวมฐานรับ	4	ชุด	1,720.00	6,880.00	200.00	800.00	7,680.00	
	สายตัวนำทองแดงเปลือย 50 sq.mm.	195	เมตร	230.00	44,850.00	33.00	6,435.00	51,285.00	
	Ground Rod พร้อม บ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป	5	ชุด	2,670.00	13,350.00	500.00	2,500.00	15,850.00	
	ท่อ PVC Ø 20 mm. 3/4"	25	เมตร	16.00	400.00	24.00	600.00	1,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	9,822.00	9,822.00	-	-	9,822.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมงานไฟฟ้า							539,463.11	

0.1 2a

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำจำกัดและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
3.1	ค่าติดตั้งเครื่องและเดินท่อสายไฟ ท่อน้ำยา (ส่วนที่เกินจาก 5 เมตร)								
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่มเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฝั๋ง 4 ทิศทาง ขนาด 28,000 BTU/Hr	7	เมตร	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่มเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แชนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU/Hr.	1	เมตร	450.00	450.00	-	-	450.00	
	ค่าท่อน้ำยาเพิ่มเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 15,000 BTU/Hr.	3	เมตร	300.00	900.00	-	-	900.00	
3.2	พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์ประกอบ								
	พัดลมระบายอากาศแบบฝั๋งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	1	ชุด	2,140.00	2,140.00	575.00	575.00	2,715.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบฝั๋งฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM	2	ชุด	2,621.00	5,242.00	575.00	1,150.00	6,392.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 120 CFM	1	ชุด	716.00	716.00	288.00	288.00	1,004.00	
	ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝน	3	ชุด	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00	
	EAG 6"X6" W/INS	3	ชุด	138.00	414.00	173.00	519.00	933.00	
	สังกะสี No.26 (BWG)	52	ตร.ฟุต	12.00	624.00	17.00	884.00	1,508.00	
3.3	รื้อและประกอบกลับระบบเพलि่งใหม่	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							23,252.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							598,033.11	

2200

→

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F1/1 เคาบ์เตอร์สาขาต่อเลขที่ 1 คน	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	F2A โต๊ะลิ้นเชื่อมเปิดใบสี /	5	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
3	F6 ตู้เอกสารเดี่ยว /	14	ชุด	2,700.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
4	F7C โต๊ะพนักงาน /	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
5	T1A โต๊ะทำงานผู้จัดการ /	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
6	T2A โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
7	C1 เก้าอี้เคาน์เตอร์ /	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
8	C2 เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ /	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
9	C3 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ /	14	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
10	C4A เก้าอี้ผู้จัดการสาขา /	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11	C4B เก้าอี้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา /	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
12	C7 เก้าอี้สำหรับประชาชน /	5	ชุด	13,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
13	เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit ฝั่งฟ้า 4 ทิศทาง ขนาด 28,000 BTU/Hr.	4	ชุด	44,900.00	179,600.00	-	-	179,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit แขวนใต้ผ้า ขนาด 24,000 BTU/Hr.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fan Coil Unit ติดผนัง ขนาด 15,000 BTU/Hr.	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2 x 9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	4	ชุด	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							694,600.00	

