

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาระวัง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอมสินภาค 12

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 296,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารธนาคารอมสินสาขาระวัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด

17 ส.ค. 2560

๓. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 296,000.00 บาท ณ วันที่.....

๔. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔),(แบบปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข)แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอมสินสาขาระวัง จ.บุรีรัมย์


๖.๑ นางบุปผา ปิงรัมย์ (ประธานกรรมการ)

๖.๒ นางพรหมพร แก้วกนก (กรรมการ)

๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ)

ปร.6

หน่วย:บาท

(นางพรมพร แก้วกนก) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายพนม ธีกร้อย) กรรมการกำหนดราคากลาง

ขอท.12 ธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	227,120.00	1.3074	296,936.69	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		227,120.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				296,936.69	
พื้นที่อาคาร= -				ตร.ม.	เฉลี่ย
				-	บาท/ตร.ม.

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพรหมพร แก้วกนก)
ชอก.12 สุรการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(กมล วัฒนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิมล อินทร์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผนที่ 1

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขากระสัง จ.บุรีรัมย์
ประมาณราคา
นายกฤษฎา อินทร์

แบบเลขที่
ส่วนออกแบบ
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	วัสดุ(ของเดิม)+จนถึง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ชั้นที่ 1 (จอดรถ)								
1	ประตูไม้ัดบานเปิดพร้อมอุปกรณ์ (ห้องครัว)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ชั้นที่ 2 (สำนักงาน)								
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. (สำนักงาน)	214	ตร.ม.	500.00	107,000.00	175.00	37,450.00	144,450.00	
2	กระเบื้องผนังเซรามิค 8 "x 8" ม. (ห้องน้ำชาย-หญิง)	27	ตร.ม.	180.00	4,860.00	150.00	4,050.00	8,910.00	
3	ประตู PVC .บานเปิดพร้อมอุปกรณ์บานครบชุด (ห้องน้ำชาย)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ TF2187NW พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	
5	โถส้วมชายพร้อมอุปกรณ์ TF 6401 เทียบเท่า	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	450.00	450.00	3,150.00	
6	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ WP-F507 เทียบเท่า (ห้องน้ำชาย-หญิง)	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
	ชั้นที่ 3								
1	โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ TF2793W พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	450.00	450.00	4,250.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ WP-F507 เทียบเท่า	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	450.00	450.00	3,650.00	
3	สายชำระ	1	ชุด	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
4	ฝักบัวอาบน้ำ	1	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
5	ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
6	กระเบื้องผนังเซรามิค 8 "x 8" ม. (ห้องน้ำ 2 ห้อง)	12	ตร.ม.	180.00	2,160.00	150.00	1,800.00	3,960.00	
	ชั้นที่ 4								
1	โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ TF2793W พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ WP-F507 เทียบเท่า	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
3	สายชำระ	2	ชุด	350.00	700.00	35.00	70.00	770.00	
4	ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
5	ฝักบัวอาบน้ำ	2	ชุด	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	
6	ประตูไม้ัดบานเปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องพัก ผจส.)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
7	กระเบื้องผนังเซรามิค 8 "x 8" ม. (ห้องน้ำ 2 ห้อง)	25	ตร.ม.	180.00	4,500.00	150.00	3,750.00	8,250.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							227,120.00	



รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขากระสัง จ.บุรีรัมย์

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 30 วัน ตามรายละเอียด
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน แล้วเสร็จตามรายการ และขนส่งวัสดุออกนอก
บริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน
ส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- | | | |
|---------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 30 | วัน |
| • ขอบเขตของงาน | 1 | แผ่น |



**ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม
ธนาคารออมสินสาขากระสัง จ.บุรีรัมย์**

ขอบเขตของงาน

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อวัสดุ (ของเดิม) ส่วนปรับปรุงออก+ขนวัสดุทิ้ง ให้เรียบร้อย
2. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูไม้อัดบานเปิดพร้อมอุปกรณ์บานครบชุด บริเวณห้องครัวชั้นล่าง จำนวน 1 ชุดและห้องพัก ผจส. จำนวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
3. ให้ผู้รับจ้างปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ปูกระเบื้องใหม่ระดับเท่าของเดิม)บริเวณภายในอาคารสำนักงานชั้นที่สอง จำนวน 214 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
4. ให้ผู้รับจ้างกรูกระเบื้องผนัง ขนาด 8" x 8" บริเวณห้องน้ำ ชาย-หญิง ด้านหลังอาคารสำนักงานชั้นที่ 2 ใหม่ทั้งหมด จำนวน 27 ตารางเมตร, ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 12 ตารางเมตรและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 25 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตู PVC .บานเปิดพร้อมอุปกรณ์บานครบชุด (ห้องน้ำชาย) บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานชั้นที่2 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
6. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ TF2187NW พร้อมอุปกรณ์ หรือเทียบเท่า ห้องน้ำชั้นที่2 ด้านหลังอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ชุด, ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 1 ชุดและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
7. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ TF 6401 เทียบเท่า(ห้องน้ำชาย) บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานชั้นที่2 จำนวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
8. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ WP-F507 เทียบเท่าบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานชั้นที่2 จำนวน 2 ชุด, ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 1 ชุดและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
9. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งสายชำระห้องน้ำชั้นที่2 ด้านหลังอาคารสำนักงานจำนวน 2 ชุด, ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 1 ชุดและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
10. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งก๊อกล้างพื้นห้องน้ำชั้นที่2 ด้านหลังอาคารสำนักงานจำนวน 2 ชุด, ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 1 ชุดและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
11. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ ห้องน้ำชั้นที่3 จำนวน 1 ชุดและห้องน้ำชั้นที่4 จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
12. ก่อนผู้รับจ้างรื้อวัสดุ(ของเดิม)และทำการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นเศษวัสดุ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของธนาคารฯ
13. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย