

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง


๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารอมสินสาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๔๕,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ธนาคารอมสินสาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
 - งานซ่อมแซมฝ้าเพดานและติดตั้งระบบกันซึม
 - งานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานธนาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ เป็นเงิน ๑๔๕,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารอมสินสาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์
 - ๖.๑ นายสมเกียรติ อารีจิตพานิช 
 - ๖.๒ นายมณฑียร วิจิตรวโนทยาน 
 - ๖.๓ นายนิกร ทิมพ์ศิริ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์
โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	145,735.88	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	145,735.88	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	145,700.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ผอช. นครสวรรค์ 1)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ผจส.หนองเบน)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	111,470.00	1.3074	145,735.88	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		111,470.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				145,735.88	
พื้นที่อาคาร= -				ตร.ม.	เฉลี่ย
				-	บาท/ตร.ม.

(ผอช. นครสวรรค์ 1)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผจส.หนองเบน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกร หิมศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ผอช. นครสวรรค์ 1)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ผจส.หนองเบน)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)

รายการประมาณราคา

ឧបសគ្គ.4

แบบฉบับที่ 1

งานปรับปรุง - ช่อมแซม

สาขาหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย
ประมาณราคา

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประเทศเราโดย
นายเกรียง
ปัส

นายสมเกียรติ

เมื่อวัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานรื้อฝ้าเพดาน + หลังคาด้านหลัง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	งานทำฝ้าเพดานเรียบเรียบทาสี หน้า 9 มม.	30	ตร.ม.	260.00	7,800.00	75.00	2,250.00	10,050.00	
3	หลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงเหล็ก	24	ตร.ม.	850.00	20,400.00	70.00	1,680.00	22,080.00	
4	งานฉนวนรีฟหลักโปร่ง	42	ตร.ม.	400.00	16,800.00	120.00	5,040.00	21,840.00	
5	ประตูเหล็กโปร่ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	รางน้ำสแตนเลส	12	เมตร	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
7	พื้นคาคัทสท่าระบบกันซึม	30	ตร.ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
8	ขอบพื้นกันซึม	39	เมตร	150.00	5,850.00	150.00	5,850.00	11,700.00	
9	งานซ่อมหลังคาน้ำรั่ว	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
10	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2	บาน	4,450.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									111,470.00