


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๐๒,๙๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้  
- งานปรับปรุงต่อเติมพื้นที่บริเวณโรงจอดรถธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ เพื่อเป็นห้องประชุม ขนาด ๔๘ ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ เป็นเงิน ๔๐๒,๙๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานซ่อมแซมที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานซ่อมแซม โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานซ่อมแซม ดังนี้  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์ ๑ จังหวัดนครสวรรค์  
๖.๑ นางศุภรณ์ ผลเจริญ  
๖.๒ นายโสภณ รัตนวราหะ  
๖.๓ นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

  
  
ช.พงศ์ แก้ววิจิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน  
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน เขตนครสวรรค์ 1 จ.นครสวรรค์  
 โดย หน่วย ประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 24 หน้าและปร.5 จำนวน 3 หน้า รวมจำนวน ..... หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                           | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1            | ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)             |                                        |          |
|              | -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง                                      | 22,255.87                              |          |
|              | หมวดงานสถาปัตย์                                                  | 270,995.26                             |          |
|              | หมวดงานสาธารณูปโภค                                               | 109,667.20                             |          |
|              | -กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)               | -                                      |          |
|              | -กลุ่มที่3 สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ                              | -                                      |          |
| 2            | ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))                                           |                                        |          |
|              | -งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)             | -                                      |          |
| 3            | ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))                                           |                                        |          |
|              | - ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์) | -                                      |          |
|              | -ค่าวัสดุอื่น                                                    | -                                      |          |
|              | -งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)                          | -                                      |          |
| สรุป         | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                  | 402,918.32                             |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง                                        | 402,900.00                             |          |
| ตัวอักษร     | (สี่แสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                                    |                                        |          |

คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง  
 และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชนนท์ แก้ววิจิต)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน

เขตนครสวรรค์1 จ.นครสวรรค์

โดย หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างสายงานบริหารงานกลาง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

..19..หน้า

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

| ลำดับ<br>ที่                                                                           | รายการ                                                            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor<br>F | ค่าก่อสร้าง<br>รวมFactor F(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 1                                                                                      | ส่วนที่1 -กลุ่มที่1                                               |                               |             |                                 |          |
| 2                                                                                      | หมวดงานโครงสร้าง                                                  |                               |             |                                 |          |
| 3                                                                                      | - งานโครงสร้าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 1)                               | 17,023.00                     |             |                                 |          |
| 4                                                                                      | รวมหมวดงานโครงสร้าง                                               | 17,023.00                     | 1.3074      | 22,255.87                       |          |
| 5                                                                                      | หมวดงานสถาปัตย์                                                   |                               |             |                                 |          |
| 6                                                                                      | - งานพื้น (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 2)                                    | 39,360.00                     |             |                                 |          |
| 7                                                                                      | - งานผนัง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 3)                                    | 75,835.00                     |             |                                 |          |
| 8                                                                                      | - งานฝ้าเพดาน (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 4)                                | 22,788.00                     |             |                                 |          |
| 9                                                                                      | - งานหลังคา (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 5)                                  | -                             |             |                                 |          |
| 10                                                                                     | - งานประตู+หน้าต่าง (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 6)                          | 41,800.00                     |             |                                 |          |
| 11                                                                                     | - งานสุขภัณฑ์ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 7)                                | -                             |             |                                 |          |
| 12                                                                                     | - งานทาสี (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 8)                                    | 27,495.00                     |             |                                 |          |
| 13                                                                                     |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| 14                                                                                     |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| 15                                                                                     |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| 16                                                                                     |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| 17                                                                                     | รวมหมวดงานสถาปัตย์                                                | 207,278.00                    | 1.3074      | 270,995.26                      |          |
| 18                                                                                     | หมวดงานสาธารณูปโภค                                                |                               |             |                                 |          |
| 19                                                                                     | - งานไฟฟ้า (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 9 )                                  | 73,981.90                     |             |                                 |          |
| 20                                                                                     | -งานระบบปรับอากาศ (ตาม ปร.4 แผ่นที่ 10 )                          | 9,900.00                      |             |                                 |          |
| 21                                                                                     | รวมหมวดงานสาธารณูปโภค                                             | 83,881.90                     | 1.3074      | 109,667.20                      |          |
| 22                                                                                     | ส่วนที่1 -กลุ่มที่2                                               |                               |             |                                 |          |
| 23                                                                                     | -งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) (ตาม ปร.4 แผ่นที่ ) | -                             | 1.3074      | -                               |          |
| 24                                                                                     | ส่วนที่1 -กลุ่มที่3                                               |                               |             |                                 |          |
| 25                                                                                     | -สิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ                                         | -                             | 1.3074      | -                               |          |
| รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (ลำดับ4+16+21+23+25+26นำไปคำนวณค่า Factor F) |                                                                   | 308,182.90                    | 1.3074      |                                 |          |
| ค่า Factor F = 1.3074                                                                  |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| เงื่อนไข                                                                               |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%                                            |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                |                                                                   |                               |             |                                 |          |
| รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)                                        |                                                                   |                               |             | 402,918.32                      |          |
| พื้นที่อาคาร=                                                                          |                                                                   | ตร.ม.                         | เฉลี่ย      | บาท/ตร.ม.                       |          |



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

.....  
(นายธนพงศ์ แก้ววิไล)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

เขตนครสวรรค์ 1 จ.นครสวรรค์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย:บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(.....)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(.....)

ชนบท แล้ววิถีชีวิต กรรมการกำหนดราคากลาง  
(หาชนบท แล้ววิถีชีวิต)

#### แบบปร.4

เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

2



## แบบปร.4 แผ่นที่ 2

เมื่อ วันที่.....

2







แบบปร.4 แผ่นที่ 4

เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

*[Signature]*

แบบปร.4 แผ่นที่ 5

นายกรณ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน้า:๒๗

Handwritten signature: *[Signature]*

## แบบปร.4 แผ่นที่ 6

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... หน่วย:บาท

11. 12.

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 7

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง เขตนครสวรรค์1 จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสติกสรเสรี

เมื่อ วันที่..... หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ         |
|----------|----------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
|          |                                                    |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |                  |
| 1        | หมวดงานสาธารณูปโภค                                 |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
| 1.1      | งานไฟฟ้า                                           |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | MAIN DISTRIBUTION BOARD                            |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | MCCB 3P. 30 - 50 AT. 100 AF 15 KA.                 | 1     | ตัว   | 2,539.00         | 2,539.00  | -          | -         | 2,539.00              |                  |
| 1.2      | LOAD CENTER LP.M                                   |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | L/C 3 PHASE 12 C/T MAIN 40AT. 3P. 15KA.            | 1     | ตู้   | 6,278.00         | 6,278.00  | 1,000.00   | 1,000.00  | 7,278.00              |                  |
|          | CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32 AT. 6 KA.                | 5     | ตัว   | 115.00           | 575.00    | -          | -         | 575.00                |                  |
|          | CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32 AT. 6 KA.                | 1     | ตัว   | 1,153.00         | 1,153.00  | -          | -         | 1,153.00              |                  |
| 1.3      | SAFETY SWITCH                                      |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | SAFETY SWITCH - Non Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30 A. | 1     | ตัว   | 6,454.00         | 6,454.00  | 300.00     | 300.00    | 6,754.00              |                  |
| 1.4      | สาย IEC 01.                                        |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01                            | 290   | เมตร  | 9.00             | 2,610.00  | 7.00       | 2,030.00  | 4,640.00              |                  |
|          | สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01                              | 70    | เมตร  | 13.00            | 910.00    | 10.00      | 700.00    | 1,610.00              |                  |
|          | สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01                              | 30    | เมตร  | 20.00            | 600.00    | 12.00      | 360.00    | 960.00                |                  |
|          | สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01                             | 120   | เมตร  | 57.00            | 6,840.00  | 19.00      | 2,280.00  | 9,120.00              |                  |
|          | อุปกรณ์ประกอบสายไฟ                                 | 1     | งาน   | 767.20           | 767.20    | -          | -         | 767.20                | 7 % ของค่าวัสดุ  |
| 1.5      | ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.                               |       |       |                  |           |            |           |                       |                  |
|          | ท่ออ่อนร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"                       | 16    | เมตร  | 8.00             | 128.00    | 10.00      | 160.00    | 288.00                |                  |
|          | ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2"                           | 160   | เมตร  | 26.00            | 4,160.00  | 21.00      | 3,360.00  | 7,520.00              |                  |
|          | ท่อร้อยสาย Ø 32 มม. 1"                             | 30    | เมตร  | 93.00            | 2,790.00  | 30.00      | 900.00    | 3,690.00              |                  |
|          | อุปกรณ์ประกอบท่อ                                   | 1     | งาน   | 1,061.70         | 1,061.70  | -          | -         | 1,061.70              | 15 % ของค่าวัสดุ |

96.82

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง เขตนครสวรรค์1 จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วย ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย นายธนิต โสทธิสรเสริญ

เมื่อ วันที่.....

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|----------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|          |                                                          |       |       | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |
| 1.6      | โคมไฟฟ้า.                                                |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|          | 2x(18-20) W.LED T8 0.60x1.20 m.Aโคมไฟหน้าตระแกรงลูมิเนีย | 8     | ชุด   | 2,800.00         | 22,400.00 | 135.00     | 1,080.00  | 23,480.00             |           |
| 1.7      | สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.                                   |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|          | สวิทช์ทางเดียว (S)                                       | 4     | ตัว   | 30.00            | 120.00    | 80.00      | 320.00    | 440.00                |           |
|          | สวิทช์ทางเดียว (ปัดมีไฟ SL1)                             | 1     | ตัว   | 220.00           | 220.00    | 85.00      | 85.00     | 305.00                |           |
|          | หน้ากาก 1-3 ช่อง                                         | 1     | ชุด   | 22.00            | 22.00     | -          | -         | 22.00                 |           |
|          | หน้ากาก 4-6 ช่อง                                         | 1     | ชุด   | 85.00            | 85.00     | -          | -         | 85.00                 |           |
|          | เต้ารับคู่ 2P.+ G สีขาว                                  | 7     | ชุด   | 130.00           | 910.00    | 90.00      | 630.00    | 1,540.00              |           |
|          | หน้ากากพร้อมกล่อง                                        | 7     | ชุด   | 22.00            | 154.00    | -          | -         | 154.00                |           |
|          | รวมเงินงานไฟฟ้า                                          |       |       |                  |           |            |           |                       | 73,981.90 |
| 2        | งานระบบเครื่องปรับอากาศ                                  |       |       |                  |           |            |           |                       |           |
|          | รีโอ Condensing Unit (ของเดิม)                           | 1     | ชุด   | -                | -         | 500.00     | 500.00    | 500.00                |           |
|          | ติดตั้ง Condensing Unit (ของเดิม)                        | 1     | ชุด   | 3,000.00         | 3,000.00  | -          | -         | 3,000.00              |           |
|          | รีโอเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม)                           | 1     | ชุด   | -                | -         | 600.00     | 600.00    | 600.00                |           |
|          | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม)                        | 1     | ชุด   | 4,500.00         | 4,500.00  | -          | -         | 4,500.00              |           |
|          | พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6"                        | 1     | ชุด   | 600              | 600.00    | 300.00     | 300.00    | 900.00                |           |
|          | ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดกันฝน                            | 1     | ชุด   | 300.00           | 300.00    | 100.00     | 100.00    | 400.00                |           |
|          | รวมเงินงานปรับอากาศ                                      |       |       |                  |           |            |           |                       | 9,900.00  |

26. 25





**ขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซม  
ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์1 จ.นครสวรรค์**

**ขอบเขตของงาน**

1. ให้ผู้รับจ้างรื้อวัสดุ (ของเดิม) บริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซมออก + ขนวัสดุทิ้ง ให้เรียบร้อย
2. ให้ผู้รับจ้างถมทรายปรับระดับพร้อมเทพื้น (คอนกรีต 1:2:4) หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง  $\varnothing$  4 ม.ม. @ 0.20 # บริเวณห้องประชุมชั้นล่างด้านข้างอาคารสำนักงานเขตนครสวรรค์1 ขนาด 5.55 x 8.55 เมตร ตามแบบแปลนปรับปรุงใหม่ ให้เรียบร้อย
3. ให้ผู้รับจ้างปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. บริเวณภายในห้องประชุม จำนวน 48 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
4. ให้ผู้รับจ้างก่ออิฐมวลเบาขึ้นผนังห้องประชุม จำนวน 84 ตารางเมตร ผิวฉาบปูนเรียบ จำนวน 168 ตารางเมตรและติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.ม.+ โครงเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ (กรุ 1 ด้าน) จำนวน 15 ตารางเมตร ภายในตามแบบแปลนปรับปรุงใหม่ ให้เรียบร้อย
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" ภายในห้องประชุมเขต จำนวน 28 เมตร ให้เรียบร้อย
6. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบานปรับแสงใบตั้งกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. จำนวน 10 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
7. ให้ผู้รับจ้างทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 ม.ม.+โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR จำนวน 54 ตารางเมตร
8. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยววงกบอลูมิเนียมอบสีขาว+อุปกรณ์ประตูครบชุด ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
9. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่วงกบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 1.20 x 1.35 ม. จำนวน 4 ชุด ให้เรียบร้อยใช้งานได้
10. ให้ผู้รับจ้างทาสีน้ำอะคริลิก (ภายใน) ห้ องประชุมเขตนครสวรรค์1 จำนวน 165 ตารางเมตรและทาสีน้ำอะคริลิก (ภายนอก) ห้องประชุมเขตนครสวรรค์1 จำนวน 180 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย
11. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง 2x(18-20) W. LED T8 0.60 x 1.20 m. AL โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม จำนวน 8 ชุด ตำแหน่งตามแบบ ให้เรียบร้อยใช้งานได้
12. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งสวิตซ์ทางเดียว จำนวน 4 ชุด และสวิตซ์ทางเดียว(แบบมีแสงไฟ) จำนวน 1 ชุด ตำแหน่งตามแบบ ให้เรียบร้อยใช้งานได้
13. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเต้ารับคู่มีสายดิน 2P+G และกล่องพร้อมหน้ากาก จำนวน 7 ชุดชุด ตำแหน่งตามแบบ ให้เรียบร้อยใช้งานได้
14. ให้ผู้รับจ้าง ติดตั้ง MCCB ขนาด 40AT. 3P. 15 kA. ที่ตู้ MDB. ของเดิมภายในอาคาร
15. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตู้ Load center 3 Phase 12 ช่อง ภายในตู้ประกอบด้วย Main circuit breaker ขนาด 40 AT. 3P. 15 kA. จำนวน 1 ลูก , Circuit Breaker ขนาด 16-32 AT. 3P. 6kA. จำนวน 1 ลูก และ Circuit Breaker ขนาด 16-32 AT. 1P. 6kA จำนวน 5 ลูก (ขนาด Circuit Breaker ระบุในแบบวิศวกรรมไฟฟ้า)

16. ให้ผู้รับจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 Btu. (ของเดิม) มาติดตั้งใหม่ภายในห้องประชุมเขตนครสวรรค์1 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง SAFETY SWITCH No- Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30 A. ให้เรียบร้อยใช้งานได้
17. ก่อนผู้รับจ้างร้อยวัสดุ(ของเดิม)และทำการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นเศษวัสดุ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของธนาคารฯ
18. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ธนาคารออมสิน







รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน  
ปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์1 จ.นครสวรรค์

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ  
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งงานออกเป็นจำนวน 1 งวด รวมจำนวน 45 วัน ตามรายละเอียด  
ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน แล้วเสร็จตามรายการ และขนเศษวัสดุออกนอก  
บริเวณพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวัน  
ส่งมอบสถานที่ เป็นต้นไป

- |                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ | 45 | วัน  |
| • ขอบเขตของงาน      | 2  | แผ่น |
| • แบบแปลน           | 14 | แผ่น |