


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง สาขาอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 14 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กย 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	2,242,322.28	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	919,702.42	X
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,961.75	X
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	866,978.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	64,500.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,109,464.45	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	4,109,000.00	X
	ตัวอักษร (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัช งามสมประสงค์)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพนต สิมทอง)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

เมื่อ วันที่ 22 ก.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	<u>รวมหมวดงานโครงสร้าง</u>	-	1.3030	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	<u>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</u>	1,720,892.00	1.3030	2,242,322.28	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	415,604.65			
	- งานงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	290,229.90			
	<u>รวมหมวดงานสาธารณูปโภค</u>	705,834.55	1.3030	919,702.42	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	12,250.00	1.3030	15,961.75	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,438,976.55	1.3030		
ค่า Factor F = 1.3030					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,162,024.70	
พื้นที่อาคาร= - ตร.ม.				-	บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัช งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนตล สิมทอง)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

สาขาอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

22 08 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	64,500.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			64,500.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย นพดล สิมทอง)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณารธิป วงศ์กระพันธ์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	25	ตร.ม.	600.00	15,000.00	222.00	5,550.00	20,550.00	
1.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ MATT ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	29	ตร.ม.	600.00	17,400.00	222.00	6,438.00	23,838.00	
1.3	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	80	ตร.ม.	600.00	48,000.00	222.00	17,760.00	65,760.00	
1.4	เส้นขอบสแตนเลส	29	เมตร	200.00	5,800.00	50.00	1,450.00	7,250.00	
1.5	เส้นขอบสแตนเลสสีทอง	22	เมตร	250.00	5,500.00	50.00	1,100.00	6,600.00	
	รวม							123,998.00	
2	งานฝ้าเพดาน								
2.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ	150	ตร.ม.	230.00	34,500.00	75.00	11,250.00	45,750.00	
2.2	ฝ้าต่างระดับซ่อนไฟ LED	25	เมตร	150.00	3,750.00	75.00	1,875.00	5,625.00	
2.3	ฝ้าเพดาน MDF หนา 10 มม.	3	ตร.ม.	300.00	900.00	120.00	360.00	1,260.00	
2.4	กรุแผ่นคริสตัลบอร์ด หนา 2 มม. สีชมพู	3	ตร.ม.	2,500.00	7,500.00	120.00	360.00	7,860.00	
2.5	ทาสีน้ำอะคริลิค	175	ตร.ม.	45.00	7,875.00	30.00	5,250.00	13,125.00	
	รวม							73,620.00	
3	งานผนัง								
3.1	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะกรู 1 ด้าน	92	ตร.ม.	260.00	23,920.00	100.00	9,200.00	33,120.00	
3.2	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะกรู 2 ด้าน	78	ตร.ม.	380.00	29,640.00	138.00	10,764.00	40,404.00	
3.3	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กกรุแผ่นเหล็ก	34	ตร.ม.	2,200.00	74,800.00	-	-	74,800.00	
3.4	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรู 1 ด้าน	58	ตร.ม.	320.00	18,560.00	100.00	5,800.00	24,360.00	
3.5	ผนัง MDF หนา 10 มม. กรู 2 ด้าน	9	ตร.ม.	500.00	4,500.00	150.00	1,350.00	5,850.00	

๑/

๒๕

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	ผนังกรุวอลล์เปเปอร์	172	ตร.ม.	450.00	77,400.00	50.00	8,600.00	86,000.00	
3.7	ผนังทาสีน้ำอะคิลิก	33	ตร.ม.	45.00	1,485.00	30.00	990.00	2,475.00	
3.8	ผนังกรุกระจกเงาเปเปอร์ หนา 15 มม.	854	ตร.ฟ.	450.00	384,300.00	20.00	17,080.00	401,380.00	
3.9	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	96	เมตร	150.00	14,400.00	30.00	2,880.00	17,280.00	
3.10	รางอลูมิเนียมยึดกระจก	62	เมตร	130.00	8,060.00	50.00	3,100.00	11,160.00	
3.11	ม่านปรับแสงชนิดม้วนเก็บ	14	ตร.ม.	1,400.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
3.12	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
3.13	ผนังกรุกระจกลามิเนต 3+3 สีชมพู โค้ทด้านหลัง	95	ตร.ฟ.	665.00	63,175.00	20.00	1,900.00	65,075.00	
3.14	ผนังกรุกระจกลามิเนต 3+3 สี Imperial	82	ตร.ฟ.	665.00	54,530.00	20.00	1,640.00	56,170.00	
3.15	ผนังกรุแผ่นอะคิลิก ABS สี Aluminium	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	150.00	900.00	15,900.00	
3.16	ฝ้าขอบผนังด้วยสแตนเลสสีทองพื้ตามแบบ	14	เมตร	500.00	7,000.00	100.00	1,400.00	8,400.00	
	รวม							903,974.00	
4	งานประตู - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดคู่กระจกใสทึบเปเปอร์ หนา 12 มม	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
4.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกใสทึบเปเปอร์ 12 มม.	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.3	D3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.20	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
4.4	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.40 x 3.50 ม.	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4.5	D5 ประตูเหล็กนิรภัย	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวม							114,000.00	

[illegible]

Handwritten signature and initials.

แบบเลขที่ ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่

✓

สาขาอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟเพดาน								
	- 2x20 W. LED 0.30x1.20 ม. โคมฝังฝ้าหน้าตะแกรง	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	135.00	405.00	7,305.00	
	- 1x(12-13) W. DOWN LIGHT LED BULB 154x288 mm.	30	ชุด	1,550.00	46,500.00	115.00	3,450.00	49,950.00	
	- 1x(12-13) W. DOWN LIGHT LED BULB Ø 150 mm.	23	ชุด	500.00	11,500.00	115.00	2,645.00	14,145.00	
	- 1x(12-13) W. ห้อยฝ้าเพดาน LED BULB Ø 180 mm.	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	115.00	345.00	16,845.00	
	- 1x28 W. FLUORESCENT T5 ห้อยฝ้าเพดาน 0.60x1.20 ม.	6	ชุด	4,700.00	28,200.00	135.00	810.00	29,010.00	
	- 1x10 W. GU 10 TRACK LIGHT	3	ชุด	1,750.00	5,250.00	135.00	405.00	5,655.00	
	- 1x7 W. LED DOWN LIGHT MR.16 ปรับมุมได้	12	ชุด	540.00	6,480.00	115.00	1,380.00	7,860.00	
	- LED E14x9x2W/2700K โคมไฟเตีติดฝ้าเพดาน	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	300.00	300.00	45,300.00	
	- LED Soft Strip	50	เมตร	650.00	32,500.00	50.00	2,500.00	35,000.00	
	สวิตช์								
	- สวิตช์ทางเดียว	25	ตัว	30.00	750.00	80.00	2,000.00	2,750.00	
	- ตู้สวิตช์หน้าฝัก (TIMER SWITCH)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	- หน้ากาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับตู้ 2P+G สีขาว	29	ชุด	130.00	3,770.00	90.00	2,610.00	6,380.00	
	- เต้ารับตู้ 2P+GY สีเหลือง	27	ชุด	190.00	5,130.00	90.00	2,430.00	7,560.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	56	ชุด	22.00	1,232.00	-	-	1,232.00	



22 ก.ย. 2560

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เด้ารับโทรศัพท์								
	- เด้ารับโทรศัพท์	15	ชุด	164.00	2,460.00	80.00	1,200.00	3,660.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	15	ชุด	22.00	330.00	-	-	330.00	
	- สาย UTP. CAT. 6E	310	เมตร	20.00	6,200.00	10.00	3,100.00	9,300.00	
	- สาย TPEV.ขนาด 0.65 sq.mm. 10 คู่สาย	20	เมตร	55.00	1,100.00	16.00	320.00	1,420.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	511.00	511.00	-	-	511.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 1/2" EMT.	150	เมตร	26.00	3,900.00	21.00	3,150.00	7,050.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	585.00	585.00	-	-	585.00	
	เด้ารับคอมพิวเตอร์								
	- เด้ารับคอมพิวเตอร์	46	ชุด	278.00	12,788.00	110.00	5,060.00	17,848.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	- สาย UTP. CAT. 5E	1087	เมตร	15.00	16,305.00	10.00	10,870.00	27,175.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,141.35	1,141.35	-	-	1,141.35	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20" EMT.	278	เมตร	37.00	10,286.00	23.00	6,394.00	16,680.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,542.90	1,542.90	-	-	1,542.90	
	เบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายหัวสปริงเกอร์	14	ชุด	500.00	7,000.00	500.00	7,000.00	14,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							415,604.65	

รายการประมาณราคา			แบบปร.4			แผ่นที่ 7		
สถานที่ปรับปรุง			รายการเลขที่					
สาขาอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ			ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง					
โดยหน่วย			ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา					
ประมาณราคาโดย			นายธนพงศ์ แก้ววิชิต			เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560		
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ							
2.1	สังกะสีและอุปกรณ์ ✓							
	-สังกะสี No.26 (BWG)	800	ตร.ฟุต	12.00	9,600.00	17.00	13,600.00	23,200.00
	-สังกะสี No.24 (BWG)	600	ตร.ฟุต	15.00	9,000.00	20.00	12,000.00	21,000.00
	-ฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็นชนิดยางดำหนา 19 มม.	1,350	ตร.ฟุต	60.00	81,000.00	12.00	16,200.00	97,200.00
	Splitter Damper	20	ชุด	450.00	9,000.00	100.00	2,000.00	11,000.00
	Filter	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00
	Support	1,350	ตร.ฟุต	14.00	18,900.00	8.00	10,800.00	29,700.00
	Chamber(ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า@0.40ม. 1 ด้าน)	40	ตร.ม.	285.00	11,400.00	120.00	4,800.00	16,200.00
	Accessory	1	LOT	7,145.00	7,145.00	-	-	7,145.00
2.2	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³							
	Flex Ø 6"	3	เมตร	300.00	900.00	26.00	78.00	978.00
	Flex Ø 8"	23	เมตร	410.00	9,430.00	37.00	851.00	10,281.00
	Flex Ø 10"	8	เมตร	450.00	3,600.00	46.00	368.00	3,968.00
2.3	Grille & Slot							
	SQ 8" W/ VD (ทำสีให้เข้ากับฝ้า)	1	ชุด	396.00	396.00	115.00	115.00	511.00
	RD 10" W/ VD (ทำสีให้เข้ากับฝ้า)	7	ชุด	1,056.00	7,392.00	115.00	805.00	8,197.00
	RD 12" W/ VD (ทำสีให้เข้ากับฝ้า)	5	ชุด	1,362.00	6,810.00	115.00	575.00	7,385.00
	1 SLOT 2.3ม.	1	ชุด	1,016.60	1,016.60	264.50	264.50	1,281.10
	2 SLOT 1.5ม.	2	ชุด	984.00	1,968.00	345.00	690.00	2,658.00
	2 SLOT 2.5ม.	1	ชุด	1,640.00	1,640.00	575.00	575.00	2,215.00
	TAG 16"x10"	4	ชุด	288.00	1,152.00	173.00	692.00	1,844.00

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง
โดยหน่วย
ประมาณราคาโดย
สาขาอาคารเพิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ
ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
นายธนพงศ์ แก้ววิชิต

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	RAG 16"x14"	1	ชุด	354.00	354.00	173.00	173.00	527.00	
	RAG 30"x24"	1	ชุด	967.00	967.00	230.00	230.00	1,197.00	
	RAG 32"x20"	2	ชุด	873.00	1,746.00	230.00	460.00	2,206.00	
2.4	อื่นๆ								
	CAT WALK	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	SERVICE PANEL	0.36	ตร.ม.	300.00	108.00	80.00	28.80	136.80	
	รวมงานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ							290,229.90	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							705,834.55	




รายการประมาณราคา

22 ก.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	F7C โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
2	C2 เก้าอี้ระดับปฏิบัติการสาขาส่วนที่ติดต่อดูกค้า	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
3	S-01 โซฟา 2 ที่นั่ง (พิเศษ)	2	ชุด	69,336.00	138,672.00	-	-	138,672.00	
4	S-02 โซฟา 1 ที่นั่ง (พิเศษ)	3	ชุด	50,246.00	150,738.00	-	-	150,738.00	
5	S-03 โต๊ะกลางกระจก (พิเศษ)	1	ชุด	21,229.00	21,229.00	-	-	21,229.00	
6	S-04 โต๊ะข้าง TOP หินอ่อน (พิเศษ)	3	ชุด	21,400.00	64,200.00	-	-	64,200.00	
7	S-05 โซฟา 2 ที่นั่ง (พิเศษ)	1	ชุด	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
8	S-06 เก้าอี้ Arm Chain (พิเศษ)	2	ชุด	23,120.00	46,240.00	-	-	46,240.00	
9	S-07 โต๊ะกลางกระจก (พิเศษ)	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
10	S-08 โต๊ะข้างกระจก (พิเศษ)	2	ชุด	5,520.00	11,040.00	-	-	11,040.00	
11	S-09 โต๊ะทำงานผู้จัดการ (พิเศษ)	1	ชุด	22,170.00	22,170.00	-	-	22,170.00	
12	S-10 โต๊ะปรึกษาไลน์เชือ (พิเศษ)	3	ชุด	22,095.00	66,285.00	-	-	66,285.00	
13	S-11 โต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง (พิเศษ)	1	ชุด	43,067.00	43,067.00	-	-	43,067.00	
14	S-12 เก้าอี้ผู้จัดการ (พิเศษ)	1	ชุด	8,651.00	8,651.00	-	-	8,651.00	
15	S-13 เก้าอี้พนักงาน (พิเศษ)	6	ชุด	7,752.00	46,512.00	-	-	46,512.00	
16	S-14 เก้าอี้ประชุม (พิเศษ)	4	ชุด	8,276.00	33,104.00	-	-	33,104.00	
17	S-15 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (พิเศษ)	10	ชุด	7,977.00	79,770.00	-	-	79,770.00	
18	TV LED 46"	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
19	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ 17 AH. 12V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							866,978.00	






สถานที่ปรับปรุง สาขาอาคารเฟิร์ล แบงค์ค็อก กรุงเทพฯ รายการเลขที่ 22 ก.ย. 2550

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสภารแก้ว เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
1.2	ค่ารักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							55,000.00	
2	งานอื่นๆให้ครบตามแบบกำหนด								
2.1	เสารับ (SUPPORT) TV	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.1	ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมงานอื่นๆ ให้ครบตามแบบกำหนด							9,500.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ							64,500.00	