

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๖๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจัดจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๘๖๓,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 18 ต.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)

๖.๒ กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

๖.๓ กรรมการ
(นายบัญชา สदानทรัพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม
 สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาชาตุนม จ.นครพนม
 ประมาณราคาโดย กิจการความร่วมมือ CAAM-KKD CONSORTIUM


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 หน้า, ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 15 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560

หน่วย: บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,177,263.82	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	236,275.79	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	431,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- หมวดงานอื่น ๆ และค่าวัสดุ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	19,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,863,639.61	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,863,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัย งามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุง

ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาชาตุนม จ.นครพนม

ประมาณราคาโดย

กิจการค้าร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3049	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานเตรียมการและรื้อถอน	27,000.00			
	- งานฉาบพื้น	88,322.00			
	- งานผนัง	569,520.00			
	- งานฝ้าเพดาน	68,045.00			
	- งานป้าย Facia	149,300.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	902,187.00	1.3049	1,177,263.82	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	160,243.40			
	- งานระบบปรับอากาศ	6,010.72			
	- งานสุขาภิบาล	14,814.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	181,068.12	1.3049	236,275.79	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3049	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,083,255.12	1.3049		
ค่า Factor F = 1.3049					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,413,539.61	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญญัติ สถานทรัพย์)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)


ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาชาตุนม จ.นครพนม
 ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	431,100.00	431,100.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				431,100.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธวัช งามสมประสงค์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวเบญจพร ปู่เกตุแก้ว)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สถานทรัพย์)

แบบปร.5(ค)

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขารัฐพนม จ.นครพนม

กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

17 G.A. 2560

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

.....
(นายบัญชา สกลนทรัพย์) กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย กิจกรรมเข้าร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

Mr. Jones
711
M.A. 2500

[illegible]

11

23

สถานปรับปรุง
ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาทดพนม จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจกรรมเข้าร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

အောင်
အောင်
အောင်

250
A. A.
1

[illegible]

Handwritten signature: *Al N*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาสุพรรณ จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

17 ต.ค. 2561

ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
3.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน(1)	15.00	ตร.ม.	240.00	3,600.00	89.00	1,335.00	4,935.00	
3.2	ทำเสาเอ็น	16.00	เมตร	90.00	1,440.00	35.00	560.00	2,000.00	
3.3	ฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	60.00	1,800.00	82.00	2,460.00	4,260.00	
3.4	ทำผิวสกินไม้ดีด	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	30.00	450.00	975.00	
3.5	ทาสีภายใน	15.00	ตร.ม.	57.00	855.00	30.00	450.00	1,305.00	
3.6	ผนัง ALU.CLADDING พร้อมโครง	30.00	ตร.ม.	2,460.00	73,800.00	650.00	19,500.00	93,300.00	
3.7	ผนังกระจกใสเทมเปอร์ หนา 12 มม. W1	6.00	ตร.ม.	2,400.00	14,400.00	220.00	1,320.00	15,720.00	
3.8	ผนังโครงเคร่าโลหะกรู๊ปไม้อัด 15 มม. ปิดทับด้วยกระจกฉนวนกราฟฟิตตามแบบ	18.00	ตร.ม.	6,500.00	117,000.00	1,300.00	23,400.00	140,400.00	
3.9	ผนังโครงเคร่าโลหะกรู๊ปซี่ปัมบอร์ด 15 มม.	12.00	ตร.ม.	320.00	3,840.00	100.00	1,200.00	5,040.00	
3.9	ปิดทับด้วยลามิเนต	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
3.10	ราวกันตกกระจกพร้อมราวสแตนเลส	11.50	ตร.ม.	8,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
3.11	ประตูหน้า Auto Door	1	ชุด	123,000.00	123,000.00	-	-	123,000.00	
3.12	ประตูเหล็กม้วน	1	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
3.13	ประตูบานเลื่อน D2	1	ชุด	22,300.00	22,300.00	-	-	22,300.00	
3.14	ราวจับสแตนเลสชนิดติดผนัง	4.5	เมตร	850.00	3,825.00	-	-	3,825.00	
3.15	ทาสีภายนอกอาคาร	100.00	ตร.ม.	65.00	6,500.00	34.00	3,400.00	9,900.00	
3.16	กล่อง Plast Wood ทำสีตามแบบพร้อมกระจกปิดหน้า	4	ชุด	2,390.00	9,560.00	-	-	9,560.00	
	รวมงานผนัง							569,520.00	

17 ต.ค. 2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาสถาปัตยกรรม จ.นครพนม



แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่ 17 เม.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด กั้นชั้น ฉาบเรียบพร้อมทาสี	55.00	ตร.ม.	355.00	19,525.00	105.00	5,775.00	25,300.00	
4.2	ALUMINIUM CLADDING เก็บฝ้าเพดาน	9.00	เมตร	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	
4.3	ซ่อมฝ้าเพดานเดิม	7.00	เมตร	460.00	3,220.00	75.00	525.00	3,745.00	
4.4	ฝ้ายกระดัดซ่อนไฟ พร้อมทาสี	30.00	เมตร	460.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
รวมงานฝ้าเพดาน								68,045.00	

แบบเลขที่

1003
M. C. OMA

Handwritten signature: *[Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6

สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาสุพรรณ จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	Load center								
	- L/C 3 Phase 12 C/T	1	ตู้	3,739	3,739.00	1,000	1,000.00	4,739.00	
	- MCCB 3 pole ขนาด 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA. 415 V.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	10	ตัว	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA. (RCBO)	2	ตัว	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- MCCB 3P. 12-100 AT. 100AF. 25KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	SAFETY SWITCH								
	- Safety Switch Non-fuse 2P 30 A. ชนิดกันน้ำ	1	ชุด	2,828.00	2,828.00	300.00	300.00	3,128.00	
	TIMER SWITCH								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 3 ชุด)	1	ตู้	6,200.00	6,200.00	300.00	300.00	6,500.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH)	1	ตู้	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,201.00	เมตร	9.00	10,809.00	7.00	8,407.00	19,216.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	92.00	เมตร	13.00	1,196.00	10.00	920.00	2,116.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	15.00	เมตร	20.00	300.00	12.00	180.00	480.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	60.00	เมตร	37.00	2,220.00	16.00	960.00	3,180.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,016.75	1,016.75	-	-	1,016.75	7% ของราคารับ

26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขารัตนพนม จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT 1/2"	586.00	เมตร	26.00	15,236.00	21.00	12,306.00	27,542.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT 1"	15.00	เมตร	53.00	795.00	26.00	390.00	1,185.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,404.65	2,404.65	-	-	2,404.65	15%ของราคาวัสดุ
	โคมไฟ								
	LED strip light+Driver 14.4W สี Coolwhite	54.00	เมตร	600.00	32,400.00	50.00	2,700.00	35,100.00	
	LED recessed downlight ขั้ว GU 10 5.4W สี Coolwhite	5	ชุด	860.00	4,300.00	115.00	575.00	4,875.00	
	LED profile 50mm. รวมไฟ LED 17w. Silicone	9.00	เมตร	900.00	8,100.00	115.00	1,035.00	9,135.00	
	LED profile 20mm. รวมไฟ LED 9.6w. Silicone	19.00	เมตร	470.00	8,930.00	115.00	2,185.00	11,115.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	2	ชุด	30.00	60.00	80.00	160.00	220.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	5	ชุด	130.00	650.00	90.00	450.00	1,100.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	8	ชุด	278.00	2,224.00	110.00	880.00	3,104.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	8	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	สาย UTP. CAT.6	340.00	เมตร	16.00	5,440.00	10.00	3,400.00	8,840.00	

26

15-18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขารัตนพนม จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจการร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	CCTV								
	ย้ายตำแหน่งติดตั้ง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า								
	หมวดงานระบบปรับอากาศ							160,243.40	
	พัฒนาระบบอากาศแบบติดผนัง ขนาด 150 CFM	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	HOOD กันน้ำ	1	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	ค่าท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกิน								
	ท่อทองแดง TYPE L								
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	7.00	เมตร	75.00	525.00	30.00	210.00	735.00	
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	7.00	เมตร	173.00	1,211.00	65.00	455.00	1,666.00	
	Fitting & Accessorise	1	งาน	520.80	520.80	156.24	156.24	677.04	
	ฉนวนยางดำ ทหนา 3/4"								
	ฉนวนยางดำ ขนาด 3/8"	7.00	เมตร	46.00	322.00	15.00	105.00	427.00	
	ฉนวนยางดำ ขนาด 5/8"	7.00	เมตร	53.00	371.00	16.00	112.00	483.00	
	Drain Pipe								
	- PVC Ø 1" class 8.5	7.00	เมตร	16.00	112.00	25.00	175.00	287.00	
	Fitting & Accessorise	1	งาน	33.60	33.60	10.08	10.08	43.68	
	ฉนวนยางดำ ทหนา 1/2" ขนาด Ø 1"	7.00	เมตร	40.00	280.00	16.00	112.00	392.00	
	รวมหมวดงานในระบบปรับอากาศ								
								6,010.72	

2561

ประมาณราคาโดย กิจกรรมเข้าร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

เมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 2560

[illegible]

25

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10

สถานปรับปรุง ด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) สาขาสัตว์พนม จ.นครพนม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กิจกรรมเข้าร่วม CAAM-KKD CONSORTIUM

7 MAR 25 1960

[illegible]

2

แผ่นที่ 11

รายการเลขที่

20