

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๙๙,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๙๙,๘๐๐ บาท ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
- ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
- ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
- ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๖.๑ ..... ประธานกรรมการ  
(นายอาคม ลิ้มโรภาส)

๖.๒ ..... กรรมการ  
(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

๖.๓ ..... กรรมการ  
(นายवलันต์ ไตรโมกษ์)







แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน                      ปรับปรุง-ซ่อมแซม                      เจ้าของอาคาร                      ธนาคารออมสิน  
 งานปรับปรุง                      ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์  
 โดยหน่วย                      จัดการและบำรุงรักษาอาคาร                      ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 แบบ ปร.4   ที่แนบ   มีจำนวน 1 หน้า                      เมื่อ วันที่                      24 มิถ 2560                      หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	335,800.00	335,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				335,800.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายนิกร พิมพ์ศิริ)

  
 .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวสันต์ ไตรโมกษ์)



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2.

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายธนิศ ไสทธิสรเสถียร

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	22	ตัว	115.00	2,530.00	-	-	2,530.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	900	เมตร	9.00	8,100.00	7.00	6,300.00	14,400.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1000	เมตร	13.00	13,000.00	10.00	10,000.00	23,000.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	220	เมตร	20.00	4,400.00	12.00	2,640.00	7,040.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	37.00	4,440.00	16.00	1,920.00	6,360.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	200	เมตร	88.00	17,600.00	23.00	4,600.00	22,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,327.80	3,327.80	-	-	3,327.80	7 % ของค่าวัสดุ

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผนที่ 3.

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารที่มี ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์  
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร  
ประมาณราคาโดย นายชนิด ใสติธรรมเสถียร

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อชนิด EMT.							44,081.80	
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	810	เมตร	26.00	21,060.00	21.00	17,010.00	38,070.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	150	เมตร	37.00	5,550.00	23.00	3,450.00	9,000.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	50	เมตร	53.00	2,650.00	26.00	1,300.00	3,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,389.00	4,389.00	-	-	4,389.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2"	50	เมตร	156.00	7,800.00	40.00	2,000.00	9,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,170.00	1,170.00	-	-	1,170.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20m.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	12	ชุด	2,800.00	33,600.00	135.00	1,620.00	35,220.00	
	2 x (8-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(F)	3	ชุด	2,100.00	6,300.00	135.00	405.00	6,705.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทซ์ทางเดียว (S)	6	ตัว	30.00	180.00	80.00	480.00	660.00	
	สวิทซ์ตั้งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	1	ตัว	220.00	220.00	85.00	85.00	305.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	27	ชุด	130.00	3,510.00	90.00	2,430.00	5,940.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	26	ชุด	190.00	4,940.00	90.00	2,340.00	7,280.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	54	ชุด	22.00	1,188.00		-	1,188.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00		-	85.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	16	ตัว	164.00	2,624.00	80.00	1,280.00	3,904.00	
	หน้าฉาก	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	410	เมตร	10.00	4,100.00	6.00	2,460.00	6,560.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	25	เมตร	104.00	2,600.00	24.00	600.00	3,200.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4.

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสมบัติ โสถิธรเสริฐ

เมื่อวันที่ 11/11/2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์							121,759.80	
	สาย UTP CAT 5 E	1300	เมตร	15.00	19,500.00	10.00	13,000.00	32,500.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	46	ตัว	278.00	12,788.00	110.00	5,060.00	17,848.00	
	หน้าฉาก	23	ชุด	22.00	506.00	-	-	506.00	
	รวมงานไฟฟ้า								
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า							283,613.80	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้ไซเบอร์ 2 ขนาด ชม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	KNOB SWITCH	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดยกขาถาวร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	1	ตัว	716.00	716.00	288.00	288.00	1,004.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	รวมค่าคงที่อาคารทุกประเภท								
								19,838.00	
								303,451.80	

