

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (สาขาลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (สาขาลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)


๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)


๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (สาขาลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์

๖.๑  ประธานกรรมการ
(นางนือร สงวนญาติ)

๖.๒  กรรมการ
(นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส)

๖.๓  กรรมการ
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (ณ สาขาลับแล)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

22 พ.ย. 2560


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	385,100.00	385,100.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				385,100.00	

๓๗


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนীর สงวนญาติ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อผนัง, ซ่อมแซมพื้น, ปรับแต่งฝ้าเพดาน	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรู 2 ด้าน	27	ตร.ม.	380.00	10,260.00	130.00	3,510.00	13,770.00	
3	ผนังก่ออิฐมวลเบา	14	ตร.ม.	210.00	2,940.00	56.00	784.00	3,724.00	
4	ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	28	ตร.ม.	60.00	1,680.00	82.00	2,296.00	3,976.00	
5	ทาสีฝ้าเพดาน	270	ตร.ม.	45.00	12,150.00	30.00	8,100.00	20,250.00	
6	ทาสีฝ้าเพดาน	153	ตร.ม.	45.00	6,885.00	30.00	4,590.00	11,475.00	
7	D1 ประตูปานสริงสู่อลูมิเนียมอลูมิเนียม	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
8	D2 ประตูปานสริงสู่อลูมิเนียมอลูมิเนียม	2	ชุด	4,450.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
9	D3 ประตูปานสริงสู่อลูมิเนียมอลูมิเนียม	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
10	ม่านปรับแสง	26	ตร.ม.	1,400.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
11	แผงบังตา	10.5	ตร.ม.	2,860.00	30,030.00	-	-	30,030.00	
12	ป้ายชื่อศูนย์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
13	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ทน 2.5 มม.	124	ตร.ม.	290.00	35,960.00	55.00	6,820.00	42,780.00	
14	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม. โครงเคร่า T-Bar อลูมิเนียม	1.52	ตร.ม.	320.00	486.40	52.00	79.04	565.44	
15	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	28	ตร.ม.	300.00	8,400.00	158.00	4,424.00	12,824.00	
	รวม							218,394.00	

Do

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (ณ สาขาต้าแล)

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ๓ ๕๖ ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 50 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,680.00	7,680.00	1,000.00	1,000.00	8,680.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00		-	1,610.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00		-	281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00		-	4,612.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00		-	690.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	-CIRCUIT BREAKER	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	800.00	800.00		-	800.00	
	-SIGNAL LAMP	8	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	170.00	1,360.00		-	1,360.00	
	-KNOB SWITCH	4	ชุด	610.00	610.00		-	610.00	
	SAFETY SWITCH			550.00	2,200.00		-	2,200.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 2 Pole 30A.	1	ตัว	2,828.00	2,828.00	300.00	300.00	3,128.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 3 Pole 30A.	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	300.00	20,262.00	

๒๖ ๓ ๕๖ ๒๕๖๖

งานปรับปรุง ศูนย์อำนวยการควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (ณ สาขาต้นแล)

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนประทาย

เมื่อวันที่

22 พ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1018	เมตร	9.00	9,162.00	7.00	7,126.00	16,288.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	755	เมตร	13.00	9,815.00	10.00	7,550.00	17,365.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	76	เมตร	37.00	2,812.00	16.00	1,216.00	4,028.00	
	สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	65	เมตร	57.00	3,705.00	19.00	1,235.00	4,940.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,826.58	1,826.58	-	-	1,826.58	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	652	เมตร	26.00	16,952.00	21.00	13,692.00	30,644.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	30	เมตร	53.00	1,590.00	26.00	780.00	2,370.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. IMC.	16	เมตร	128.00	2,048.00	35.00	560.00	2,608.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,088.50	3,088.50	-	-	3,088.50	
	ระบบแสงสว่าง								
	3x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงดี (A)	14	ชุด	3,550.00	49,700.00	170.00	2,380.00	52,080.00	
	2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงดี (B)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	135.00	540.00	11,740.00	
	2x(9-10) W.LED. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงดี (F)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
	1 x (9-10) W. LED T8 มีครอบหลอด (L)	3	ชุด	820.00	2,460.00	115.00	345.00	2,805.00	
	สวิตซ์								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	10	ตัว	30.00	300.00	80.00	800.00	1,100.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	5	ชุด	22.00	110.00	-	-	110.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC.1) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	

(Handwritten signature)

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ (ณ สาขาลับแล)

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G	2	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G	24	ชุด	130.00	3,120.00	90.00	2,160.00	5,280.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	24	ชุด	190.00	4,560.00	90.00	2,160.00	6,720.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	50	ชุด	22.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	15	ชุด	164.00	2,460.00	80.00	1,200.00	3,660.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	14	ชุด	22.00	308.00	-	-	308.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	TPEV.4C. - 0.65mm.	274	เมตร	10.00	2,740.00	6.00	1,644.00	4,384.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	30	เมตร	99.00	2,970.00	30.00	900.00	3,870.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	131	เมตร	26.00	3,406.00	21.00	2,751.00	6,157.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	956.40	956.40	-	-	956.40	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	42	ชุด	278.00	11,676.00	110.00	4,620.00	16,296.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1052	เมตร	15.00	15,780.00	10.00	10,520.00	26,300.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	12	เมตร	26.00	312.00	21.00	252.00	564.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	105	เมตร	37.00	3,885.00	23.00	2,415.00	6,300.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	82	เมตร	93.00	7,626.00	30.00	2,460.00	10,086.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,773.45	1,773.45	-	-	1,773.45	
รวมงานนี้								307,131.93	

Handwritten signature and initials.

