

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) กรุงเทพมหานคร
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท ณ วันที่..... ๘ ส.ค 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) กรุงเทพมหานคร

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นางน็อร สวงรณญาตี)

๖.๒ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

๖.๓ กรรมการ
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6

ประมาณราคา เมื่อวันที่

7 ธ.ค 2560


หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	271,888.33	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	414,321.57	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	515,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,209,609.90	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,209,600.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนอร สวงวนญาติ)



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)



(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ เมื่อวันที่ 7 6.ค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3073	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	207,977.00	1.3073	271,888.33	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	282,829.22			
	- งานเบ็ดเตล็ด	34,100.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	316,929.22	1.3073	414,321.57	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3073	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		524,906.22	1.3073		
ค่า Factor F = 1.3073					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				686,209.90	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

.....
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางนิอร สงวนญาติ)

.....
กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)

.....
กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

7 8.ค 2500

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	515,400.00	515,400.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				515,400.00	

นางนิอร

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิอร สงวนญาติ)

พิรชาติ กุ่ยรัตน์
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิรชาติ กุ่ยรัตน์)

พงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารที่ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 415 V. ของเดิม ติดตั้ง MCCB เพิ่ม								
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF. 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	3,999.00	3,999.00	1,000.00	1,000.00	4,999.00	
	MAIN 3P. 30 - 50. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00	-	-	4,612.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 8. C/T (UP)	1	ตู้	1,145.00	1,145.00	700.00	700.00	1,845.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	840	เมตร	9.00	7,560.00	7.00	7.00	13,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1220	เมตร	13.00	15,860.00	10.00	10.00	28,060.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	110	เมตร	20.00	2,200.00	12.00	12.00	3,520.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	8	เมตร	37.00	296.00	16.00	16.00	424.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	90	เมตร	57.00	5,130.00	19.00	19.00	6,840.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,173.22	2,173.22	-	-	2,173.22	7 % ของค่าวัสดุ

any
G.
SA

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรงงสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 11/05/2016

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	760	เมตร	26.00	19,760.00	21.00	15,960.00	35,720.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	90	เมตร	37.00	3,330.00	23.00	2,070.00	5,400.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	110	เมตร	53.00	5,830.00	26.00	2,860.00	8,690.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,338.00	4,338.00	-	-	4,338.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4	50	เมตร	128.00	6,400.00	35.00	1,750.00	8,150.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	960.00	960.00	-	-	960.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (8-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(F)	6	ชุด	2,100.00	12,600.00	135.00	810.00	13,410.00	
	หลอด (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20.ม.สำหรับโคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียมของเดิม	42	ชุด	550.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	6	ตัว	30.00	180.00	80.00	480.00	660.00	
	สวิทช์ทิ้งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	2	ตัว	220.00	440.00	85.00	170.00	610.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	36	ชุด	130.00	4,680.00	90.00	3,240.00	7,920.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	36	ชุด	190.00	6,840.00	90.00	3,240.00	10,080.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	74	ชุด	22.00	1,628.00	-	-	1,628.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	33	ตัว	164.00	5412.00	80.00	2640.00	8052.00	
	หน้าฉาก	33	ชุด	22.00	726.00	-	-	726.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	950	เมตร	10.00	9500.00	6.00	5700.00	15200.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	

mf

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตรวจสอบราคาโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	66	ตัว	278.00	18,348.00	110.00	7,260.00	25,608.00	
	หมวก	33	ชุด	22.00	726.00	-	-	726.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1340	เมตร	15.00	20,100.00	10.00	13,400.00	33,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า							282,829.22	
	เบ็ดเตล็ด								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	2	ตัว	716.00	1,432.00	288.00	576.00	2,008.00	
	คำปรับปรุงโคมไฟเพิ่มเติม (0.60x1.20 ม.) 18-20W.(LED T8)	14	ชุด	-	-	170.00	2,380.00	2,380.00	
	ผู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้เซิร์ฟเวอร์ 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	KNOB SWITCH	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอก								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							34,100.00	
	รวมงานก่อสร้าง							316,929.22	

ราคาหมวดงานสาธารณูปโภค

รวม

316,929.22

34,100.00

รวมงานเบ็ดเตล็ด

316,929.22

รวม

316,929.22

รวมงานเบ็ดเตล็ด

316,929.22

รวม

316,929.22

รวมงานเบ็ดเตล็ด

316,929.22

รวม

316,929.22

รวมงานเบ็ดเตล็ด

316,929.22

รวม

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพระโขนง (สาขาพระโขนง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	28	ชุด	5,500.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	28	ชุด	4,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr.	3	ชุด	48,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	
9	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							515,400.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	ค่าป้อนกินฝุ่นและวัสดุทดแทน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และวัสดุ							8,000.00	

6-4

9999