

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุราษฎร์ธานี ๒ (สาขาท่าฉาง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๑๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุราษฎร์ธานี ๒ (สาขาท่าฉาง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๙๑๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 24 พ.ย. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตสุราษฎร์ธานี ๒ (สาขาท่าฉาง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)


๖.๓ กรรมการ
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าฉาง)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า, ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 9 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๕๖ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	312,167.90	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	172,742.45	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	426,500.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	919,410.35	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	919,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าฉาง)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร


ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า


เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	238,770.00	1.3074	312,167.90	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	121,746.70			
	- งานเบ็ดเตล็ด	10,380.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	132,126.70	1.3074	172,742.45	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
				-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		370,896.70	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				484,910.35	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์)




กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)


แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน ปรับปรุง-ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าฉาง)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	426,500.00	426,500.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				426,500.00	


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1


งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าช้าง) แบบเลขที่
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสภารแก้ว

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าโลหะ กรู 2 ด้าน	67	ตร.ม.	380.00	25,460.00	130.00	8,710.00	34,170.00	
3	ทาสีฝ้าเพดาน	222	ตร.ม.	45.00	9,990.00	30.00	6,660.00	16,650.00	
2	ทาสีผนัง	300	ตร.ม.	45.00	13,500.00	30.00	9,000.00	22,500.00	
4	D1 ประชูปานเปิดคู่วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5	D2 ประชูปานเปิดเดี่ยววงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
7	ม่านปรับแสงใบตั้ง	25	ตร.ม.	1,400.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	แผงบังตา	22.5	ตร.ม.	2,860.00	64,350.00	-	-	64,350.00	
9	ป้ายชื่อศูนย์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
รวมทั้งหมดงานสถาปัตย์กรรม								238,770.00	


 ๕

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าช้าง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ทรจลอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชนิต โสติสิริเสรีชัย

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	416.00	416.00	-	-	416.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-60AT.10 KA.								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	540	เมตร	9.00	4,860.00	7.00	3,780.00	8,640.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	220	เมตร	13.00	2,860.00	10.00	2,200.00	5,060.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	20.00	200.00	12.00	120.00	320.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	606.20	606.20	-	-	606.20	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	270	เมตร	26.00	7,020.00	21.00	5,670.00	12,690.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	130	เมตร	37.00	4,810.00	23.00	2,990.00	7,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,774.50	1,774.50	-	-	1,774.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าขนาด (18-20) W.LED T8	42	หลอด	550.00	23,100.00	-	-	23,100.00	

(Signature)

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าฉาง) แบบเลขที่ ๒๓ น.อ. ๒๕๖๐
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ประมาณราคาโดย นายชิต โสคติสรเจริญ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	เต้ารับตู้ 2P+E สีขาว	25	ชุด	130.00	3,250.00	90.00	2,250.00	5,500.00	
	เต้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง	24	ชุด	190.00	4,560.00	90.00	2,160.00	6,720.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	49	ชุด	22.00	1,078.00	-	-	1,078.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	164	2,132.00	80	1,040.00	3,172.00	
	หน้าฉาก	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	380	เมตร	10.00	3,800.00	6.00	2,280.00	6,080.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	670	เมตร	15.00	10,050.00	10.00	6,700.00	16,750.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	42	ตัว	278.00	11,676.00	110.00	4,620.00	16,296.00	
	หน้าฉาก	21	ชุด	22.00	462.00	-	-	462.00	
	รวมงานไฟฟ้า							123,746.70	

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าช้าง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารทรัพย์สิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชิต โสทธิสรเสริญ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ACP.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ตัว	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	6	ตัว	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ตัว	610.00	610.00	-	-	610.00	
	- KNOB SWITCH	5	ตัว	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า							10,380.00	
	รวมหน่วยงานสาธารณูปโภค							132,126.70	



๕๕


งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี (ณ สาขาท่าฉาง) แบบเลขที่
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสภารแก้ว

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 23

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
งานครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	16	ชุด	5,500.00	88,000.00			88,000.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	16	ชุด	4,500.00	72,000.00			72,000.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00			22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แชนน Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU / Hr.	5	ชุด	37,000.00	185,000.00			185,000.00	
รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน									
								426,500.00	
หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
1.2	ค่าใช้จ่ายที่ใบอนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
								8,000.00	
								8,000.00	


 ๕