

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุดรธานี ๑ (สำนักงานภาค ๑๐) จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุดรธานี ๑ (สำนักงานภาค ๑๐) จังหวัดอุดรธานี

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 29 พ.ย. 2560

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตอุดรธานี (สำนักงานภาค ๑๐) จังหวัดอุดรธานี

๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

๖.๓ กรรมการ

(นางทรงศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ


เมื่อวันที่


28 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3062	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	327,140.00	1.3062	427,310.27	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	345,731.86			
	- งานเบ็ดเตล็ด	53,946.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	399,677.86	1.3062	522,059.22	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	15,600.00	1.3062	20,376.72	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		742,417.86	1.3062		
ค่า Factor F = 1.3062					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				949,369.49	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพีรชาติ กุศลรัตน์)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่

28 พ.ย. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	514,200.00	514,200.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				514,200.00	



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

..... กุญรัตน
(นายพีรชาติ กุญรัตน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทรรศวรรณ วงศ์พันธุ์เที่ยง)

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER LP4A								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 80 AT. 3P. 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00	1,000.00	8,731.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00			1,265.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00			281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	1,153.00	6,918.00			6,918.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00			690.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1386	เมตร	9.00	12,474.00	7.00	7.00	22,176.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	814	เมตร	13.00	10,582.00	10.00	10.00	18,722.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	9	เมตร	20.00	180.00	12.00	12.00	288.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	31	เมตร	37.00	1,147.00	16.00	16.00	1,643.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	55	เมตร	118.00	6,490.00	28.00	28.00	8,030.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm FRC	110	เมตร	67.00	7,370.00	11.00	11.00	8,580.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,677.01	2,677.01			2,677.01	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	953	เมตร	26.00	24,778.00	21.00	21.00	44,791.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	9	เมตร	53.00	477.00	26.00	26.00	711.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	14	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	40.00	2,744.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,115.85	4,115.85			4,115.85	

Signature

Handwritten mark

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแสงสว่าง								
	3x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงอี (A)	23	ชุด	3,550.00	81,650.00	170.00	3,910.00	85,560.00	
	2x(9-10) W.LED. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงอี (F)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	135.00	270.00	4,470.00	
	(6.5-7)W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	10	ตัว	30.00	300.00	80.00	800.00	1,100.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC.1) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G	1	ชุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G	25	ชุด	130.00	3,250.00	90.00	2,250.00	5,500.00	
	เต้ารับคู่ 2P+G สี่เหลี่ยม	25	ชุด	190.00	4,750.00	90.00	2,250.00	7,000.00	
	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	51	ชุด	22.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	16	ชุด	164.00	2,624.00	80.00	1,280.00	3,904.00	
	หน้าฉาก	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	335	เมตร	10.00	3,350.00	6.00	2,010.00	5,360.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	90	เมตร	99.00	8,910.00	30.00	2,700.00	11,610.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	120	เมตร	26.00	3,120.00	21.00	2,520.00	5,640.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT.	44	เมตร	37.00	1,628.00	23.00	1,012.00	2,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,048.70	2,048.70	-	-	2,048.70	

Signature

Handwritten mark

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	44	ชุด	278.00	12,232.00	110.00	4,840.00	17,072.00	
	หน้ากาก	22	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1170	เมตร	15.00	17,550.00	10.00	11,700.00	29,250.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	112	เมตร	26.00	2,912.00	21.00	2,352.00	5,264.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	95	เมตร	37.00	3,515.00	23.00	2,185.00	5,700.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	55	เมตร	93.00	5,115.00	30.00	1,650.00	6,765.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,731.30	1,731.30	-	-	1,731.30	
	รวมงานไฟฟ้า							345,731.86	
2	เบ็ดเตล็ด								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	9	ชุด	170.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	-KNOB SWITCH	5	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกันน้ำ) 3 Pole 30A.	5	ตัว	6,454.00	32,270.00	300.00	1,500.00	33,770.00	
	หมวดงานในระบบปรับอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	2	ชุด	3,391.00	6,782.00	575.00	1,150.00	7,932.00	
	EAG 10" x 8"	2	ชุด	199.00	398.00	173.00	346.00	744.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							53,946.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							399,677.86	

ราคาหมวดงานสามารถขยับได้

[Signature]

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	17	ชุด	5,500.00	93,500.00	-	-	93,500.00	
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	17	ชุด	4,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
8	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000BTU.	4	ชุด	54,600.00	218,400.00	-	-	218,400.00	
9	เครื่องปรับอากาศแบบ แขนงใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000BTU.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
10	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	รวมงบครุภัณฑ์สำนักงาน							514,200.00	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
1.2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกถล่ม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							7,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และวัสดุ							7,500.00	

[Signature]

5