

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๒ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๒ จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 24 ต.ค. 2560
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา ๒ จังหวัดนนทบุรี
 - ๖.๑ ประธานกรรมการ
(นางนิอร สงวนญาติ)
 - ๖.๒ กรรมการ
(นายวรเมธ แรงสืบสิน)
 - ๖.๓ กรรมการ
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายย่อยสายงานกิจการสาขา 2 จังหวัดนนทบุรี
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 หน้า ,ปร.4(พ)จำนวน 1 หน้า ,ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 11 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	642,644.74	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ)	317,135.78	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	333,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,500.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,298,680.52	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,298,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนือร สงวนญาติ)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรมธร แร่งสีสิน)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อรายย่อยสายงานกิจการสาขา 2 จังหวัดนนทบุรี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

เมื่อ วันที่ 20 ต.ค 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3063	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	491,958.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	491,958.00	1.3063	642,644.74	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ	242,774.08			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	242,774.08	1.3063	317,135.78	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3063	-	
				-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	734,732.08	1.3063		
	ค่า Factor F = 1.3063				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			959,780.52	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนิตกร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินค้าเครือข่ายย่อยสายงานกิจการสาขา 2 จังหวัดนนทบุรี

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

2 ก.ค. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	333,400.00	333,400.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				333,400.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนือร สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรมะ แสงสืบสิน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

หวัดนนทบุรี

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนীর สงวนญาติ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายงานกิจการสาขา 2 จังหวัดนนทบุรี
โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
ประมาณราคาโดย นายรุฒ ประสารแก้ว

แบบเลขที่
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	งานเตรียมการงานรื้อถอน พื้น ผิวน้ำ ผ่าเพดาน โคมไฟ ของเดิม ตามแบบ	1	งาน	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	ก่ออิฐขอบอุ้งเดิมแผ่น	9.00	เมตร	430.00	3,870.00	167.00	1,503.00	5,373.00	
1.3	ฉาบปูนเรียบ	9.00	เมตร	60.00	540.00	82.00	738.00	1,278.00	
1.4	พื้น คสล.หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม. # ทราดยหยางอัดแน่น	18.00	ตร.ม.	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
1.5	ซ่อมปรับปรุงพื้นทางเท้าลาดตัวหนอน	5.00	เมตร	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00	
1.6	พื้นปู Vinyl Clip Lock หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	103.00	ตร.ม.	900.00	92,700.00	100.00	10,300.00	103,000.00	
1.7	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	44.00	เมตร	200.00	8,800.00	45.00	1,980.00	10,780.00	
1.8	บันได คสล.ผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	4.00	เมตร	450.00	1,800.00	158.00	632.00	2,432.00	
	รวมงานพื้น							144,688.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม.	210.00	4,200.00	56.00	1,120.00	5,320.00	
2.2	ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	82.00	3,280.00	5,680.00	
2.3	ผนัง Particle Board ผิวเคลือบสีขาววงกบอลูมิเนียมอบสีขาว	63.00	ตร.ม.	1,800.00	113,400.00	-	-	113,400.00	
2.4	ทาสีผนัง	99.00	ตร.ม.	45.00	4,455.00	30.00	2,970.00	7,425.00	
2.5	หน้าต่างเดิมทาสี	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.6	ป้ายอะคริลิคชื่อศูนย์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.7	ผนังกระเบื้อง หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมอบสีขาว	11.50	ตร.ม.	2,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	รวมงานผนัง							161,325.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าโลหะ	103.00	ตร.ม.	240.00	24,720.00	75.00	7,725.00	32,445.00	
3.2	กันสาดแผ่นโพลีคาร์บอเนต โครงสแตนเลส ขนาด Ø 1 1/2	4.50	ตร.ม.	3,000.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							45,945.00	

(Signature)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประติ - ผนังต่าง								
4.1	D1 ประติบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมยอบสีขาว	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4.2	D2 ประติบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4.3	D3 ประติบานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
4.4	D4 ประติบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	15,800.00	15,800.00	-	-	15,800.00	
	รวมงานประติ-ผนังต่าง							76,200.00	
5	งานม่านรับแสงและสติกเกอร์								
5.1	ม่านรับแสงแนวตั้ง	35.00	ตร.ม.	1,400.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
5.2	สติกเกอร์สำนักงาน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5.3	ผนังพืขึ้นครั้งผ้าครึ่งกระจก ขนาด 2.00 x 1.50 ม.	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							63,800.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							491,958.00	

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 24 C/T (PB.)	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,153.00	2,306.00	-	-	2,306.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	115.00	345.00	-	-	345.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	625	เมตร	9.00	5,625.00	7.00	4,375.00	10,000.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	733	เมตร	13.00	9,529.00	10.00	7,330.00	16,859.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	85	เมตร	37.00	3,145.00	16.00	1,360.00	4,505.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	260	เมตร	57.00	14,820.00	19.00	4,940.00	19,760.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,318.33	2,318.33	-	-	2,318.33	7 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	15	ชุด	2,800.00	42,000.00	135.00	2,025.00	44,025.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(D)	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	135.00	270.00	3,570.00	

[Signature]

โดยหน่วย กรมชลประทานและบริหารทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	725	เมตร	26.00	18,850.00	21.00	15,225.00	34,075.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	20	เมตร	37.00	740.00	23.00	460.00	1,200.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	95	เมตร	53.00	5,035.00	26.00	2,470.00	7,505.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,693.75	3,693.75		-	3,693.75	15 % ของค่าวัสดุ
	สวิตช์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	8	ตัว	30.00	240.00	80.00	640.00	880.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีขาว	30	ชุด	130.00	3,900.00	90.00	2,700.00	6,600.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีเหลือง	22	ชุด	190.00	4,180.00	90.00	1,980.00	6,160.00	
	หมักรอก 1-3 ช่อง	57	ชุด	22.00	1,254.00		-	1,254.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	15	ตัว	164	2,460.00	80	1,200.00	3,660.00	
	หมักรอก	15	ชุด	22.00	330.00		-	330.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	210	เมตร	10.00	2,100.00	6.00	1,260.00	3,360.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	40	ตัว	278.00	11,120.00	80.00	3,200.00	14,320.00	
	หมักรอก	40	ชุด	22.00	880.00		-	880.00	
	สาย UTP CAT 5 E	763	เมตร	15.00	11,445.00	10.00	7,630.00	19,075.00	

[Signature]

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายอนันต์ บุญพิทักษ์

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เบ็ดเตล็ด								
	งานระบบไฟฟ้า								
	ย้ายโคมไฟ 2x36w. 0.3x1.20m. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียมของเดิม	2	ชุด		-	110.00	220.00	220.00	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	คำร้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU/H	1	ชุด		-	400.00	400.00	400.00	
	คำติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU/H	2	ชุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกวงจร	1							
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	1	ตัว	2,828.00	2,828.00	300.00	300.00	3,128.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	2	ตัว	6,454.00	12,908.00	300.00	600.00	13,508.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							242,774.08	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4(พ)

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์สินเชื่อย่อยสลายงานกิจการสาขา 2 จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวรุฒ ประสารแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- ค่าป้องกันวัสดุตกหล่น	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าใช้จ่ายที่เมอนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							5,500.00	

(Signature)