

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๔ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา๔ จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 18 ต.ค. 2550
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์สืบเชื้อราย่อย สายงานกิจการสาขา ๔ จังหวัดอุดรธานี
 - ๖.๑ ว่าที่ร้อยตรี..... ประธานกรรมการ
(สรรเพชญ ทองไทย)
 - ๖.๒ กรรมการ
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
 - ๖.๓ กรรมการ
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6


ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์สืบเชื้อราย่อยสายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี
 โดยหน่วย สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 หน้า ,ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 13 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	558,835.48	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ)	634,471.30	X
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	30,883.40	X
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	558,400.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,500.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,788,090.17	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,788,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ว่าที่ร้อยตรี



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สรรเพชญ ทองไทย)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารอมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์สินเชื่อรายย่อยสายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

โดยหน่วย

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3053	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	428,128.00	X		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	428,128.00	1.3053	558,835.48	X
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ	486,073.16	X		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	486,073.16	1.3053	634,471.30	X
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	23,660.00	X	30,883.40	X
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		937,861.16	1.3053		
ค่า Factor F = 1.3053					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 1)				1,193,306.77	X
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.

ว่าที่ร้อยตรี

(สรรเพชรญ ทองไทย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าขายปลีกสาขานักจัดการศึกษา 4 จังหวัดอุดรธานี
 โดยหน่วย ล้างและจัดซ่อม นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร
 ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

รายงานเลขที่
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2550

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1	งานพื้น								
1.1	รื้อพื้นปูพรม + งานระบบของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.60 x 0.60 ม.หนา 2 มม.	170.00	ตร.ม.	290.00	49,300.00	175.00	29,750.00	79,050.00	
	รวมงานพื้น							80,050.00	X
2	งานผนัง								
2.1	รื้อผนังก่ออิฐ ผนังยิปซัมบอร์ด ของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.2	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 + โครงคร่า	99.00	ตร.ม.	240.00	23,760.00	97.00	9,603.00	33,363.00	
2.3	ผนังบุวอลทิลไปเบอร์	57.00	ตร.ม.	450.00	25,650.00	50.00	2,850.00	28,500.00	
2.4	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม	77.00	ตร.ม.	200.00	15,400.00	45.00	3,465.00	18,865.00	
	รวมงานผนัง							81,728.00	X
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	170.00	ตร.ม.	260.00	44,200.00	75.00	12,750.00	56,950.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							56,950.00	X
4	งานประตู - หน้าต่าง								
4.1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวช่องแสงกระจก	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
4.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
4.3	D3 ประตูบานเปิดคู่	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4.4	W1 หน้าต่างบานเลื่อน	3	ชุด	12,250.00	36,750.00	-	-	36,750.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							121,150.00	X

Signature and Stamp

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

ศูนย์สินค้าบริการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูฒากร

เมื่อวันที่ ๑ ๘ ต.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
5.1	ขูดออกสีเดิม + ช่อมแซมผนังแตกร้าว	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
5.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	390.00	ตร.ม.	45.00	17,550.00	30.00	11,700.00	29,250.00	
	รวมงานพื้น							29,750.00	X
6	งานป้าย - มุสลิ								
6.1	ป้ายชื่อศูนย์สินค้าบริการย่อย ขนาด 0.60 x 1.50 ม.	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6.2	มุสลิรับแสงใบตั้ง	40.00	ตร.ม.	1,400.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	รวมงานพื้น							58,500.00	X
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							428,128.00	X

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายสำนักงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประเทาย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	MAIN DISTRIBUTION BOARD ชั้น 1								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 250 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00			2,613.00	
	DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC \geq 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB 3P. 160 AT. 250 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00			2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT 100 AF. 25 KA.	2	ตัว	1,928.00	3,856.00			3,856.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	3	ตัว	4,690.00	14,070.00			14,070.00	
	Cubidcli size : W 800 x H 1,200 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00		20,700.00	
	LOAD CENTER LP4A								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม MAIN 80 AT. 3P 15KA.	1	ตู้	7,731.00	7,731.00	1,000.00		8,731.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00			1,610.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT. 10KA.	1	ตัว	281.00	281.00			281.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 16-32AT. 6KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00			4,612.00	
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00		2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00			690.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00		1,700.00	
	-CIRCUIT BREAKER	1	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	-3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00			800.00	
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	1	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	-SIGNAL LAMP	7	ชุด	170.00	1,190.00			1,190.00	
	-MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00			1,220.00	
	-KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00			3,300.00	

๙ ๑๙๙๗

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายสายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH								
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 2 Pole 30A.	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
	- SAFETY SWITCH Non-Fuse (ชนิดกั้นน้ำ) 3 Pole 30A.	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1386.00	เมตร	9.00	12,474.00	7.00	9,702.00	22,176.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	814.00	เมตร	13.00	10,582.00	10.00	8,140.00	18,722.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	9.00	เมตร	20.00	180.00	12.00	108.00	288.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	31.00	เมตร	37.00	1,147.00	16.00	496.00	1,643.00	
	สายไฟ 25 sq.mm IEC 01	35.00	เมตร	88.00	3,080.00	23.00	805.00	3,885.00	
	สายไฟ 35 sq.mm IEC 01	55.00	เมตร	118.00	6,490.00	28.00	1,540.00	8,030.00	
	สายไฟ 70 sq.mm IEC 01	110.00	เมตร	67.00	7,370.00	11.00	1,210.00	8,580.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	142.00	เมตร	205.00	29,110.00	42.00	5,964.00	35,074.00	
	ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	4,930.31	4,930.31			4,930.31	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	953.00	เมตร	26.00	24,778.00	21.00	20,013.00	44,791.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	9.00	เมตร	53.00	477.00	26.00	234.00	711.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 40mm. IMC.	14.00	เมตร	156.00	2,184.00	40.00	560.00	2,744.00	
	ราง WIRE WAY 100x150 mm.	34.00	เมตร	250.00	8,500.00	53.00	1,802.00	10,302.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,390.85	5,390.85			5,390.85	
	ระบบแสงสว่าง								
	3x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงสี (A)	15	ชุด	3,550.00	53,250.00	135.00	2,025.00	55,275.00	
	2x(9-10) W.LED. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าซีดะแกรงสี (F)	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	135.00	540.00	8,940.00	
	(20-24W LED MODULE โคมตามเส้นที่ Ø 20 cm. (S)	14	ชุด	1,470.00	20,580.00	115.00	1,610.00	22,190.00	
	(6.5-7W LED DOWN LIGHT MR16 ปรับมุมได้ (T)	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	

CS/AM

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	30.00	270.00	80.00	720.00	990.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	6	ชุด	22.00	132.00	-	-	132.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC.1) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับเดี่ยว 2P+G	1	ชุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G	22	ชุด	130.00	2,860.00	90.00	1,980.00	4,840.00	
	ตัวรับคู่ 2P+G สีเหลือง	22	ชุด	190.00	4,180.00	90.00	1,980.00	6,160.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง								
	ตัวรับโทรศัพท์	45	ชุด	22.00	990.00	-	-	990.00	
	ตัวรับโทรศัพท์								
	ตัวรับโทรศัพท์	14	ชุด	164.00	2,296.00	80.00	1,120.00	3,416.00	
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	30.00	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	335.00	เมตร	10.00	3,350.00	6.00	2,010.00	5,360.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	90.00	เมตร	99.00	8,910.00	30.00	2,700.00	11,610.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	120.00	เมตร	26.00	3,120.00	21.00	2,520.00	5,640.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT.	44.00	เมตร	37.00	1,628.00	23.00	1,012.00	2,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,048.70	2,048.70	-	-	2,048.70	

(Handwritten signature)

รายงานการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 6

งานปรับปรุง ศูนย์ลิมเข็รอยยอยสายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับคอมพิวเตอรื								
	เต้ารับคอมพิวเตอรื RJ 45	38	ชุด	278.00	10,564.00	110.00	4,180.00	14,744.00	
	สาย UTP. CAT.5E	1170.00	เมตร	15.00	17,550.00	10.00	11,700.00	29,250.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	112.00	เมตร	26.00	2,912.00	21.00	2,352.00	5,264.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	95.00	เมตร	37.00	3,515.00	23.00	2,185.00	5,700.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	55.00	เมตร	93.00	5,115.00	30.00	1,650.00	6,765.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,731.30	1,731.30	-	-	1,731.30	
								472,711.16	
	หมวดงานในระบบปรับอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝั่งเพดาน ขนาด 50 CFM.	2	ชุด	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	พัดลมระบายอากาศ ชนิดฝั่งเพดาน ขนาด 120 CFM.	2	ชุด	3,391.00	6,782.00	575.00	1,150.00	7,932.00	
								13,362.00	
	รวมหมวดงานสาขาปรับอากาศ								
	รวมหมวดงานสาขาปรับอากาศ							486,073.16	

Signature

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7.

งานรับปรุง ศูนย์ลีนเชื้อราย่อยสลายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

โดยหน่วย ล้างและจัดซ่อม

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ ภูผากกร

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2	S5 โต๊ะทำงานผู้จัดการศูนย์ฯ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ	14.00	ชุด	5,500.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
5	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
6	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฯ	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
7	S21 เก้าอี้ทำงานผู้จัดการศูนย์ฯ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
8	S21 เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
9	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
10	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝิ่งฝี่นพัดลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 16,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
11	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝิ่งฝี่นพัดลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	39,800.00	39,800.00	-	-	39,800.00	
12	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝิ่งฝี่นพัดลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 BTU / Hr.	1.00	ชุด	44,900.00	44,900.00	-	-	44,900.00	
13	เครื่องปรับอากาศแบบ ฝิ่งฝี่นพัดลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU / Hr.	3.00	ชุด	65,300.00	195,900.00	-	-	195,900.00	
14	โคมไฟพื้นแสงฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH 12 V	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
				รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน				558,400.00	

(Handwritten signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8.

งานปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายสายงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ความคุมการก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2550

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดจ้าง								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	8.00	ตัว	1,970.00	15,760.00	300.00	2,400.00	18,160.00	
	MANUAL STATION	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	ALARM BELL	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้าง								23,660.00	

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคา

แบบปร.4(พ)

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์สินค้าซื้อขายสำนักงานกิจการสาขา 4 จังหวัดอุดรธานี

โดยหน่วย สัการจและจัดซื้อ

ประมาณราคาโดย นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- ค่าจ้างและวัสดุป้องกัน ตามกฎกระทรวงมหาดไทย	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าใช้จ่ายไม่อนุญาตให้คำนวณเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							5,500.00	X

ศ. ช. น.