

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการอมสินเขตสงขลา ๑ (สาขาสิงหนคร) จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารอมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๘๘๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการอมสินเขตสงขลา ๑ (สาขาสิงหนคร) จังหวัดสงขลา
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ **๕.8 6.ค 2560**
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการอมสินเขตสงขลา ๑ (สาขาสิงหนคร) จังหวัดสงขลา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ
(นายอิสระ รอดยิ้ม)


๖.๓ กรรมการ
(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 (สาขาสิงหนคร)
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 และ ปร.6
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 6.ค 2560 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	202,114.89	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	339,260.89	✓
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	330,700.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	8,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	880,075.78	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	880,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิสระ รอดยิ้ม)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุจิตรา ไร่ประเสริฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 (สาขาสิงหนคร)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ


เมื่อวันที่

7 6.ค 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	154,593.00	1.3074	202,114.89	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	231,264.80			
	- งานเปิดเต๊สต์	28,228.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	259,492.80	1.3074	339,260.89	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	414,085.80	1.3074		
	ค่า Factor F = 1.3074				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			541,375.78	
	พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกำปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุจิตรา ไม่ประเสริฐ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่วนที่2)

แบบปร.5(ข)

ประเภทงาน

ปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง

ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 (สาขาสิงนคร)

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

เมื่อวันที่


7 8.11 2560

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	330,700.00	330,700.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				330,700.00	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

09 91
.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสระ รอดยิ้ม)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

แบบปร.5(ค)

[Handwritten signature]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	✓
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	✓
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	✓
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	1	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	✓
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	760	เมตร	9.00	6,840.00	7.00	5,320.00	12,160.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	760	เมตร	13.00	9,880.00	10.00	7,600.00	17,480.00	✓
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	37.00	2,960.00	16.00	1,280.00	4,240.00	✓
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	130	เมตร	57.00	7,410.00	19.00	2,470.00	9,880.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,896.30	1,896.30		-	1,896.30	✓ % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	750	เมตร	26.00	19,500.00	21.00	15,750.00	35,250.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	250	เมตร	37.00	9,250.00	23.00	5,750.00	15,000.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	50	เมตร	53.00	2,650.00	26.00	1,300.00	3,950.00	✓



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 (สาขาลิขิตนคร)

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

เมื่อวันที่

7 ธ.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	30	เมตร	99.00	2,970.00	30.00	900.00	3,870.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	445.50	445.50		-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	17	ชุด	2,800.00	47,600.00	135.00	2,295.00	49,895.00	
	(12 - 13) W. LED Bulb Down Light ชั่ว E27 แนวตั้ง Ø ~ 175 mm. (O)	3	ชุด	525.00	1,575.00	115.00	345.00	1,920.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	8	ตัว	30.00	240.00	80.00	640.00	880.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	26	ชุด	130.00	3,380.00	90.00	2,340.00	5,720.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	22	ชุด	190.00	4,180.00	90.00	1,980.00	6,160.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	50	ชุด	22.00	1,100.00		-	1,100.00	
	หน้าฉาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00		-	85.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	19	ตัว	164	3,116.00	80	1,520.00	4,636.00	
	หน้าฉาก	19	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	250	เมตร	10.00	2,500.00	6.00	1,500.00	4,000.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	660	เมตร	15.00	9,900.00	10.00	6,600.00	16,500.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	38	ตัว	278.00	10,564.00	110.00	4,180.00	14,744.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	19	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	รวมงานไฟฟ้า							231,264.80	



10

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

งานปรับปรุง ศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1 (สาขาสิงหนคร)

รายการเลขที่

โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายวรุตม์ ประสารแก้ว

เมื่อวันที่

๗ 7 ส.ค 25๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	S3 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ✓	4	ชุด	✓ 8,000.00	32,000.00 ✓	-	-	32,000.00	✓
2	S5 โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์ ✓	1	ชุด	✓ 10,000.00	10,000.00 ✓	-	-	10,000.00	✓
3	S7 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ ✓	14	ชุด	✓ 5,500.00	77,000.00 ✓	-	-	77,000.00	✓
4	S19 เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ ✓	14	ชุด	✓ 4,500.00	63,000.00 ✓	-	-	63,000.00	✓
5	S20 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ ✓	4	ชุด	✓ 5,500.00	22,000.00 ✓	-	-	22,000.00	✓
6	S21 เก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์ ✓	1	ชุด	✓ 6,500.00	6,500.00 ✓	-	-	6,500.00	✓
7	S24 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (หน้าโต๊ะ) ✓	2	ชุด	✓ 5,500.00	11,000.00 ✓	-	-	11,000.00	✓
8	เครื่องปรับอากาศ แบบ แวงวน Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU / Hr. ✓	2	ชุด	✓ 48,000.00	96,000.00 ✓			96,000.00	✓
9	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH ✓	4	ชุด	✓ 3,300.00	13,200.00 ✓			13,200.00	✓
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน							330,700.00 ✓	
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ ในการทำงาน								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1.1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	✓
1.2	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00 ✓	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน และวัสดุ							8,000.00	

Signature

๑