

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๒๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖๒๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 27 กพ 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายปิ่นภพ มีชูเวช)
 - ๖.๒ กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
 - ๖.๓ กรรมการ
(นายธณัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	172,784.68	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	294,413.43	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	150,900.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	627,098.11	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	627,000.00	✓
(หักแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัญญ์กรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	132,159.00	1.3074	172,784.68	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	195,478.02			
	- งานเบ็ดเตล็ด	29,712.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	225,190.02	1.3074	294,413.43	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		357,349.02	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

467,198.11



(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตสุพรรณบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				9,000.00	



(นายปณัฏ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 2

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 36 C/T (PB.4)	1	ตู้	5,721.00		1,000.00		6,721.00	
	MAIN 3P. 60 - 80. AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00		-		2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	24	ตัว	115.00		-		2,760.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,153.00		-		4,612.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	580	เมตร	9.00		7.00		9,280.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	132	เมตร	13.00		10.00		3,036.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	485.52				485.52	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	255	เมตร	26.00		21.00		11,985.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	260	เมตร	37.00		23.00		15,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,437.50				2,437.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	3 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20. ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(A)	10	ชุด	3,550.00		170.00		37,200.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.6x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	9	ชุด	2,800.00		135.00		26,415.00	

12/12/01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	5	ตัว	30.00	150.00	80.00	400.00	550.00	///
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	48	ชุด	130.00	6,240.00	90.00	4,320.00	10,560.00	///
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	51	ชุด	22.00	1,122.00		-	1,122.00	///
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								///
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	///
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	21	ตัว	164.00	3,444.00	80.00	1,680.00	5,124.00	///
	หน้ากาก	21	ชุด	22.00	462.00		-	462.00	///
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	430	เมตร	10.00	4,300.00	6.00	2,580.00	6,880.00	///
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								///
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	42	ตัว	278.00	11,676.00	110.00	4,620.00	16,296.00	///
	หน้ากาก	21	ชุด	22.00	462.00		-	462.00	///
	สาย UTP CAT 5 E	1200	เมตร	15.00	18,000.00	10.00	12,000.00	30,000.00	///
	รวมงานไฟฟ้า							195,478.02	///

๖๖๖

[illegible]

John

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบ แฉวน Ceiling Type								
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3	ชุด	47,000.00	141,000.00			141,000.00	
2	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	3	ชุด	3,300.00	9,900.00			9,900.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							150,900.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-		4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	

หน่วย : บาท


