




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๙๖๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๙๖๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... - 6 ส.ค. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๖.๑  ประธานกรรมการ
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

๖.๒  กรรมการ
(นางสุจิตรา ใฝ่ประเสริฐ)

๖.๓  กรรมการ
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	411,997.45	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	415,427.34	✓
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	132,200.00	✓ 132,200.00
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	968,624.79	✓
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	968,000.00	✓
(เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายอาคม ลิ้มทวีโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3068	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	315,272.00	1.3068	411,997.45	///
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	305,384.65	///		
	- งานเบ็ดเตล็ด	12,512.00	///		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	317,896.65	1.3068	415,427.34	///
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3068	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	633,168.65	1.3068		
	ค่า Factor F =	1.3068			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

827,424.79

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา ไร่ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปานอ๋อง ปานเมืองไธ
(นายปานชัย ปานเปี่ยมโกษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตพิจิตร

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


1 หน้า


จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่


๖ ส.ค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	132,200.00	132,200.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					132,200.00	


 (นายอาคม ลิ้มทโรภาส)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปานชัย ปานเปี่ยมโภช)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นางสาวจิตรรา ไนประเสริฐ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา - 6 ส.ค. 2561
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน (567)								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบ แชนวนผ้าพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU / Hr.	2	ชุด	25,900.00	51,800.00			51,800.00	/
2	เครื่องปรับอากาศ แบบ แชนวนผ้าพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	2	ชุด	40,200.00	80,400.00			80,400.00	/
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							132,200.00	/
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในกรทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในกรทำงาน								
1	ค่าป้องกันและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	/
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	/
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในกรทำงาน							9,000.00	/

หน่วย : บาท

 อานันท์

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา 6 ส.ค. 2561
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	รื้อผนัง ฝ้าเพดาน พร้อมแต่งผิว	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	ปรับพื้น ค.ส.ล. พร้อมเหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20 #	25	ตร.ม.	450.00	11,250.00	80.00	2,000.00	13,250.00	
3	พื้นกระเบื้องดินเผาความสะอาด	87	ตร.ม.	-	-	40.00	3,480.00	3,480.00	
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	25	ตร.ม.	600.00	15,000.00	189.00	4,725.00	19,725.00	
5	ผนังก่ออิฐมวลเบา	76	ตร.ม.	210.00	15,960.00	56.00	4,256.00	20,216.00	
6	คานาดั้งมีดเคอร์ประปา	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	ฉาบปูนเรียบ	152	ตร.ม.	60.00	9,120.00	82.00	12,464.00	21,584.00	
8	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมโครงเหล็กรูปซีพีมียูเอ็ม T-Bar	111	ตร.ม.	320.00	35,520.00	52.00	5,772.00	41,292.00	
9	ขอมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	บัวเงินผนังไม้เทียมพร้อมทาสี	21	เมตร	80.00	1,680.00	45.00	945.00	2,625.00	
11	ทาสีผนังพร้อมบัวเงินผนัง	180	ตร.ม.	45.00	8,100.00	30.00	5,400.00	13,500.00	
12	ทาสีฝ้าเพดาน	120	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00	
13	แผงบังตา	20	ตร.ม.	2,860.00	57,200.00	-	-	57,200.00	
14	มูลนิธิปรับแสงไฟตั้งกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม.	29	ตร.ม.	1,400.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
15	ป้ายชื่อศูนย์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
16	เปลี่ยนริ้วทพระชูดานม้วน	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
17	ขอมประตูบานม้วน	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

หน่วย : บาท

นาย.....

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 กำหนดราคากลางโดย นางสุจิตรา ไม้ประเสริฐ

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. 2๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู-หน้าต่าง								
18	DS	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
19	D1	1	ชุด	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	✓
20	D2	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	✓
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม									✓
								315,272.00	✓

AB อนุมัติ ๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/3

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารที่มี ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคาร
 หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุงฯ เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 กำหนดราคากลางโดย ผู้จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายธนิต โสภณศิริสร้อย นายธนิต โสภณศิริสร้อย

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่..... **๒๖** ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 24 C/T (LP.)	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MAIN BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	16	ตัว	115.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1120	เมตร	9.00	10,080.00	7.00	7,840.00	17,920.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1680	เมตร	13.00	21,840.00	10.00	16,800.00	38,640.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	37.00	370.00	16.00	160.00	530.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	60	เมตร	88.00	5,280.00	23.00	1,380.00	6,660.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,629.90	2,629.90	-	-	2,629.90	7 % ของค่าวัสดุ
	พอร์ยสายไฟฟ้า EMT.								
	พอร์ยสาย Ø 15 mm. 1/2"	960	เมตร	26.00	24,960.00	21.00	20,160.00	45,120.00	
	พอร์ยสาย Ø 20 mm. 3/4"	210	เมตร	37.00	7,770.00	23.00	4,830.00	12,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,909.50	4,909.50	-	-	4,909.50	15 % ของค่าวัสดุ
	พอร์ยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	พอร์ยสาย Ø 20 mm. 3/4"	15	เมตร	73.00	1,095.00	27.00	405.00	1,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	164.25	164.25	-	-	164.25	15 % ของค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

14,9829.15 **A** **ธนิต**

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารพื้นที่ ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงขนาดคอมลิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายณัฐ โสภิตสรเสริญ

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่..... ๕.๐.๕๖.๒๖๐.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตรงแอมโอยูเป็นิยม. (B)	18	ชุด	2,800.00	50,400.00	135.00	2,430.00	52,830.00	
	1 x (18-20)W. LED T8. มีตรงแอมหลอด. (M)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	115.00	115.00	1,115.00	
	(10-12)W. LED Module Down Light (Q)	8	ชุด	900.00	7,200.00	115.00	920.00	8,120.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเด้ารับ.								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	9	ตัว	30.00	270.00	80.00	720.00	990.00	
	เด้ารับคู่ 2P+E สีขาว	59	ชุด	130.00	7,670.00	90.00	5,310.00	12,980.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	68	ชุด	22.00	1,496.00	-	-	1,496.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เด้ารับโทรศัพท์ RJ 11	24	ตัว	164	3,936.00	80.00	1,920.00	5,856.00	
	หน้าฉาก	24	ชุด	22.00	528.00	-	-	528.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	690	เมตร	10.00	6,900.00	6.00	4,140.00	11,040.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	1950	เมตร	15.00	29,250.00	10.00	19,500.00	48,750.00	
	เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	50	ตัว	278.00	13,900.00	110.00	5,500.00	19,400.00	
	หน้าฉาก	25	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	รวมงานไฟฟ้า							305,384.65	

หน่วย : บาท

หน้า ๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
 ธนาคารออมสิน เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
 จำนวนราคากลางโดย นายธนิต โสทธิธรรมเสริญ

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 5-6 ส.ก 256
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH Non-Fursible TYPE 2 Pole 30 A (ชนิดกล่องเหล็กกันน้ำ)	4	ชุด	2,828.00	11,312.00	300.00	1,200.00	12,512.00	✓
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							12,512.00	-
	รวมงานสาธารณูปโภค							517,896.65	✓

AS ธานี