

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....- 6 ส.ค. 2561.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 - ๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายปิ่นเทพ มีชูเวช)
 - ๖.๒ กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
 - ๖.๓ กรรมการ
(นายธัญกรณ์ สงพรหมทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	106,704.76	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	244,848.70	//
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	136,800.00	นอร์ 3 โคมไฟ 3
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	9,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	497,353.46	/
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	497,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายปิ่นภพ มีชูเวช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	81,616.00	1.3074	106,704.76	//
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	172,465.10			
	- งานเบ็ดเตล็ด	14,814.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	187,279.10	1.3074	244,848.70	//
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		268,895.10	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

351,553.46



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตนนทบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒-6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	136,800.00	136,800.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					136,800.00	



(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธณัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตนนทบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายวรเมธ แร่งสืบสิน

- 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				9,000.00	



(นายปิ่นภพ มีชูเวช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 2

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตธนบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตธนบุรี จังหวัดธนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ - 6 มี.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	L/C 3 Phase 36 C/T (ของเดิม)								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	220	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	150	เมตร	13.00	1,950.00	10.00	1,500.00	3,450.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	275.10	275.10	-	-	275.10	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	250	เมตร	26.00	6,500.00	21.00	5,250.00	11,750.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	180	เมตร	37.00	6,660.00	23.00	4,140.00	10,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,974.00	1,974.00	-	-	1,974.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (B)	10	ชุด	2,800.00	28,000.00	135.00	1,350.00	29,350.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (C)	9	ชุด	2,300.00	20,700.00	135.00	1,215.00	21,915.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม (D)	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	135.00	135.00	1,785.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	4	ตัว	30.00	120.00	80.00	320.00	440.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E สีขาว	66	ชุด	130.00	8,580.00	90.00	5,940.00	14,520.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	68	ชุด	22.00	1,496.00	-	-	1,496.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
ธนาคารออมสินเขตธนบุรี
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
เขตธนบุรี จังหวัดธนบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
ค่านวณราคากลางโดย
นายอนันต์ บุญพิทักษ์

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	30	ตัว	164	4,920.00	80	2,400.00	7,320.00	
	หน้ากาก	30	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	480	เมตร	10.00	4,800.00	6.00	2,880.00	7,680.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	60	ตัว	278.00	16,680.00	110.00	6,600.00	23,280.00	
	หน้ากาก	30	ชุด	22.00	660.00	-	-	660.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1200	เมตร	15.00	18,000.00	10.00	12,000.00	30,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							172,465.10	
2	เบ็ดเตล็ด								
	พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน								
	พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM.	2	ตัว	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							14,814.00	
	รวมงานสาธารณูปโภค							187,279.10	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 4

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
ธนาคารออมสินเขตธนบุรี
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
เขตธนบุรี จังหวัดธนบุรี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายวรมธ แรงสืบสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1-6 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 BTU / Hr.	3	ชุด	42,300.00	126,900.00	-	-	126,900.00	
2	โคมไฟฟ้าแสงฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							136,800.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	

Handwritten signature and initials