

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๖๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖๖๖,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 27 ก.พ. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาการออมสินเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นางนอร สวงวนญาติ)

๖.๒ กรรมการ
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)

๖.๓ กรรมการ
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	153,436.46	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	364,291.15	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	141,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	666,727.61	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	666,000.00	
(หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

(นางนิอร สงวนญาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ ชูมากร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุญรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตภูเก็ต
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	117,360.00	1.3074	153,436.46	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	258,375.87			
	- งานเบ็ดเตล็ด	20,262.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	278,637.87	1.3074	364,291.15	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		395,997.87	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

517,727.61

(นางนิอร สงวนญาติ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	141,000.00	141,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					141,000.00	

.....
 (นางนิอร สวงบุญดี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพีรชาติ กุญรัตน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่..... ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

117,360.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย
 นายบัญชา สภาทรัพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V 100A.								
	L/C 3 Phase 30 C/T	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	✓
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	1	ตัว	1,928.00	1,928.00	-	-	1,928.00	✓
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 10 KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	115.00	1,035.00	-	-	1,035.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	✓
	ปรับปรุงตู้ MDB. เพื่อรองรับ MCCB. ที่ติดตั้งใหม่	1	ตัว	-	-	500.00	500.00	500.00	✓
	สาย FRC, IEC 01, XLPE, NYY								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	570	เมตร	9.00	5,130.00	7.00	3,990.00	9,120.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	240	เมตร	13.00	3,120.00	10.00	2,400.00	5,520.00	✓
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	48	เมตร	20.00	960.00	12.00	576.00	1,536.00	✓
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	192	เมตร	88.00	16,896.00	23.00	4,416.00	21,312.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,827.42	1,827.42	-	-	1,827.42	✓
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT,IMC								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 มม. 1/2" EMT.	285	เมตร	26.00	7,410.00	21.00	5,985.00	13,395.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 มม. 3/4" EMT.	35	เมตร	37.00	1,295.00	23.00	805.00	2,100.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 40 มม. 1-1/2 EMT.	35	เมตร	108.00	3,780.00	35.00	1,225.00	5,005.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 50 มม. 2" EMT.	77	เมตร	134.00	10,318.00	40.00	3,080.00	13,398.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,420.45	3,420.45	-	-	3,420.45	✓

91980.8-6

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
 เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายบัญชา สยามทรัพย์
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
 เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายบัญชา สยามทรัพย์
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	21	ชุด	2,800.00	58,800.00	135.00	2,835.00	61,635.00	/
	2 W. LED Module Down Light Ø 200 mm. (S)	2	ชุด	1,470.00	2,940.00	115.00	230.00	3,170.00	/
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	11	ตัว	30.00	330.00	80.00	880.00	1,210.00	/
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	117	ชุด	130.00	15,210.00	90.00	10,530.00	25,740.00	/
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	39	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	/
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	/
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	33	ตัว	164.00	5,412.00	80.00	2,640.00	8,052.00	/
	หน้ากาก	33	ชุด	22.00	726.00	-	-	726.00	/
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	515	เมตร	10.00	5,150.00	6.00	3,090.00	8,240.00	/
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 20 คู่สาย	35	เมตร	104.00	3,640.00	24.00	840.00	4,480.00	/
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด 2 หัวเสียบ	66	ตัว	278.00	18,348.00	110.00	7,260.00	25,608.00	/
	หน้ากาก	33	ชุด	22.00	726.00	-	-	726.00	/
	สาย UTP CAT 5E	1030	เมตร	15.00	15,450.00	10.00	10,300.00	25,750.00	/
	รวมงานไฟฟ้า							258,375.87	/

5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
 เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายบัญชา สภานทรัพย์
 สถานที่ปฏิบัติงาน
 จำนวนราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ด								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	3	ตัว	6,454.00	19,362.00	300.00	900.00	20,262.00	✓
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							20,262.00	✓
	รวมงานสาธารณูปโภค							278,637.87	✓

หน่วย : บาท

 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายธนกร นิลี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	3	ชุด	47,000.00	141,000.00	-	-	141,000.00	/
	(S24)								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							141,000.00	/
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	/
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	/
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							8,000.00	

