

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๘๘,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง
ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสิน
เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ
(นายภิญโญ อินทร์อัม)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนพงศ์ แก้ววิจิต)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	16,990.97	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	297,796.96	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	237,453.78	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	127,200.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	9,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	688,441.71	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	688,000.00	
(หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนพงศ์ แก้ววิจิตร

(นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	12,996.00	1.3074	16,990.97	//
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	227,778.00	1.3074	297,796.96	//
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	172,238.90	//		
	- งานเบ็ดเตล็ด	9,384.00	//		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	181,622.90	1.3074	237,453.78	//
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		422,396.90	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

552,241.71

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อัม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนพงศ์ แก้ววิชิต
 (นายชนพงศ์ แก้ววิชิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตบึงกาฬ
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				9,000.00	



(นายภูมิพนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายภิญญ์ อินทร์อัม
 คำวนราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" (FL1)	75	ตร.ม.	500.00	37,500.00	220.00	16,500.00	54,000.00	///
2	พื้นปรับปูนทราย	30	ตร.ม.	80.00	2,400.00	61.00	1,830.00	4,230.00	///
	งานผนัง								
1	แผ่นสมาร์ทบอร์ด ทหนา 12 มม. (P1)	36	ตร.ม.	190.00	6,840.00	75.00	2,700.00	9,540.00	///
2	แผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. + โครงเคร่าเหล็ก (กรุ 1 ด้าน) (P2)	36	ตร.ม.	340.00	12,240.00	100.00	3,600.00	15,840.00	///
3	บัวเจิ้งผนัง PVC	33	เมตร	80.00	2,640.00	40.00	1,320.00	3,960.00	///
4	แผ่นบังตา (PP)	2.5	ตร.ม.	2,860.00	7,150.00	-	-	7,150.00	///
	งานฝ้าเพดาน								
1	แผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. + โครงเคร่า T-BAR	35	ตร.ม.	327.00	11,445.00	52.00	1,820.00	13,265.00	///
2	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ทหนา 6 มม. + โครงเคร่า	9	ตร.ม.	145.00	1,305.00	75.00	675.00	1,980.00	///
	งานหลังคา								
1	หลังคา Metal Sheet + โครงเหล็กหลังคา	45	ตร.ม.	850.00	38,250.00	70.00	3,150.00	41,400.00	///
2	แผ่นฉนวนกันความร้อน ทหนา 15 มม.	70	ตร.ม.	150.00	10,500.00	80.00	5,600.00	16,100.00	///
2	เชิชายไม้ 8" + ทับเจิ้งชายไม้ 6"(ไม้เทียม)	16	ม.	160.00	2,560.00	73.00	1,168.00	3,728.00	///
3	Flashing อลูมิเนียมเคลือบสี	9	ม.	150.00	1,350.00	50.00	450.00	1,800.00	///
	ทาสี								
1	ทาสีผนังอะคิลิค 100 % (ภายใน)	36	ตร.ม.	45.00	1,620.00	30.00	1,080.00	2,700.00	///
2	ทาสีผนังอะคิลิค 100 % (ภายนอก)	40	ตร.ม.	50.00	2,000.00	34.00	1,360.00	3,360.00	///
3	ทาสีฝ้าเพดานอะคริลิก 100 % (ภายใน)	35	ตร.ม.	45.00	1,575.00	30.00	1,050.00	2,625.00	///

๒๖/๕๖

 ๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 4

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 คำนวณราคากลางโดย นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T	1	ตู้	4,414.00		1,000.00		5,414.00	✓
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA. ✓	2	ตัว	2,539.00		-		5,078.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	9	ตัว	115.00		-		1,035.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT.10 KA.	3	ตัว	281.00		-		843.00	✓
	สายเมนไฟฟ้า								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	20.00		12.00		960.00	✓
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	57.00		19.00		9,120.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	520.80		-		520.80	✓ 7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4	30	เมตร	128.00		35.00		4,890.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	576.00		-		576.00	✓ 15 % ของค่าวัสดุ

28-31.20


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายจักรกฤษณ์ ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	13	ชุด	2,800.00	36,400.00	135.00	1,755.00	38,155.00	✓
	2 x (8-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(F)	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	135.00	135.00	2,235.00	✓
	1 x(8-10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(J)	1	ชุด	570.00	570.00	115.00	115.00	685.00	✓
	สวิตช์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	7	ตัว	30.00	210.00	80.00	560.00	770.00	✓
	หมักก 1-3 ช่อง	2	ชุด	22.00	44.00		-	44.00	✓
	หมักก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00		-	85.00	✓
	ตู้รับคู่ 2P+E สีขาว (⊕)	36	ชุด	130.00	4,680.00	90.00	3,240.00	7,920.00	✓
	หมักก 1-3 ช่อง	36	ชุด	22.00	792.00		-	792.00	✓
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	670	เมตร	9.00	6,030.00	7.00	4,690.00	10,720.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	400	เมตร	13.00	5,200.00	10.00	4,000.00	9,200.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	786.10	786.10		-	786.10	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	570	เมตร	26.00	14,820.00	21.00	11,970.00	26,790.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	40	เมตร	37.00	1,480.00	23.00	920.00	2,400.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	20	เมตร	53.00	1,060.00	26.00	520.00	1,580.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,604.00	2,604.00		-	2,604.00	15 % ของค่าวัสดุ

104 211 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร 4 แผ่นที่ 1/ 6

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายจักรกฤษ ยอดสิน
คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600	600.00	300	300.00	900.00	✓ / ✓
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 (D)	18	ตัว	164	2,952.00	80	1,440.00	4,392.00	✓ / ✓
	หมักราก	18	ชุด	22.00	396.00		-	396.00	✓ / ✓
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	130	เมตร	10.00	1,300.00	6.00	780.00	2,080.00	✓ / ✓
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	740	เมตร	15.00	11,100.00	10.00	7,400.00	18,500.00	✓ / ✓
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	32	ตัว	278.00	8,896.00	110.00	3,520.00	12,416.00	✓ / ✓
	หมักราก	16	ชุด	22.00	352.00		-	352.00	✓ / ✓
	รวมงานไฟฟ้า							172,238.90	✓ / ✓
2	งานเบ็ดเตล็ด								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A/	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	✓ / ✓
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							9,384.00	✓ / ✓
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							181,622.90	✓ / ✓


8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
 คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ
 เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
 นายภิญโญ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน (S-Pr)								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	3	ชุด	40,200.00	120,600.00	-	-	120,600.00	✓
2	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH (S-Pr)	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	✓
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							127,200.00	✓
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	✓
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	✓
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	✓