

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาครอมนสินเขตชลบุรี ๑
(สาขานนพระยาสัจจา) จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๑๔,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาครอมนสินเขตชลบุรี ๑
(สาขานนพระยาสัจจา) จังหวัดชลบุรี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๔๑๔,๕๐๐ บาท ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้นาครอมนสินเขตชลบุรี ๑ (สาขานนพระยาสัจจา) จังหวัดชลบุรี

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)

๖.๒ กรรมการ
(นายธรรณิศ สิงห์พิเศษ)

๖.๓ กรรมการ
(นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขานนพระยาสำจา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	168,644.14	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	204,006.11	✓
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	31,900.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	414,550.25	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	414,500.00	
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวัช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนพระยาสำเภา จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	128,992.00	1.3074	168,644.14	✓
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	151,187.55	✓		
	- งานเบ็ดเตล็ด	4,852.00	✓		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	156,039.55	1.3074	204,006.11	✓
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		285,031.55	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				372,650.25	✓



(นายรัชช งามสมประสงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายชรรณิศ สิงห์วิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนพระยาสำจา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	31,900.00	31,900.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					31,900.00	


 (นายวัช งามสมประสงค์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนพระยาสำเภา จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย นายธนิต สิงห์พิเศษ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00 ✓	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	5,000.00 ✓	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				10,000.00	



(นายรัชช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต สิงห์พิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 1

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขานนทบุรีสาขาสัจจา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายธนณิศ ลิขสิทธิ์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	รื้อผนัง-ประตู	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
2	งานเก็บรอยต่อผนัง-พน-ในส่วนที่รื้อออก	1	งาน	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	✓
3	ทาสีผนังภายในบริเวณ	86	ตร.ม.	45.00	3,870.00	30.00	2,580.00	6,450.00	✓
4	ทาสีฝ้าเพดานใหม่	86	ตร.ม.	45.00	3,870.00	30.00	2,580.00	6,450.00	✓
5	ผนัง PP	8.4	ตร.ม.	2,680.00	22,512.00	-	-	22,512.00	✓
6	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี 2 ด้าน	7	ตร.ม.	380.00	2,660.00	130.00	910.00	3,570.00	✓
7	ปูเสื่อ	14	ตร.ม.	1,400.00	19,600.00	-	-	19,600.00	✓
8	ฝ้าเพดานจัดทำใหม่	10	ตร.ม.	230.00	2,300.00	75.00	750.00	3,050.00	✓
9	งานประตู-หน้าต่าง DX	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	✓
10	ป้ายศูนย์ลิ้นเชื้อ	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓
12	ได้ส่วนนั่งราบชนิดมีหมอน้ำ	3	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00	✓
13	ได้ส้วสาธารณะ+อุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด	2	ชุด	3,090.00	6,180.00	450.00	900.00	7,080.00	✓
14	อุปกรณ์ท่อน้ำทั้ง (ได้ส้วสาธารณะ)	2	ชุด	680.00	1,360.00	50.00	100.00	1,460.00	✓
15	อ่างล้างหน้าวางเคาน์เตอร์+ก๊อก	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	450.00	900.00	12,100.00	✓
16	ฝักบัวชำระสายอ่อน	3	ชุด	570.00	1,710.00	70.00	210.00	1,920.00	✓
17	วาล์ว เปิด-ปิด	6	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	✓
18	งานตรวจสอบระบบประปา+น้ำทิ้ง	3	ห้อง	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	✓
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							128,992.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน สาขามนพระยาลี้จา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย นายพิรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/I	1	ตู้	5,141.00	5,141.00	1,000.00	1,000.00	6,141.00	✓
	MAIN 3P. 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	19	ตัว	115.00	2,185.00	-	-	2,185.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,584.00	1,584.00	-	-	1,584.00	✓
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	270	เมตร	9.00	2,430.00	7.00	1,890.00	4,320.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	475	เมตร	13.00	6,175.00	10.00	4,750.00	10,925.00	✓
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	10	เมตร	37.00	370.00	16.00	160.00	530.00	✓
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	787.85	787.85	-	-	787.85	7 % ของค่าวัสดุ

33900.85

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาก่อนพระยาสุริยง จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	434	เมตร	26.00	11,284.00	21.00	9,114.00	20,398.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	130	เมตร	37.00	4,810.00	23.00	2,990.00	7,800.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	108	เมตร	53.00	5,724.00	26.00	2,808.00	8,532.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,272.70	3,272.70	-	-	3,272.70	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	10	เมตร	128.00	1,280.00	35.00	350.00	1,630.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	192.00	192.00	-	-	192.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าครอบพลาสติก. (H)	2	ชุด	2,400.00	4,800.00	135.00	270.00	5,070.00	✓
	สวิตซ์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	✓
	สวิตซ์ทั้งทางเดียว (ปิดมีไฟ) (SL)	1	ตัว	220.00	220.00	85.00	85.00	305.00	✓
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	2	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	✓
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	60	ชุด	130.00	7,800.00	90.00	5,400.00	13,200.00	✓
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	64	ชุด	22.00	1,408.00	-	-	1,408.00	✓
									10057.80
									✓
									✓




นายพรชาติ กุญรัตน์

เมื่อวานนี้.....

[illegible]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขานมพระยาสัจจา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายพีรชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเปิดเตล็ด								
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	SIGNAL LAMP	1	ชุด	170.00	170.00	-	-	170.00 ✓	
	KNOB SWITCH	1	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00 ✓	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	1	ตัว	2,828.00	2,828.00	300.00	300.00	3,128.00 ✓	
	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6" (120 CFM)	1	ตัว	716.00	716.00	288.00	288.00	1,004.00 ✓	
	รวมงานเปิดเตล็ด							4,852.00 ✓	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							156,039.55	



งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

สถานที่รับปรับปรุงธนาคารออมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี

สาขานนทบุรีและจังหวัดนนทบุรี

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

นายธนิต สิงห์พิเศษ

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เครื่องปรับอากาศ แบบ แขนง Ceiling Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU / Hr	1	ชุด	28,600.00	28,600.00	-	-	28,600.00	✓
2	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	✓
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							31,900.00	✓
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	✓
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							10,000.00	✓

3

4