

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธท่งลำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา ๑ และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๙,๔๘๓,๐๐๐ บาท ✓
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธท่งลำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา ๑ และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา ๑ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๓.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง : 12 ส.ย. 2551 เป็นเงิน ๙,๔๘๓,๐๐๐ บาท ✓
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง : โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๕.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธท่งลำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา ๑ และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา ๑ ประกอบด้วยดังนี้

..... ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์)

..... กรรมการ
(นายวีรทัต วัชรไทย์)

..... กรรมการ
(นายบัญชา สถาณทรัพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

พื้นที่ภายในอาคารพิพิธท่งล้าช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารพิพิธท่งล้าช้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ ๑. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	398,703.95	X
	หมวดงานสถาปัตย์	4,178,114.16	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	2,294,637.51	X
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	177,721.65	X
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	2,409,100.00	X
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	25,000.00	X
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,483,277.27	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	9,483,000.00	✓
ตัวอักษร (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท
ทำงาน ผฯ คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

๐

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิรัช วิชโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา สดามทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

พื้นที่ภายในอาคารพิพิธท่งลำช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิพิธท่งลำช้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	306,742.54	1.2998	398,703.95	X
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน ชั้น 1 และชั้น 2	20,000.00			
	- งานปรับปรุง (ชั้น 1)	1,543,747.50			
	- งานปรับปรุง (ชั้น 2)	1,650,681.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	3,214,428.50	1.2998	4,178,114.16	X
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	1,462,050.37			
	- งานระบบปรับอากาศ	238,975.00			
	- งานระบบระบายอากาศ	54,692.00			
	- งานสุขาภิบาล	9,660.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,765,377.37	1.2998	2,294,637.51	X
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	136,730.00	1.2998	177,721.65	X
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		5,423,278.41	1.2998		
ค่า Factor F = 1.2998					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				6,871,455.62	X
พื้นที่อาคาร= -		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช วัชรโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา สดามทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม พื้นที่ภายในอาคารพิบูลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารพิบูลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ ๑ มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	ชั้น 1					
1	ศูนย์จัดเก็บพัสดุ	1	งาน	46,200.00	46,200.00	
2	ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญสายงานกิจการสาขา 1	1	งาน	112,700.00	112,700.00	
	ชั้น 2					
3	ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs	1	งาน	95,400.00	95,400.00	
4	ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1	1	งาน	567,600.00	567,600.00	
5	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1	งาน	1,587,200.00	1,587,200.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				2,409,100.00	✓



(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิรัช วัชรไทย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา สาทรรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

พื้นที่ภายในอาคารพิบูลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารพิบูลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นายนิกร พิมพ์ศิริ

๓ 1 ๓.๐ 25๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานป้องกันฝุ่น	1	งาน	15,000.00	✓
2	ขนย้ายครุภัณฑ์เดิม	1	งาน	10,000.00	✓
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,000.00	✓

(นายจิรศักดิ์ ทานะกันต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรทัต วัชรโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สดามทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
1	คอนกรีต	35	ลบ.ม.	2,158.00	75,530.00	485.00	16,975.00	92,505.00	✓
2	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,943.00	1,943.00	398.00	398.00	2,341.00	✓
3	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	550.00	550.00	95.00	95.00	645.00	✓
4	เหล็ก RB.9 มม.	0.274	ตัน	19,900.00	5,452.60	2,807.00	769.12	6,221.72	✓
5	เหล็ก RB.6 มม.	0.033	ตัน	20,733.00	684.19	2,807.00	92.63	776.82	✓
6	ลวดผูกเหล็ก	10	ก.ก.	26.00	260.00	-	-	260.00	✓
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	400	ตร.ม.	45.00	18,000.00	10.00	4,000.00	22,000.00	✓
8	พื้นสำเร็จรูป ชนิดแผ่นตันท้องเรียบหนา 5 ซม.	400	ตร.ม.	290.00	116,000.00	25.00	10,000.00	126,000.00	✓
9	อิฐมวลเบา	154	ตร.ม.	280.00	43,120.00	70.00	10,780.00	53,900.00	✓
10	ก้ออิฐเต็มแผ่น	7	ตร.ม.	215.00	1,505.00	84.00	588.00	2,093.00	✓
	</								

๒๑ 2๖

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารพิภลทองคำ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

หน้า : ๒๒

[illegible]

e

3

✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ย้ายอาคารพิภูลทองลำช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิภูลทองลำช้า กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารการ

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงชั้น 1								
2.1	งานพื้น / บัวเชิงผนัง								
	- FL-0 พื้นเดิม ตรวจสอบรอยร้าว ทำความสะอาด	1	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
	- FL-1 ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวเคลือบมัน	65	ตร.ม.	412.00	26,780.00	222.00	14,430.00	41,210.00	✓
	- FL-2 ปูกระเบื้องยางลายไม้	50	ตร.ม.	550.00	27,500.00	80.00	4,000.00	31,500.00	✓
	- FL-3 ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวมัน	72	ตร.ม.	280.00	20,160.00	158.00	11,376.00	31,536.00	✓
	- FL-5 ปูคอนกรีตผิวขัดมัน	486	ตร.ม.	80.00	38,880.00	61.00	29,646.00	68,526.00	✓
	- บัวเชิงผนังยางชนิดมัน สูง 100 มม.	170	เมตร	30.00	5,100.00	40.00	6,800.00	11,900.00	✓
	รวมงานพื้น							187,172.00	✓
2.2	งานผนัง								
	- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 1 ด้าน พร้อมโครงเคร่าโลหะ @ 0.40 ม.	8	ตร.ม.	260.00	2,080.00	100.00	800.00	2,880.00	✓
	- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงเคร่าโลหะ @ 0.40 ม.	14.5	ตร.ม.	380.00	5,510.00	130.00	1,885.00	7,395.00	✓
	- ผนัง กรุแผ่นลามิเนต	50	ตร.ม.	650.00	32,500.00	100.00	5,000.00	37,500.00	✓
	- โครงเหล็ก 75x75x2.3 มม.	116	ท่อน	599.00	69,484.00	-	-	69,484.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- P4 ผนังเหล็กแผ่นกรุยิปซัม หนา 9 มม. (กรุ 2 ด้าน)	145	ตร.ม.	2,200.00	319,000.00	-	-	319,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- P7 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริม (ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน)	70	ตร.ม.	430.00	30,100.00	253.00	17,710.00	47,810.00	✓
	รวมงานผนัง							484,069.00	✓
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-0 ฝ้าเดิม ตรวจสอบรอยร้าว อุดรอยร้าว ทำความสะอาด	1	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	✓
	- CL-1 ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมส่วนชำรุด ทำความสะอาด	1	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	✓
	- CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	53	ตร.ม.	260.00	13,780.00	75.00	3,975.00	17,755.00	✓
	- CL-3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาบสีอะซี	40	ตร.ม.	315.00	12,600.00	75.00	3,000.00	15,600.00	✓

26
CP

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ย้ายอาคารพิกุลทองล่าง อำเภอเมืองฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สำนักงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 4

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิกุลทองล่าง อำเภอเมืองฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 11 มี.ย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CL-4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ชนิดมีพ้อยล์ T-BAR ขนาด 0.60x1.20 ม.	56	ตร.ม.	320.00	17,920.00	52.00	2,912.00	20,832.00	✓
	- CL-5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. พ้อยล์ T-BAR	72	ตร.ม.	327.00	23,544.00	52.00	3,744.00	27,288.00	✓
	รวมงานฝ้าเพดาน							86,475.00	✓
2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	SD1 ประตูเหล็กม้วน ระบบเปิด - ปิดไฟฟ้า พร้อมรีโมท	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	✓
	D1 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสง กระดาษใส หน้า 6 มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม	1	ชุด	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	✓
	D2 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสง กระดาษใส หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	✓
	D3 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสง กระดาษใส หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	27,800.00	27,800.00	-	-	27,800.00	✓
	D4 บานเปิดสวิงคู่ วงกบเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	✓
	D5 บานเปิดเดี่ยว กระดาษฝ้าหน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	11,800.00	47,200.00	-	-	47,200.00	✓
	D7 บานเปิดสวิงคู่ วงกบเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
	D5 ประตูเหล็กบานเปิด (ช่องเดิม) ตรวจเช็คพร้อมทำสี	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓
	W1 หน้าต่างช่องแสงบานติดตายกระเบื้อง TEMPERED หน้า 12 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1	ชุด	15,850.00	15,850.00	-	-	15,850.00	✓
	W3 หน้าต่างช่องแสงบานติดตายกระเบื้องใสตัดแสงสีเทียว หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	2	ชุด	15,900.00	31,800.00	-	-	31,800.00	✓
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							345,650.00	✓
2.5	งานห้องน้ำ								
	- ชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	✓
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเตาเอนเตอร์	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	450.00	1,800.00	7,480.00	✓
	- โถปัสสาวะชาย TF-6401, C-303 พร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ หรือเทียบเท่า	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	✓
	- ที่ใส่กระดาษแบบฝังผนัง	6	ชุด	270.00	1,620.00	120.00	720.00	2,340.00	✓
	- สายฉีดชำระ	6	ชุด	360.00	2,160.00	35.00	210.00	2,370.00	✓

2/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ภายในอาคารพิบูลทองลำซำ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาขากิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิบูลทองลำซำ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า หัวชุโครเมียม	4	ชุด	759.00	3,036.00	150.00	600.00	3,636.00	✓
	- ราวพาดผ้าพลาสติก	4	ชุด	420.00	1,680.00	70.00	280.00	1,960.00	✓
	- กระจกวางกรอบอลูมิเนียม ยาว-สูง 1 เมตร ยาวตลอดเคาน์เตอร์	4	บาน	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00	✓
	- ระบายน้ำทั้งที่พื้นพร้อมตะแกรงกรองผงดักกลิ่น Ø 3"	7	ชุด	510.00	3,570.00	70.00	490.00	4,060.00	✓
	- ขอบเขว่น้ำ (สองแฉก)	8	ชุด	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	✓
	- ก้อนน้ำเตี้ยล้างพื้น หัวชุโครเมียม	4	ชุด	320.00	1,280.00	25.00	100.00	1,380.00	✓
	- ชุดประตู-ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป อุปกรณ์ครบชุด WELLY สีครีม พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	16,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	✓
	รวมงานห้องน้ำ								
2.6	งานมูลนิธิ							168,566.00	✓
	- SL มู่ลิมน้ำปรับแสงชนิดใบตอง ไม่น้อยกว่า 8 ซม.	5	ตร.ม.	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	✓
	- แผงกันบั้งตา รายละเอียดตามรายการ	3	ตร.ม.	2,860.00	8,580.00	-	-	8,580.00	✓
	รวมงานมูลนิธิ								
2.7	งานทาสี							15,580.00	✓
	- งานทาสีผนัง ภายใน สีน้ำพลาสติก	560	ตร.ม.	45.00	25,200.00	30.00	16,800.00	42,000.00	✓
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ภายใน สีน้ำพลาสติก	1080	ตร.ม.	45.00	48,600.00	30.00	32,400.00	81,000.00	✓
	- งานสีเหล็กตัด งานรองพื้นกันสนิม+ สีทับหน้า	14.5	ตร.ม.	75.00	1,087.50	38.00	551.00	1,638.50	✓
	- งานเหล็กตัดกันขโมย	14.5	ตร.ม.	550.00	7,975.00	-	-	7,975.00	✓
	รวมงานทาสี								
								132,613.50	✓

๐. 2๓

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ย้ายอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักงานการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สำนักงานการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

11 มี.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานโครงสร้างเหล็ก + ตกแต่งด้านหน้า								
	- งานบันไดด้านหน้า	1	เหมา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	✓
	- พื้นฐานทึบกันดินปูเสริม 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวเคลือบด้าน	5.6	ตร.ม.	421.00	2,357.60	174.00	974.40	3,332.00	✓
	- บันไดปูเสริม 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวเคลือบด้าน	17.5	เมตร	280.00	4,900.00	158.00	2,765.00	7,665.00	✓
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมพร้อมแถบยางกันลื่น	17.5	เมตร	200.00	3,500.00	40.00	700.00	4,200.00	✓
	- ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา TRUSS 1 พร้อมงานสี รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	26	ตร.ม.	1,840.00	47,840.00	-	-	47,840.00	✓
	- ฝั่มกันสาดด้านหน้าและฝ้าเพดาน แผ่นคอมโพสิต หนา 4 มม. รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	26	ตร.ม.	480.00	12,480.00	-	-	12,480.00	✓
	- ติดตั้งโครงเหล็กกันสาดด้านหลัง TRUSS 2 พร้อมงานสี รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	✓
	- ติดตั้งโครงเหล็กกันสาดด้านหลัง TRUSS 3 พร้อมงานสี รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	5	ชุด	950.00	4,750.00	-	-	4,750.00	✓
	- งานตะแกรงเหล็กค่อมรางระบายน้ำสาธารณะ รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	32	เมตร	590.00	18,880.00	-	-	18,880.00	✓
	- เหล็กดัดกันขโมย	14.5	ตร.ม.	550.00	7,975.00	-	-	7,975.00	✓
	รวมงานโครงสร้างเหล็ก + ตกแต่งด้านหน้า							123,622.00	✓
	รวมงานปรับปรุงชั้น 1							1,543,747.50	✓

CP.
Zhu
W

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารพิกุลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิกุลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงชั้น 2								
3.1	งานพื้น / บัวเชิงผนัง								
	- FL-0 พื้นเดิม ตรวจสอบรอยร้าว ทำความสะอาด	1	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	✓
	- FL-1 ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด0.60x0.60 ม. ชนิดผิวเคลือบมัน	410	ตร.ม.	412.00	168,920.00	174.00	71,340.00	240,260.00	✓
	- FL-2 ปูกระเบื้องยางลายไม้	50	ตร.ม.	550.00	27,500.00	50.00	2,500.00	30,000.00	✓
	- FL-3 พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเซรามิคขนาด12"x12" ชนิดผิวเคลือบด้าน	45.5	ตร.ม.	285.00	12,967.50	158.00	7,189.00	20,156.50	✓
	- FL-4 พื้นวิวาบอร์ด หน้า 24 มม. ปิดช่องบันได/ปิดช่องโถง พร้อมโครงเหล็ก	19	ตร.ม.	560.00	10,640.00	-	-	10,640.00	✓
	- FL-5 พื้นเดิมเทคอนกรีตผิวขัดมัน	120	ตร.ม.	80.00	9,600.00	61.00	7,320.00	16,920.00	✓
	- บัวเชิงผนังยาง (ชนิดมัน) สูง 100 มม.	180	เมตร	30.00	5,400.00	40.00	7,200.00	12,600.00	✓
	- พื้นบันไดปูพรมบันได	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	100.00	1,200.00	7,200.00	✓
	รวมงานพื้น							338,776.50	✓
3.2	งานผนัง								
	- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.กรุ 1 ด้าน พร้อมโครงเคร่าโลหะ@ 0.40 ม. (P2)	199.5	ตร.ม.	260.00	51,870.00	100.00	19,950.00	71,820.00	✓
	- ผนังกรุวอลเลย์บอร์ดชนิดหลังผ้า (ห้องเอนกประสงค์)	93	ตร.ม.	450.00	41,850.00	50.00	4,650.00	46,500.00	✓
	- ผนังห้องน้ำ ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ผิวเคลือบมัน	138	ตร.ม.	285.00	39,330.00	166.00	22,908.00	62,238.00	✓
	รวมงานผนัง							180,558.00	✓
3.3	งานฝ้าเพดาน								
	- CL-0 ฝ้าเดิม ตรวจสอบรอยร้าวอุดรอยร้าว ทำความสะอาด	1	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	✓
	- CL-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	50	ตร.ม.	260.00	13,000.00	75.00	3,750.00	16,750.00	✓
	- CL-4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ชนิดมีฟอยล์ T-BAR ขนาด 0.60x1.20 ม.	554	ตร.ม.	320.00	177,280.00	52.00	28,808.00	206,088.00	✓
	- CL-5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. ฟอยล์ T-BAR ขนาด 0.60x0.60 ม.	45.5	ตร.ม.	327.00	14,878.50	52.00	2,366.00	17,244.50	✓
	รวมงานฝ้าเพดาน							243,582.50	✓

243,582.50

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ย้ายอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจการค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักงานสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สำนักงานสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 8

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

11 ส.บ.

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- D2 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสง กระจกโลหะ หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	✓
	- D5 บานเปิดเดี่ยว กระจกโลหะ หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	11,800.00	47,200.00	-	-	47,200.00	✓
	- D6 บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	13,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	✓
	- D8 บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสง กระจกโลหะ หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	29,100.00	58,200.00	-	-	58,200.00	✓
	- D9 บานเปิดเดี่ยว บานไม้โอ๊ค พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	4,400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
	- D10 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสง กระจกโลหะ หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
	- D11 บานเปิดคู่ กระจกโลหะ หน้า 6 มม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	21,500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	✓
	รวมงานประติมากรรม - หน้าต่าง							289,900.00	✓
3.5	งานห้องน้ำ								
	- ชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12	ชุด	4,000.00	48,000.00	450.00	5,400.00	53,400.00	✓
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	12	ชุด	1,420.00	17,040.00	450.00	5,400.00	22,440.00	✓
	- โถปัสสาวะชาย TF-6401 , C-303 พร้อมวาล์วเปิดน้ำชำระ หรือเทียบเท่า	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	✓
	- ที่ใส่กระดาษแบบฝังผนัง	12	ชุด	270.00	3,240.00	120.00	1,440.00	4,680.00	✓
	- สายฉีดชำระ	12	ชุด	360.00	4,320.00	35.00	420.00	4,740.00	✓
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า หัวชุบโครเมียม	12	ชุด	759.00	9,108.00	150.00	1,800.00	10,908.00	✓
	- ราวจับผ้าพลาสติก	4	ชุด	420.00	1,680.00	70.00	280.00	1,960.00	✓
	- กระจากงากรอบอลูมิเนียม ยาว-สูง 1 เมตร ยาวตลอดเคาน์เตอร์	4	บาน	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00	✓
	- ระบายน้ำทิ้งที่พื้นพร้อมตะแกรงกรองเมดิกัลลิน Ø 3"	6	ชุด	570.00	3,420.00	70.00	420.00	3,840.00	✓

CP.

2/2/2561

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
พื้นที่ภายในอาคารพิกุลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 9

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอแขวนผ้า (สองแถว)	12	ชุด	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	✓
	- ก๊อมน้ำเต้าส้มพัน หัวชุบโครเมียม	4	ชุด	320.00	1,280.00	25.00	100.00	1,380.00	✓
	- ชุดประตู-หน้าต่างสำเร็จรูป อุปกรณ์ครบชุด WELLY สีครีม พร้อมอุปกรณ์	12	ชุด	16,500.00	198,000.00	-	-	198,000.00	✓
	- TOP เคาน์เตอร์ค.ส.ล.บุหินแกรนิต	10.8	เมตร	1,200.00	12,960.00	-	-	12,960.00	✓
	รวมงานห้องน้ำ							335,228.00	✓
3.6	งานป้าย - มู่ลี่ , แผงบังตา								
	- SL มู่ลี่งานปรับแสงชนิดใบตึง ไม่น้อยกว่า 8 ซม.	34	ตร.ม.	1,400.00	47,600.00	-	-	47,600.00	✓
	- แผงบังตา รายนละเอียดตามรายการ	9	ตร.ม.	2,860.00	25,740.00	-	-	25,740.00	✓
	รวมงานป้าย - มู่ลี่ , แผงบังตา							71,400.00	✓
3.7	งานทาสี								
	- งานทาสีผนัง ภายใน สีนํ้าพลาสติก	520	ตร.ม.	45.00	23,400.00	30.00	15,600.00	39,000.00	✓
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ภายใน สีนํ้าพลาสติก	810	ตร.ม.	45.00	36,450.00	30.00	24,300.00	60,750.00	✓
	- งานทาสีภายนอก สีนํ้าพลาสติก	138	ตร.ม.	50.00	6,900.00	34.00	4,692.00	11,592.00	✓
	- งานรองพื้นกันสนิม+ สีทับหน้า (งานเหล็ก)	58	ตร.ม.	75.00	4,350.00	38.00	2,204.00	6,554.00	✓
	รวมงานทาสี							117,896.00	✓
	รวมงานปรับปรุงชั้น 2							1,650,681.00	✓

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 10

พื้นที่ภายในอาคารพิกุลทองลำช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาย
กิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน อาคารพิกุลทองลำช้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	DISTRIBUTION BOARD 160 A. IC ≥ 25 KA. 415 V. (DB.1)								
	- MAIN MCCB 3P. 200 AT. 250 AF. 25 KA.	1.00	ตัว	3,010.00	3,010.00	-	-	3,010.00	✓
	- MCCB 3P. 20-100 AT 100 AF. 25 KA.	3.00	ตัว	1,928.00	5,784.00	-	-	5,784.00	✓
	- Analog Volt Meter	1.00	ตัว	400.00	400.00	-	-	400.00	✓
	- Analog Amp Meter	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	✓
	- GROUND ROD พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	✓
	- GROUND TEST BOX	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	✓
	- Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP 31	1.00	ตู้	17,700.00	17,700.00	3,000.00	3,000.00	20,700.00	✓
	LOAD CENTER LP.1								
	- L/C 3 Phase 18 C/T พร้อม Main 60 AT. 3P. 15KA.	1.00	ตู้	7,004.00	7,004.00	1,000.00	1,000.00	8,004.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	14.00	ตัว	115.00	1,610.00	-	-	1,610.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1.00	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	✓
	LOAD CENTER LP.2								
	- L/C 3 Phase 30 C/T พร้อม Main 60 AT. 3P. 15KA.	1.00	ตัว	7,367.00	7,367.00	1,000.00	1,000.00	8,367.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	18.00	ตัว	115.00	2,070.00	-	-	2,070.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	1.00	ตัว	281.00	281.00	-	-	281.00	✓

58831

Ch' Zhu

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาย

กิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 11

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันวิทยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
LOAD CENTER ALP.1	- L/C 3 Phase 24 C/T พร้อม Main 80 AT. 3P. 15KA.	1.00	ตัว	7,367.00	7,367.00	1,000.00	1,000.00	8,367.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	19.00	ตัว	115.00	2,185.00	-	-	2,185.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	1.00	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	✓
	LOAD CENTER ALP.2								
	- MCCB 3P. 100 AT 100 AF. 15 KA.	1.00	ตัว	2,691.00	2,691.00	-	-	2,691.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	23.00	ตัว	115.00	2,645.00	-	-	2,645.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT. 6KA.	3.00	ตัว	1,153.00	3,459.00	-	-	3,459.00	✓
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 32 AT. 2P. 10KA.	2.00	ตู้	1,741.00	3,482.00	700.00	1,400.00	4,882.00	✓
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	12.00	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	✓
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)	2.00	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	✓
	-CIRCUIT BREAKER	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
	-3POLE KEY SWITCH	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	✓
	-PHASE PROTECTION (UNDER OVER and UNBALANCE VOLTAGE)	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	✓
	-SIGNAL LAMP	25.00	ชุด	170.00	4,250.00	-	-	4,250.00	✓
	-MAGNETIC CONTACTOR	4.00	ชุด	610.00	2,440.00	-	-	2,440.00	✓
	-KNOB SWITCH	17.00	ชุด	550.00	9,350.00	-	-	9,350.00	✓
									54801 /

D. Zhu

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีเพื่อเป็นพื้นที่ทำการศูนย์ธุรกิจและนิทรรศการ สาย
กิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรหมพิพย์
แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ระบบแสงสว่าง	- 2x(8-10) W.LED. 0.60x0.60m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี้ตะแกรงถี่ (F)	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	135.00	540.00	8,940.00	✓
	- 1x(18-20) W.LED.T8 มีตะแกรงสวด (M)	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	115.00	460.00	4,460.00	✓
	- (10-12W LED Module Down Light Ø125mm (Q)	48.00	ชุด	900.00	43,200.00	115.00	5,520.00	48,720.00	✓
	- (20-24W LED MODULE โคมดาวน์ไลท์ Ø 20 mm. (S)	26.00	ชุด	1,550.00	40,300.00	115.00	2,990.00	43,290.00	✓
	- 28W โคม FLUORESCENT T5 (W1)	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	115.00	460.00	19,260.00	✓
	- 2x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี้ตะแกรงถี่ (W2)	105.00	ชุด	1,819.00	190,995.00	135.00	14,175.00	205,170.00	✓
สวิตซ์	- 2x(18-20) W.LED. 0.30x1.20m. AL. โคมฝังฝ้าหน้าชี้ตะแกรงถี่ (W3)	37.00	ชุด	1,500.00	55,500.00	135.00	4,995.00	60,495.00	✓
	- สวิตซ์ทางเดียว (S)	72.00	ตัว	30.00	2,160.00	80.00	5,760.00	7,920.00	✓
	- หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	13.00	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	✓
	- หน้ากาก-พร้อมกล่อง 4-6 ช่อง	12.00	ชุด	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	✓
ระบบโทรศัพท์	- ตู้ระบบโทรศัพท์ภายนอก (MDF) 20 Pairs	1.00	ตู้	750.00	750.00	400.00	400.00	1,150.00	✓
	- แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	2.00	ตู้	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	✓
เต้ารับไฟฟ้า	- เต้ารับคู่ 2P+E	63.00	ชุด	130.00	8,190.00	90.00	5,670.00	13,860.00	✓
	- เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	82.00	ชุด	190.00	15,580.00	90.00	7,380.00	22,960.00	✓
	- หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	145.00	ชุด	22.00	3,190.00	-	-	3,190.00	✓
									✓

๒.๕๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 14

พื้นที่ภายในอาคารที่ก่อสร้างร้านค้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาย
กิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารที่ก่อสร้างร้านค้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถานีวิทยุกระจายเสียง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ได้รับโทรศัพท์	- ได้รับโทรศัพท์	39.00	ชุด	164.00	6,396.00	80.00	3,120.00	9,516.00	✓
	- TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	20.00	เมตร	104.00	2,080.00	24.00	480.00	2,560.00	✓
	- TIEV.4C. - 0.65mm.	860.00	เมตร	10.00	8,600.00	6.00	5,160.00	13,760.00	✓
	- หน้ากาก	39.00	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	✓
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. IMC	20.00	เมตร	99.00	1,980.00	30.00	600.00	2,580.00	✓
ได้รับคอมพิวเตอร์	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	564.00	เมตร	26.00	14,664.00	21.00	11,844.00	26,508.00	✓
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,496.60	2,496.60	-	-	2,496.60	✓
	- ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	82.00	ชุด	278.00	22,796.00	110.00	9,020.00	31,816.00	✓
	- สาย UTP. CAT.5E	3,742.00	เมตร	15.00	56,130.00	10.00	37,420.00	93,550.00	✓
	- หน้ากาก	41.00	ชุด	22.00	902.00	-	-	902.00	✓
รวมงานไฟฟ้า	- ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT.	150.00	เมตร	93.00	13,950.00	30.00	4,500.00	18,450.00	✓
	- ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	28.00	เมตร	53.00	1,484.00	-	-	1,484.00	✓
	- ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	231.00	เมตร	37.00	8,547.00	23.00	5,313.00	13,860.00	✓
	- ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	274.00	เมตร	26.00	7,124.00	21.00	5,754.00	12,878.00	✓
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,573.25	2,573.25	-	-	2,573.25	✓
	รวมงานไฟฟ้า							1,462,050.37	✓

๐' 2m

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
อาคารพิภพทองล้ำค่า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

2.

[Signature]

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สถานปรับปรุงธนาคารอมสิน
อาคารพิบูลทองล้ำค่า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประมาณราคาโดย

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....-๖

ส่วนออกแบบ

पुस्तक संख्या १०७७

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

e

11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

พื้นที่ภายในอาคารพิกุลทองลำซำ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สำนักงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน อาคารพิกุลทองลำซำ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันพัฒนบริหารการ

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสุขาภิบาล								
	ท่อ PVC. Ø 3/4" ขึ้น 13.5	35	ท่อน	60.00	2,100.00	80.00	2,800.00	4,900.00	✓
	ข้อต่อ , ข้องอ	1	L/S	2,560.00	2,560.00	-	-	2,560.00	✓
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	800.00	800.00	-	-	800.00	✓
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	L/S	800.00	800.00	-	-	800.00	✓
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด	1	L/S	600.00	600.00	-	-	600.00	✓
	รวมงานระบบปรับอากาศ							9,660.00	✓

๒ Zh

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

พื้นที่ภายในอาคารพิธีของลำช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 18

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารพิธีของลำช้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันโดยกรม

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้น 1)									
ศูนย์จัดเก็บพัสดุ									
1	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (S7)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
2	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CT1)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (SC)	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4	เก้าอี้รับรองลูกค้า (S24)	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
5	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (SF1)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
รวมศูนย์จัดเก็บพัสดุ									
ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญสายงานกิจการสาขา 1									
1	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (S7)	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
2	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CT1)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
3	เก้าอี้ทำงาน ผชต. (MC1)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
4	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (SC)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
5	เก้าอี้รับรองลูกค้า (S24)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
6	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (SF1)	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
7	เก้าอี้ไฟฟ้ารับรองลูกค้า แบบที่ 2 (CS2)	2	ชุด	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
8	โต๊ะทำงาน ผชต. (S3)	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
รวมศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญสายงานกิจการสาขา 1									
								112,700.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

พื้นที่ภายในอาคารพิกุลทองลำช้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

งานปรับปรุง

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน อาคารพิกุลทองลำช้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันถาวร

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวรรค์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้น 2)								
	ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs								
1	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CT1)	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	เก้าอี้รับรองลูกค้า (S24)	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
3	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (SF1)	8	ชุด	2,800.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
4	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 3 (SF3) พิเศษ	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs							95,400.00	
	ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1								
1	โต๊ะทำงานผู้อำนวยการศูนย์ (T1A)	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	โต๊ะทำงาน ผชศ. (S3)	3	ชุด	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
3	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (S7)	22	ชุด	5,500.00	121,000.00	-	-	121,000.00	
4	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CT1)	4	ชุด	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
5	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 2 (CT2) พิเศษ	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
6	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 3 (CT3) พิเศษ	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
7	เก้าอี้พนักงาน ผชศ. (MC1)	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
8	เก้าอี้ทำงาน ผอศ. (MC2)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
9	เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ (SC)	22	ชุด	4,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
10	เก้าอี้รับรองลูกค้า (S24)	24	ชุด	4,500.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
11	เก้าอี้ไฟฟ้ารับรองลูกค้า แบบที่ 1 (CS1)	3	ชุด	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	

หน่วย : บาท

OrZm.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 20

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาบันวิทยกรรม
 ประมาณราคาโดย อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ 1 ส.บ. 2001 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	เก้าอี้โซฟารับรองลูกค้า แบบที่ 2 (CS2)	2	ชุด	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00	✓
13	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (SF1)	12	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	✓
14	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 2 (SF2) พิเศษ	6	ชุด	6,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	✓
15	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 3 (SF3) พิเศษ	2	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	✓
	รวมศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1							567,600.00	✓
	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร	1	ชุด	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	✓
2	ปั๊มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 วัตต์	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	✓
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ 2x9 W. LED MODULE 12 V. 7 AH.	6	ชุด	3,300.00	19,800.00	-	-	19,800.00	✓
4	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน (แบตเตอรี่ส่วนกลาง) 17 AH. 12 V.	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	✓
5	เครื่องปรับอากาศ (ราคารวมติดตั้งท่อน้ำยา 4 เมตร)								
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU / Hr.	1	ชุด	35,800.00	35,800.00	-	-	35,800.00	✓
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU / Hr.	11	ชุด	44,800.00	492,800.00	-	-	492,800.00	✓
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 BTU / Hr.	17	ชุด	49,300.00	838,100.00	-	-	838,100.00	✓
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr.	1	ชุด	52,400.00	52,400.00	-	-	52,400.00	✓
	เครื่องปรับอากาศ แบบ CASSETTE TYPE ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU / Hr.	2	ชุด	57,600.00	115,200.00	-	-	115,200.00	✓
	รวมงบครุภัณฑ์ไฟฟ้า							1,587,200.00	✓

๑
 Zk
 /

พื้นที่ภายในอาคารที่ถูกละเลยค่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่พักการศูนย์ธุรกิจ SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายกิจการสาขา 1 และศูนย์ยังเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1

แบบเลขที่.....

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
อาคารพิบูลทองลำซำ กรุงเทพฯ

ส่วนออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

หน่วย : บาท

[illegible]

9

