




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาของครีกรี จังหวัดนครนายก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารออมสินภาค ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๓๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาของครีกรี จังหวัดนครนายก โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้  
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ 4 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๑,๓๙๙,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
  - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาของครีกรี จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยดังนี้
  - .....ประธานกรรมการ  
(นางวิภาพรรณ ประสงค์)
  - .....กรรมการ  
(นายคมสัน ละออศรี)
  - .....กรรมการ  
(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาของครีโก้ จังหวัดนครนายก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาของครีโก้ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,355,278.27	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	34,070.94	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,399,349.21	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,399,000.00	
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



.....ประธานกรรมการ

(นางวิภาพรรณ ประสงค์)


ผจส.องครักษ์



.....กรรมการ

(นายคมสัน ละออศรี)

รท.ชจส.องครักษ์



.....กรรมการ

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

ช่างเทคนิค 5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน


1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3049	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,038,607.00	1.3049	1,355,278.27	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	26,110.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	26,110.00	1.3049	34,070.94	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3049	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,064,717.00	1.3049		
ค่า Factor F =		1.3049			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ; เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,389,349.21	



.....ประธานกรรมการ

(นางวิภาพรรณ ประสงค์)

ผจส.องค์กรกิจ



.....กรรมการ

(นายคมสัน ละออศรี)

รก.ขจส.องค์กรกิจ



.....กรรมการ

(นายนิกร พิมพ์ศิริ)

ช่างเทคนิค 5



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ธนาคารออมสินสาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม  
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย นายธนกร นิลี

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	ปรับปรุงสำนักงาน								
1.1	งานรื้อฝ้าเพดาน, งานทุบรื้อประตูทางเข้าด้านหน้าพร้อมผนัง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.2	ผนังยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. (กรุ 1 ค้าง)	102	ตร.ม.	250.00	25,500.00	130.00	13,260.00	38,760.00	
1.3	ผนังยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. (กรุ 2 ค้าง)	40	ตร.ม.	280.00	11,200.00	130.00	5,200.00	16,400.00	
1.4	วอลเล็ทเบเจอร์ชนิดหลังฝ้า	90	ตร.ม.	450.00	40,500.00	50.00	4,500.00	45,000.00	
1.5	ผนังไม้ MDF ทนฯ 10 มม.	20	ตร.ม.	320.00	6,400.00	100.00	2,000.00	8,400.00	
1.6	กระเบื้องลามิเนตสีต่างๆ	73	ตร.พ.	140.00	10,220.00	15.00	1,095.00	11,315.00	
1.7	ลามิเนตลายไม้	11	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
1.8	กระเบื้องหินปอร์ ทนฯ 12 มม.	160	ตร.พ.	180.00	28,800.00	20.00	3,200.00	32,000.00	
1.9	บัวจึงผนัง PVC 0.10 ม.	57	ม.ตร	80.00	4,560.00	40.00	2,280.00	6,840.00	
1.10	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. ฉาบเรียบ	180	ตร.ม.	260.00	46,800.00	75.00	13,500.00	60,300.00	
1.11	ขอบฝ้าเพดาน	23	ม.ตร	500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.12	ทาสีฝ้าเพดาน + ผนัง	157	ก.ว	45.00	7,065.00	30.00	4,710.00	11,775.00	
1.13	เสาเข็มดินต่ง	4	ต้น	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.14	ตู้โชว์	2	ตู้	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.15	แผงกัน ชงส.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.16	ผนังตกแต่งห้อง ATM	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.17	ดวงตราธนาคาร, ตัวอักษร	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + ค่าแรง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซมขม

ธนาคารออมสินสาขาองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

สาขาองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซมขม

ประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

นายธนกร นีลี

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.18	ประตูด D1 พร้อมช่องแสง เหน้บอร์ 12 มม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.19	ประตูด D2 พร้อมช่องแสง เหน้บอร์ 12 มม.	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.20	ประตูด D3	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.21	ตกแต่งและซ่อมแซมเคาน์เตอร์เทลเลอร์	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.22	ป้าย Digital GSB 0.60 x 2.80 ม.	1	ชุด	10,080.00	10,080.00	-	-	10,080.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.23	ป้าย ATM, PDM, ADM ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.24	ป้ายยืน (2 หน้า) ขนาด 0.90 x 1.40 ม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.25	อุปกรณ์เบ้องแมริทโต้ 0.60 x 0.60 ม.	11	ตร.ม.	600.00	6,600.00	222.00	2,442.00	9,042.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.26	กรุผนังกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	59	ตร.ม.	300.00	17,700.00	150.00	8,850.00	26,550.00	
1.27	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	11	ตร.ม.	260.00	2,860.00	75.00	825.00	3,685.00	
1.28	โต๊ะส่วนั่งวางขาชนิดมีห้องง่า	2	ชุด	4,950.00	9,900.00	450.00	900.00	10,800.00	
1.29	อ่างล้างหน้า	2	ชุด	2,700.00	5,400.00	450.00	900.00	6,300.00	
1.30	โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	
1.31	สายฉีดชำระ	2	ชุด	540.00	1,080.00	35.00	70.00	1,150.00	
1.32	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	อัน	270.00	540.00	120.00	240.00	780.00	
1.33	รางน้ำฝนแบบลล	14	เมตร	1,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
2	ปรับปรุงชั้น 2								
2.1	หลังคาแผ่นเมทัลชีทชนิดมีถนนวนหรือโครงเหล็ก	47	ตร.ม.	650.00	30,550.00	100.00	4,700.00	35,250.00	
2.2	ผนังเมทัลชีทพร้อมโครงเหล็ก	6	ตร.ม.	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
2.3	ตะแกรงลวดเหล็กถักกันนกพร้อมโครงเหล็ก	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	150.00	3,300.00	13,200.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

สถานที่ปฏิบัติงานอาคารออมสิน

สาขาองค์กรกิจ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ประมาณราคา

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคาโดย

นายชนกร นิลี

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงชั้น 3								
3.1	หลังคาแผ่นมุงที่ลี้ที่มีฉนวนพร้อมโครงเหล็ก	43	ตร.ม.	650.00	27,950.00	100.00	4,300.00	32,250.00	
3.2	ผนังเมทัลชีทพร้อมโครงเหล็ก	6	ตร.ม.	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
3.3	ตะแกรงลวดเหล็กตีค้ำกับท่อน้ำตรึงเหล็ก	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	150.00	3,300.00	13,200.00	
3.4	บันไดเหล็กทึบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.5	ประตู D4	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4	ปรับปรุงชั้น 4								
4.1	หลังคาแผ่นมุงที่ลี้ที่มีฉนวนพร้อมโครงเหล็ก	7	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
4.2	ตะแกรงลวดเหล็กตีค้ำกับท่อน้ำตรึงเหล็ก	15	ตร.ม.	450.00	6,750.00	150.00	2,250.00	9,000.00	
4.3	เพดานปรับปรุงระดัประเบียง	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4.4	ตะแกรงลวดกรงก้อยติดเหล็กตีค้ำเดิม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	ชั้นดาดฟ้า								
5.1	ทำระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า	175	ตร.ม.	300.00	52,500.00	150.00	26,250.00	78,750.00	
6	งานภายนอกอาคาร								
6.1	ทาสีภายนอกอาคารด้านข้าง+ด้านบน	435	ตร.ม.	45.00	19,575.00	35.00	15,225.00	34,800.00	
6.2	ร้อยบังเอิญมียูนิบีมคอมโพสิตของเดิม	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
6.3	ติดตั้งผนังยูนิบีมคอมโพสิตโครงเหล็กของเดิม	110	ตร.ม.	1,100.00	121,000.00	300.00	33,000.00	154,000.00	
6.4	ขัดล้างทำความสะอาดผนังกระจก	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6.5	กำจัดปลวก	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
				รวม				1,038,607.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ทางศึกษา จังหวัดนครนายก

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก

สาขาองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ประธานสภา

คำนวณราคากลางโดย

นายฉกร นิลี

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสาธารณูปโภค									
1	ดวงโคม Down Light 20 W Module	14	ชุด	1,250.00	17,500.00	115.00	1,610.00	19,110.00	
2	ถอดย้ายแอร์ขนาด 38000 BTU พร้อมติดตั้งใหม่	2	เครื่อง	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ									
								10,000.00	
1	ค่าใช้สอยพิเศษในการทำงาน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมหมวดงานอื่นๆ และวัสดุ									
								10,000.00	







## รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารออมสินสาขาองค์กรฯ จังหวัดนครนายก

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ  
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง  
ตามแบบแปลนและรายการ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณอาคาร และทำความสะอาดพื้นที่  
ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารส่งมอบสถานที่เป็นต้นไป

- |                             |    |      |
|-----------------------------|----|------|
| • ระยะเวลาดำเนินการ         | 45 | วัน  |
| • ขอบเขตของงานรายการแบบแปลน | 20 | แผ่น |