


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ :** งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๗ สถานที่ตั้งธนาคารออมสินภาค ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** เป็นเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป :** งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๗ สถานที่ตั้งธนาคารออมสินภาค ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของงานดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. **วันที่กำหนดราคากลาง :** 18 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐ บาท
๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง :** โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๕.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :** งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมติสินเชื่อย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๗ สถานที่ตั้งธนาคารออมสินภาค ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยดังนี้
 - 
..... ประธานกรรมการ
(นายวัช งามสมประสงค์)
 - 
..... กรรมการ
(นายธรณิศ สิงห์วิเศษ)
 - 
..... กรรมการ
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	สถาปัตยกรรม	356,033.63	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	854,175.20	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	15,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,225,208.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,225,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


.....ประธานกรรมการ
(นายวัช งามสมประสงค์)


.....กรรมการ
(นายจรณิศ สิงห์วิเศษ)


.....กรรมการ
(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 17

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยจัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


18 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3053	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	งาน ปรับปรุง สถาปัตยกรรม	272,760.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	272,760.00	1.3053	356,033.63	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	654,389.95			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	654,389.95	1.3053	854,175.20	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3053	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		927,149.95	1.3053		
ค่า Factor F = 1.3053					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,210,208.83



ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)



กรรมการ
(นายธรรณิธ สิงห์พิเศษ)



กรรมการ
(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

[illegible]

รวมหมวดงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม สถาปัตยกรรม

272,760.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สำนักงานเขตสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 17

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 17

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

วิศวกรรมการไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

นายพิรชิต ฤกษ์รัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	หมวดงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- MCCB 3P. 100 AT 160 AF. 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
1.2	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	- L/C 3 Phase 42 C/T (LP.4)	1	ตู้	6,231.00	6,231.00	1,000.00	1,000.00	7,231.00	
	- MAIN BREAKER 3P. 100 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,691.00	2,691.00	-	-	2,691.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40AT. 10KA.	2	ตัว	281.00	562.00	-	-	562.00	
1.3	LOAD CENTER UP.1								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.4	LOAD CENTER UP.2								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	1	ตู้	1,741.00	1,741.00	700.00	700.00	2,441.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT. 6KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
1.5	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,400	เมตร	9.00	12,600.00	7.00	9,800.00	22,400.00	
	- สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1,940	เมตร	13.00	25,220.00	10.00	19,400.00	44,620.00	
	- สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	64	เมตร	20.00	1,280.00	12.00	768.00	2,048.00	
	- สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	150	เมตร	37.00	5,550.00	16.00	2,400.00	7,950.00	
	- สายไฟ 50 sq.mm IEC 01	80	เมตร	169.00	13,520.00	38.00	3,040.00	16,560.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,071.90	4,071.90	-	-	4,071.90	

185 5

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สำนักงานที่ดินชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 17

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

สำนักงานภาค 17 จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

คำนวณราคากลางโดย

นายพีรชาติ ฤกษ์รัตน์

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	ได้รับไฟฟ้า								
	- ได้รับคู่ 2P+E	72	ชุด	130.00	9,360.00	90.00	6,480.00	15,840.00	
	- ได้รับคู่ 2P+E สีเหลือง	75	ชุด	190.00	14,250.00	90.00	6,750.00	21,000.00	
	- หน้ากาก-พร้อมกล่อง 1-3 ช่อง	147	ชุด	22.00	3,234.00	-	-	3,234.00	
1.11	ได้รับคอมพิวเตอร์								
	- ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	144	ชุด	278.00	40,032.00	110.00	15,840.00	55,872.00	
	- หน้ากาก	72	ชุด	22.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
	- สาย UTP. CAT.5E	3,960	เมตร	15.00	59,400.00	10.00	39,600.00	99,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT.	35	เมตร	26.00	910.00	21.00	735.00	1,645.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT.	875	เมตร	37.00	32,375.00	23.00	20,125.00	52,500.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT.	80	เมตร	53.00	4,240.00	26.00	2,080.00	6,320.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	5,628.75	5,628.75	-	-	5,628.75	
1.12	เบ็ดเตล็ด								
	- ค่าจ้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.13	อื่นๆ								
	- ค่างานรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่างานตัดต่อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อลม	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมหมวดงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า								654,389.95	



5