

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อย่อยยอประจําธนาคารออมสินภาค ๔ สถานที่ตั้ง
ธนาคารออมสินสาขาปากทอ จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อย่อยยอประจําธนาคารออมสินภาค ๔ สถานที่ตั้ง
ธนาคารออมสินสาขาปากทอ จังหวัดราชบุรี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 26 กค. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อย่อยยอประจําธนาคารออมสินภาค ๔
สถานที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาปากทอ จังหวัดราชบุรี

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญญะภาคย์)

๖.๒ กรรมการ
(นายวรมธ แรงสืบสิน)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนิต โสติกสิริสรเสริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนามัยติดต่อรายย่อยประจำนคราอมสินภาค 4

สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน

สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	521,961.44	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	460,833.11	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	202,600.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,195,394.55	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,195,000.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			




(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 4

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


26 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3062	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	399,603.00	1.3062	521,961.44	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	288,066.40			
	- งานระบบปรับอากาศ	3,837.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	60,901.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	352,804.40	1.3062	460,833.11	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3062	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		752,407.40	1.3062		
ค่า Factor F = 1.3062					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

982,794.55



(นายณัฐพล ปุณฺณภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวราเมธ แร่งสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต ไสยศิริสรเสริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 1

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติเงินเพื่อรายย่อยประจำสัปดาห์ของสัปดาห์ 4

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายวรมณ์ แร่งสืบสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์กรรม								
	งานปรับปรุง								
1	รื้อผนัง + ฝ้าเพดานและอื่น ๆ + ห้องน้ำ	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
2	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน + กระเบื้องพื้นทีกระเทบ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	ทาสีผนัง	250	ตร.ม.	45.00	11,250.00	30.00	7,500.00	18,750.00	
4	ทาสีฝ้าเพดาน	203	ตร.ม.	45.00	9,135.00	30.00	6,090.00	15,225.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ดกร 2 ด้าน	6	ตร.ม.	380.00	2,280.00	130.00	780.00	3,060.00	
6	ผนังก่ออิฐปิดฉาบปูนเรียบ (ห้องน้ำ + ช่องประตู)	1	งาน	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
7	แผ่นบังตา	11	ตร.ม.	2,860.00	31,460.00	-	-	31,460.00	
8	ชุดประตู D1 + ช่องแสง	1	งาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
9	ประตู D2	1	งาน	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
10	ช่องแสง W1	1	งาน	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
11	ป้ายชื่อ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
12	บานปรับแสงใบตั้ง	11	ตร.ม.	1,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์เก่าเดิม	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานห้องน้ำ								
14	กระเบื้องพื้น 0.60 x 0.60	20	ตร.ม.	600.00	12,000.00	222.00	4,440.00	16,440.00	
15	กระเบื้องผนัง 0.30 x 0.60	67	ตร.ม.	520.00	34,840.00	189.00	12,663.00	47,503.00	
16	โถ้วมชนิดนั่งราบ	5	ชุด	4,950.00	24,750.00	450.00	2,250.00	27,000.00	

50

2000

[illegible]

51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

งานปรับปรุง

สำนักงานที่ดินเข็วรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 4

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายณิต โสติสรเสรี

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.)	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 18 C/T (LP.1)	1	ตู้	3,064.00	3,064.00	1,000.00	1,000.00	4,064.00	
	MAIN BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.								
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	5	ตัว	1,153.00	5,765.00	-	-	5,765.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	840	เมตร	9.00	7,560.00	7.00	5,880.00	13,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1600	เมตร	13.00	20,800.00	10.00	16,000.00	36,800.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	2,062.90	2,062.90	-	-	2,062.90	7 % ของค่าวัสดุ

๒๕๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

งานปรับปรุง

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงาน

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้อำนวยการโครงการ

นายอเนก ไชยสิทธิ์

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	840	เมตร	26.00	21,840.00	21.00	17,640.00	39,480.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	30	เมตร	37.00	1,110.00	23.00	690.00	1,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	3,442.50	3,442.50	-	-	3,442.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	135.00	540.00	11,740.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและตู้รับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	4	ตัว	30.00	120.00	80.00	320.00	440.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีขาว	57	ชุด	130.00	7,410.00	90.00	5,130.00	12,540.00	
	ตู้รับคู่ 2P+E สีเหลือง	48	ชุด	190.00	9,120.00	90.00	4,320.00	13,440.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	107	ชุด	22.00	2,354.00	-	-	2,354.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	50	ตัว	164.00	8,200.00	80.00	4,000.00	12,200.00	
	หน้ากาก	50	ชุด	22.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	1140	เมตร	10.00	11,400.00	6.00	6,840.00	18,240.00	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	2500	เมตร	15.00	37,500.00	10.00	25,000.00	62,500.00	
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	99	ตัว	278.00	27,522.00	110.00	10,890.00	38,412.00	
	หน้ากาก	50	ชุด	22.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	รวมงานไฟฟ้า							288,066.40	

Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุง

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 256

นายณิต โสทธิสรเสรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบปรับอากาศ								
	พัฒนาระบบอากาศ								
	- พัฒนาระบบอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM	1	ตัว	2,621.00	2,621.00	575.00	575.00	3,196.00	
	งานติดตั้งพัฒนาระบบอากาศ พร้อมอุปกรณ์								
	Round Duct								
	- Flex Ø 6"	1	เมตร	300.00	300.00	30.00	30.00	330.00	
	Grille & Slot								
	- EAG 6"x6"	1	ชุด	138.00	138.00	173.00	173.00	311.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							3,837.00	
3	เปิดเต็ล								
	ติดตั้งควบคุมเครื่องปรับอากาศ ACP.	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	- CIRCUIT BREAKER	1	ตัว	2,600.00	2,600.00	110.00	110.00	2,710.00	
	- 3 POLE KEY SWITCH	1	ตัว	285.00	285.00	-	-	285.00	
	- PHASE PROTECTION	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- SIGNAL LAMP	6	ตัว	100.00	600.00	-	-	600.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ตัว	510.00	510.00	-	-	510.00	
	- KNOB SWITCH	5	ตัว	125.00	625.00	-	-	625.00	

500

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

งานปรับปรุง

สำนักงานผู้ดูแลโครงการอเนกประสงค์

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานผู้ดูแลโครงการอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำนักงานผู้ดูแลโครงการอเนกประสงค์

คำนวณราคากลางโดย

นายชณิต โสธรสิริสร้อย

แบบเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	SAFETY SWITCH NON-FUSES TYPE ชนิดยกยอกอาคาร									
	SAFETY SWITCH Non-Fursible TYPE 2 Pole 30 A (ชนิดกล่องเหล็กกันน้ำ)	1	ชุด	2,828.00		2,828.00	300.00	300.00	3,128.00	
	SAFETY SWITCH Non-Fursible TYPE 3 Pole 30 A (ชนิดกล่องเหล็กกันน้ำ)	4	ชุด	6,454.00		25,816.00	300.00	1,200.00	27,016.00	
	เปลี่ยนหลอดไฟ(18-20)W. LED T8	36	หลอด	550.00		19,800.00	50.00	1,800.00	21,600.00	
	ระบบปรับอากาศ									
	- ฝักรอบช่องระบายอากาศชนิดครอบกันฝน	1	ชุด	300.00		300.00	100.00	100.00	400.00	
	- สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ)	1	ตัว	220.00		220.00	85.00	85.00	305.00	
	- หน้ากาก	1	ชุด	22.00		22.00	-	-	22.00	
	รวมงานเปิดตลาด								60,901.00	
	รวมงานสาธารณูปโภค								352,804.40	

5/50 10/50

THE

10