


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๑ สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น ๓ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างฯ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๑ สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น ๓ จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๓.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง : 31 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง : โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๕.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค ๑๑ สถานที่ตั้งอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น ๓ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยดังนี้


..... ประธานกรรมการ
(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)


..... กรรมการ
(นายวรุต ประสารแก้ว)


..... กรรมการ
(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

7-2-61

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภาค 11 ขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	273,231.75	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	601,887.29	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	5,924.12	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	14,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	895,043.16	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	895,000.00	
(แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ภาค 11 ขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

26 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3066	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	209,116.60	1.3066	273,231.75	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	460,651.53			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	460,651.53	1.3066	601,887.29	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	4,534.00	1.3066	5,924.12	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		674,302.13	1.3066		
ค่า Factor F = 1.3066					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				875,119.04	

(นายอาคม ลิ้มทโรภาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ บุญพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

บบปร.4 แผ่นที่ 1/ 1

งานปรับปรุง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนก

อาคารอเนกชั้น 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายวิรัตน์ ประสารแก้ว

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 26 กย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	รื้อผนังเดิม พร้อมซ่อมแซมพื้น, ฝ้าเพดาน	1	งาน	-		10,000.00		10,000.00	
2	ผนังยิปซั่มบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคราโลหะ กรุ 2 ด้าน	3.7	ตร.ม.	380.00	1,406.00	138.00	510.60	1,916.60	
3	ทาสีผนัง	314	ตร.ม.	45.00	14,130.00	30.00	9,420.00	23,550.00	
4	แต่งบังตา	15.5	ตร.ม.	2,860.00	44,330.00	-	-	44,330.00	
5	ป้ายชื่อศูนย์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	ฟิล์มขาวขุน	129	ตร.ม.	435.00	56,115.00	15.00	1,935.00	58,050.00	
7	ฟิล์มกันความร้อนติดกระจก	148	ตร.ฟ.	100.00	14,800.00	15.00	2,220.00	17,020.00	
8	สติ๊กเกอร์ซีทรู	28	ตร.ฟ.	835.00	23,380.00	15.00	420.00	23,800.00	
9	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงกระจกติดตาย	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
10	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1	ชุด	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							209,116.60	

๑๖/๑๑/๖๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

บปร.4 แผ่นที่ 1/ 2

งานปรับปรุง

สำนักงานที่ดินเข็รรายย่อย ภาค 11 ขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	LOAD CENTER LP.								
	- L/C 3 Phase 36 C/T ชนิด MAIN BREAKER (สำหรับ 250 A)	1	ตู้	8,412.00	8,412.00	1,000.00	1,000.00	9,412.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	26	ตัว	115.00	2,990.00		-	2,990.00	รวม 575
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63 AT. 10KA.	3	ตัว	416.00	1,248.00		-	1,248.00	รวม 416
	LOAD CENTER UP.								
	- L/C 1 Phase 6 C/T พร้อม MAIN 40 AT. 2P. 10KA.	3	ตู้	1,741.00	5,223.00	700.00	2,100.00	7,323.00	รวม 2,441
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 16-32AT. 6KA.	14	ตัว	115.00	1,610.00		-	1,610.00	รวม 230
	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	891	เมตร	9.00	8,019.00	7.00	6,237.00	14,256.00	รวม 1,168
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	1738	เมตร	13.00	22,594.00	10.00	17,380.00	39,974.00	รวม 5,359
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	24	เมตร	20.00	480.00	12.00	288.00	768.00	รวม 256
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	48	เมตร	37.00	1,776.00	16.00	768.00	2,544.00	รวม 848
สายไฟ 16 sq.mm IEC 01	16	เมตร	57.00	912.00	19.00	304.00	1,216.00		
สายไฟ 95 sq.mm IEC 01	64	เมตร	332.00	21,248.00	52.00	3,328.00	24,576.00		
อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	3,852.03	3,852.03		-	3,852.03	รวม 316.66	
ระบบแสงสว่าง									
3x(18-20) W.LED. 0.60x1.20m. AL. โคมฝังฝ้า	2	ชุด	3,550.00	7,100.00	170.00	340.00	7,440.00		

รวม

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักงานที่ดินเข็รรายย่อย ภาค 11 ขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	795	เมตร	26.00	20,670.00	21.00	16,695.00	37,365.00	470
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	24	เมตร	53.00	1,272.00	26.00	624.00	1,896.00	632
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 65mm. IMC	15	เมตร	571.00	8,565.00	52.00	780.00	9,345.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,576.05	4,576.05	-	-	4,576.05	102.60
	สวิตช์								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	3	ตัว	30.00	90.00	80.00	240.00	330.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง (1-3 ช่อง)	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	แผงย่อยระบบโทรศัพท์ (TC) 20 Pairs	1	ตู้	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+G	86	ชุด	130.00	11,180.00	90.00	7,740.00	18,920.00	2420
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง	81	ชุด	190.00	15,390.00	90.00	7,290.00	22,680.00	3080
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง	167	ชุด	22.00	3,674.00	-	-	3,674.00	484
	เต้ารับโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์	86	ชุด	164.00	14,104.00	80.00	6,880.00	20,984.00	2684
	TPEV. 20 PAIRS-0.65mm.	30	เมตร	104.00	3,120.00	24.00	720.00	3,840.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	2180	เมตร	10.00	21,800.00	6.00	13,080.00	34,880.00	646
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง (1-3 ช่อง)	82	ชุด	22.00	1,804.00	-	-	1,804.00	242

27/6/2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

บทปร.4 แผ่นที่ 1/ 4

งานปรับปรุง

สำนักอนุตติสินเชื้อราย่อย ภาค 11 ขอนแก่น

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายพรเทพ วัฒนะประทาย

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. IMC	30	เมตร	99.00	2,970.00	30.00	900.00	3,870.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	116	เมตร	26.00	3,016.00	21.00	2,436.00	5,452.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	228	เมตร	37.00	8,436.00	23.00	5,244.00	13,680.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT	60	เมตร	53.00	3,180.00	26.00	1,560.00	4,740.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	2,640.30	2,640.30	-	-	2,640.30	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	87	ชุด	278.00	24,186.00	110.00	9,570.00	33,756.00	
	สาย UTP. CAT.5E	2692	เมตร	15.00	40,380.00	10.00	26,920.00	67,300.00	
	หน้ากาก-พร้อมกล่อง (1-3 ช่อง)	81	ชุด	22.00	1,782.00	-	-	1,782.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20mm. EMT	37	เมตร	37.00	1,369.00	23.00	851.00	2,220.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25mm. EMT	101	เมตร	53.00	5,353.00	26.00	2,626.00	7,979.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32mm. EMT	183	เมตร	93.00	17,019.00	30.00	5,490.00	22,509.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	3,561.15	3,561.15	-	-	3,561.15	
	เบ็ดเตล็ด							-	
	ติดตั้งวงจรเดิม เข้าตู้โหนดเซิร์ฟเวอร์ใหม่	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	พัฒนาระบบอากาศแบบติดกระจก ขนาด 50 CFM	1	ชุด	2,140.00	2,140.00	575.00	575.00	2,715.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							460,651.53	
	หมวดครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	SMOKE DETECTOR	2	ตัว	1,967.00	3,934.00	300.00	600.00	4,534.00	
	รวมหมวดครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)							4,534.00	

(Handwritten signature and initials)