

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๒ จำนวน ๗ สาขา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๒ จำนวน ๗ สาขา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๒ จำนวน ๗ สาขา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

๖.๒ กรรมการ
(นายยุทธศักดิ์ วุฒาการ)

๖.๓ กรรมการ
(นายธณัฏฐกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 18 หน้า ปร.5 จำนวน 2 หน้า ปร.4(พ) จำนวน 1 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 22 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 งานติดตั้ง Self Service ภาค 12	1,765,691.82	
2	ส่วนที่ 2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	34,000.00	
3	ส่วนที่ 3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	10,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,809,691.82	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,809,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธศักดิ์ วุฒาภกร)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
	หมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12				
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขากันทรามย์ จ.ศรีสะเกษ (แผ่นที่ 1-4)	376,617.20			
2	MOB-ILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี (แผ่นที่ 5-8)	376,617.20			
3	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาน้ำใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 3 ช่อง (แผ่นที่ 9-10)	231,727.25			
4	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ช่อง (แผ่นที่ 11-13)	162,325.25			
5	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3 ช่อง (แผ่นที่ 14-16)	155,257.25			
6	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาราศีไศล จ.ศรีสะเกษ 3 ช่อง (แผ่นที่ 17)	18,455.00			
7	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขารัตนบุรี จ.สุรินทร์ 3 ช่อง (แผ่นที่ 18)	32,540.00			
	รวมหมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 12	1,353,539.15	1.3045	1,765,691.82	
	รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	1,353,539.15	1.3045		
	ค่า Factor F = 1.3045				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1)			1,765,691.82	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธศักดิ์ วัฒนากร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบปร.5(ข)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๖

หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วัฒการ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

สถานที่ปรับปรุง

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 6 สค. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าขนย้ายตู้อัตโนมัติ สาขาภัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	1	งาน	2,000.00	
2	ค่าขนย้ายตู้อัตโนมัติ สาขาคอนมตแดง จ.อุบลราชธานี	1	งาน	2,000.00	
3	ค่าขนย้ายตู้อัตโนมัติ สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	1	งาน	2,000.00	
4	ค่าขนย้ายตู้อัตโนมัติ สาขาภัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ	1	งาน	2,000.00	
5	ค่าขนย้ายตู้อัตโนมัติ สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	1	งาน	2,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธศักดิ์ วุฒิกกร)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญญกรณ์ สงพรมทิพย์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถนนพหลโยธิน จ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทวีโรภาส

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
1.1	งานพื้น								
1.1.1	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
1.2	แผ่นรีวบัวบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
1.3	แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
1.4	ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น							23,780.00	
2.	งานผนัง								
2.1	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
2.2	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
2.3	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
2.4	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
2.5	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
2.6	ผนังแผ่นอะคริลิกใส (คริสตัล) หนา 8 มม. ตัดโค้งติดสติกเกอร์ฝ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.7	แผ่นรีวบัวบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง							149,973.60	
3.	งานฝ้าเพดาน								
3.1	อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินงานฝ้าเพดาน							22,400.00	

[Signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาถนนพหลโยธิน จ.ศรีสะเกษ

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
								17,000.00	

(Handwritten signatures and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 8

สถานที่ปรับปรุง

MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่

16 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตรม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	ปิดช่อง ATM ของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
								6,984.00	
								376,617.20	
9	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
								17,000.00	

 

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 3 ช่อง

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานฝ้าเพดาน C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	3	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00	8,400.00	
3	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	25	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	600.00	15,000.00	70,000.00	
	โครงเหล็กผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	6.6	ตร.ม.	500.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
4	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.3 มม.	20	พอนด์	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.2ด้าน	9	ตร.ม.	4,000.00	36,000.00	1,200.00	10,800.00	46,800.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสขอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอยเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตูบานเลื่อนคู่ D5/1	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	กระจกช่องแสง W	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	

(Signature)

รายการเลขที่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวัน ๖ ธ.ค. ๒๐๑๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175) (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 มม. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาน้ำใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 3 ช่อง							231,727.25	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ซ้แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ทรจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่ 16 สค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม - ก่อผนัง ฉาบและทาสี	1	งาน	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
2	งานพื้น F1	4	ตร.ม.	600.00	2,400.00	222.00	888.00	3,288.00	
3	งานฝ้าเพดาน C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	2.5	ตร.ม.	2,200.00	5,500.00	600.00	1,500.00	7,000.00	
4	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	7	ตร.ม.	2,200.00	15,400.00	600.00	4,200.00	19,600.00	
5	โครงเหล็กผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	7	ตร.ม.	500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวิววอร์คหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. 2 ด้าน	5	ตร.ม.	4,000.00	20,000.00	1,200.00	6,000.00	26,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	4	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	40.00	120.00	720.00	
	สแตนเลสกรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	- ป้ายกล่องไฟทองเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้าย 24 hrs.Service	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ชั้แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

เมื่อวันที่

16 ส.ค. 201

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175) (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ขนาดติดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	



รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่13

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ซะแบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดยนายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่

๖ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ ให้ครบตามรายการ								
	งานกันสาดโพลีคาบอนเนต	2.5	ตร.ม.	3,500.00	8,750.00	-	-	8,750.00	
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขากันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ซอง								162,325.25

 

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 14

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3 ซี่งแบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ตรวจก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานผนังง่อลูมิเนียมคอมโพสิต	14	ตร.ม.	2,200.00	30,800.00	600.00	8,400.00	39,200.00	
3	โครงเหล็กผนังง่อลูมิเนียมคอมโพสิต	11	ตร.ม.	500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวิวบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.2ด้าน	5	ตร.ม.	4,000.00	20,000.00	1,200.00	6,000.00	26,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด0.12x0.24x2.30ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	4	ชุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	3	ม.	200.00	600.00	40.00	120.00	720.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	งานประตู - หน้าต่าง								
	กระจกช่องแสง W1	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

[Signature]

[Signature]

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 15

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3 ซี่งแบบเลขที่ 16 สก. 2001
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร หน่วยงาน หน่วยงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 16 สก. 2001

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	

Signature

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 16

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3 ซี่แบบเลขที่

รายการเลขที่ แบบปร.4

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 3 ซี่								155,257.25




14-15-16

สถานที่ปรับปรุง

ผู้
คนที่ Digithai Life Solution สาขาราคีไศล จ.ศรีสะเกษ 3 ข้อแบบเลขที่

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย
นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561

[illegible]

