

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติลินเชื้อราย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑ สถานที่ตั้งอาคารชั้น ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ โชน B กรุงเทพฯ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติลินเชื้อราย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๔ สถานที่ตั้ง อาคารชั้น ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ โชน B กรุงเทพฯ
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
  - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
  - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 30 สค. 2561.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
  - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
  - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
  - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติลินเชื้อราย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑ สถานที่ตั้งอาคารชั้น ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ โชน B กรุงเทพฯ

๖.๑ ..... ประธานกรรมการ  
(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

๖.๒ ..... กรรมการ  
(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

๖.๓ ..... กรรมการ  
(นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อบริษัท ประจําธนาคารออมสินภาค 1 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 11 โซน B กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

๒๘๘๓ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	747,023.77	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	313,753.44	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	44,150.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,104,927.21	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,104,000.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุตม ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 1 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 11 โชน B กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


28 ส.ค. 2017

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3059	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	572,037.50	1.3059	747,023.77	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	240,258.40			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	240,258.40	1.3059	313,753.44	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3059	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		812,295.90	1.3059		
	ค่า Factor F =	1.3059			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,060,777.21	



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

งานปรับปรุง สำนักภูมิทัศน์เชื้อราย่อย ประจําอาคารอมลินภาค 1 กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 11 โถง B กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย นายราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00		700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00		-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	115.00		-	-	1,380.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	713	เมตร	9.00	6,417.00	7.00	4,991.00	11,408.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	1466	เมตร	13.00	19,058.00	10.00	14,660.00	33,718.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	37.00	2,960.00	16.00	1,280.00	4,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,990.45	1,990.45		-	1,990.45	7 % ของค่าวัสดุ
	ข้อร้อยสายไฟฟ้า								
	ฟอสฟิด EMT.								
	ข้อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	713	เมตร	26.00	18,538.00	21.00	14,973.00	33,511.00	
	ข้อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	40	เมตร	53.00	2,120.00	26.00	1,040.00	3,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	3,098.70	3,098.70		-	3,098.70	15 % ของค่าวัสดุ
	เด้ารับไฟฟ้า.								
	เด้ารับตู้ 2P+E สีขาว (⊖)	48	ชุด	130.00	6,240.00	90.00	4,320.00	10,560.00	
	เด้ารับตู้ 2P+E สีเหลือง (⊖ Y)	50	ชุด	190.00	9,500.00	90.00	4,500.00	14,000.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	98	ชุด	22.00	2,156.00		-	2,156.00	

Handwritten signature and initials.

