

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๔ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๒๐๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๒๐๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 3-0 ส.ค. 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื้อรายย่อยประจำธนาคารออมสิน
ภาค ๑๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายธวัช งามสมประสงค์)

๖.๒ กรรมการ
(นายวรเมธ แร่งสืบสิน)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนิต โสติกสิริสรเสริญ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อย่อย ประจำอาคารอมสินภาค 14

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

สำนักงานภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..... 28 สค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	811,102.01	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	977,888.41	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	407,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,204,390.42	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,204,000.00	
(สองล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวัช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรมธ แรงสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติดิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำปีอาคารออมสินภาค 14

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สำนักงานภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

28 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3044	-	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	621,820.00	1.3044	811,102.01	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	749,684.46			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	749,684.46	1.3044	977,888.41	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3044	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,371,504.46	1.3044		
ค่า Factor F = 1.3044					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,788,990.42	



(นายวิช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณิต โสติดิสเรศริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำปีอาคารอมสินภาค 14

สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน

สำนักงานภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย

นายวรเมธ แรงสืบสิน

28 สค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน				
1	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	8,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				8,000.00	



(นายวิช งามสมประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนิต โสติดิสรเสรีญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักงานที่ดินเชียงราย อำเภอเมือง 14

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานภาค 14 จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายณิศา ไสยสิทธิ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T (UP.1, UP.2)	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	12	ตัว	115.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 42 C/T	1	ตู้	6,231.00	6,231.00	1,000.00	1,000.00	7,231.00	
	MAIN BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	34	ตัว	115.00	3,910.00	-	-	3,910.00	
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2460	เมตร	9.00	22,140.00	7.00	17,220.00	39,360.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	3866	เมตร	13.00	50,258.00	10.00	38,660.00	88,918.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	850	เมตร	20.00	17,000.00	12.00	10,200.00	27,200.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	140	เมตร	37.00	5,180.00	16.00	2,240.00	7,420.00	
	สายไฟ 35 sq.mm. IEC 01	80	เมตร	118.00	9,440.00	28.00	2,240.00	11,680.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	5,731.46	5,731.46	-	-	5,731.46	7 % ของค่าวัสดุ

0.13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักงานเขตสันติสุข อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานเขต 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายธนิต โสทธิสรเสริญ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1870	เมตร	26.00	48,620.00	21.00	39,270.00	87,890.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	1100	เมตร	37.00	40,700.00	23.00	25,300.00	66,000.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	30	เมตร	53.00	1,590.00	26.00	780.00	2,370.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	13,398.00	13,398.00		-	13,398.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1 1/2"	20	เมตร	156.00	3,120.00	40.00	800.00	3,920.00	
	โคมไฟฟ้า.								
	2x(18-20) W.LED T8.0.6x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(B)	12	เมตร	2,800.00	33,600.00	135.00	1,620.00	35,220.00	
	1x(18-20) W.LED T8.0.3x1.20 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(D)	22	เมตร	1,650.00	36,300.00	135.00	2,970.00	39,270.00	
	2x(8-10) W.LED T8.0.6x0.60 ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(F)	1	เมตร	2,100.00	2,100.00	135.00	135.00	2,235.00	
	1x(18-20) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด(I)	8	เมตร	690.00	5,520.00	115.00	920.00	6,440.00	
	1x(8-10) W.LED T8. ไม่มีครอบหลอด(J)	4	เมตร	570.00	2,280.00	115.00	460.00	2,740.00	
	12 W.LED DOWNLIGHT แบบติดตั้งฝ้าเพดาน	8	เมตร	499.00	3,992.00	115.00	920.00	4,912.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	81	ตัว	164	13,284.00			13,284.00	
	หน้ากาก	81	ชุด	22.00	1,782.00			1,782.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	1972	เมตร	10.00	19,720.00	6.00	11,832.00	31,552.00	

(Signature)

