

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อบริการย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๖ สถานที่ตั้งอาคาร
พี.ซี.ทาวเวอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อบริการย่อยประจำธนาคารออมสินภาค ๑๖
สถานที่ตั้งอาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่ 30 สค 2561
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อบริการย่อยประจำธนาคารออมสิน
ภาค ๑๖ สถานที่ตั้งอาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

๖.๒ กรรมการ

(นายวุฒ ประสารแก้ว)

๖.๓ กรรมการ

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อย่อย ประจําธนาคารออมสินภาค 16

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	963,510.36	/
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	1,016,411.32	//
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	31,209.51	//
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	512,900.00	//
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	50,000.00	/
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,574,031.19	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,574,000.00	
(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 16

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 สค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3042	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	738,775.00	1.3042	963,510.36	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	779,337.00	1.3042	1,016,411.32	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	779,337.00	1.3042	1,016,411.32	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	23,930.00	1.3042	31,209.51	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,542,042.00	1.3042		
ค่า Factor F = 1.3042					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,979,921.68

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 16

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


..... หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	512,900.00	512,900.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					512,900.00	



(นายบินภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒ ประสารแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง	สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำปีการอมสินภาค 16
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน	อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง	จัดการและบำรุงรักษา ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย	นายรัชตะ ลิ้มสกุล

29 त.पि. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวรุตน์ ประสารแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำอาคารอมลินภาค 16
อาคารสำนักงาน พีซี ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี
จัดการและบำรุงรักษา
นายรชตะ ลิ้มสกุล

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๖
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	ปรับระดับพื้นผิว	463	ตร.ม.	-		82.00	37,966.00	37,966.00	
2	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ทน 2.5 มม.	463	ตร.ม.	290.00	134,270.00	55.00	25,465.00	159,735.00	
3	บัวเชิงผนัง PVC สูง 0.10 ม.	94	เมตร	80.00	7,520.00	40.00	3,760.00	11,280.00	
	งานผนัง								
4	ผนังยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)	85	ตร.ม.	380.00	32,300.00	130.00	11,050.00	43,350.00	
5	ผนังทาสีน้ำพลาสติก	331	ตร.ม.	45.00	14,895.00	30.00	9,930.00	24,825.00	
6	ผนังบังตา (PP)								
	- ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	1	ชุด	6,435.00	6,435.00	-	-	6,435.00	
	- ขนาด 1.60 x 1.50 ม.	3	ชุด	6,864.00	20,592.00	-	-	20,592.00	
	- ขนาด 2.00 x 1.50 ม.	3	ชุด	8,580.00	25,740.00	-	-	25,740.00	
	- ขนาด 2.80 x 1.50 ม.	1	ชุด	12,012.00	12,012.00	-	-	12,012.00	
	งานฝ้าเพดาน								
7	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-Bar	463	ตร.ม.	230.00	106,490.00	75.00	34,725.00	141,215.00	
	ขนาด 0.60x1.20 ม.								
8	ทาสีฝ้าเพดาน	463	เมตร	45.00	20,835.00	30.00	13,890.00	34,725.00	

หน่วย : บาท

๗๒๕ ๑๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง

สำนักภูมิทัศน์เพื่อรายย่อย ประจําธนาคารออมสินภาค 16

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

จัดการและบำรุงรักษา

คำนวณราคากลางโดย

นายราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	19	ตัว	115.00	2,185.00	-	-	2,185.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	2	ตัว	260.00	520.00	-	-	520.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 36 C/T	1	ตู้	5,712.00	5,712.00	1,000.00	1,000.00	6,712.00	
	MAIN 3P. 100 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,691.00	2,691.00	-	-	2,691.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	3	ตัว	115.00	345.00	-	-	345.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	11	ตัว	1,153.00	12,683.00	-	-	12,683.00	

75,341.90

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 6

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจำธนาคารออมสินภาค 16
อาคารสำนักงาน พี.ซี ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี
จัดการและบำรุงรักษา
นายณราธิป วงศ์กระพันธิ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	2655	เมตร	9.00	23,895.00	7.00	18,585.00	42,480.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	2420	เมตร	13.00	31,460.00	10.00	24,200.00	55,660.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	57.00	2,280.00	19.00	760.00	3,040.00	
	สายไฟ 50 sq.mm. IEC 01	40	เมตร	169.00	6,760.00	38.00	1,520.00	8,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	4,559.45	4,559.45		-	4,559.45	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	1665	เมตร	26.00	43,290.00	21.00	34,965.00	78,255.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	80	เมตร	53.00	4,240.00	26.00	2,080.00	6,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	7,129.50	7,129.50		-	7,129.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4"	10	เมตร	128.00	1,280.00	35.00	350.00	1,630.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 50 mm. 2"	10	เมตร	214.00	2,140.00	45.00	450.00	2,590.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	513.00	513.00		-	513.00	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	64	ชุด	2,800.00	179,200.00	135.00	8,640.00	187,840.00	
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.3x1.20 ม.โคมไฟครอบตะแกรงลาด	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	135.00	810.00	9,810.00	

79

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 8

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ประจําธนาคารออมสินภาค 16
อาคารสำนักงาน พีซี ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี
จัดการและบำรุงรักษา
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	13	ตัว	30.00	390.00	80.00	1,040.00	1,430.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	94	ชุด	130.00	12,220.00	90.00	8,460.00	20,680.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	77	ชุด	190.00	14,630.00	90.00	6,930.00	21,560.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	179	ชุด	22.00	3,938.00		-	3,938.00	
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	43	ตัว	164.00	7,052.00	80.00	3,440.00	10,492.00	
	หน้ากาก	19	ชุด	22.00	418.00		-	418.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	737	เมตร	10.00	7,370.00	6.00	4,422.00	11,792.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 40 คู่สาย	30	เมตร	205.00	6,150.00	30.00	900.00	7,050.00	
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	409	เมตร	26.00	10,634.00	21.00	8,589.00	19,223.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,595.10	1,595.10		-	1,595.10	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	77	ตัว	278.00	21,406.00	110.00	8,470.00	29,876.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	77	ชุด	22.00	1,694.00		-	1,694.00	
	สาย UTP CAT 5 E	2684	เมตร	15.00	40,260.00	10.00	26,840.00	67,100.00	
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	24	เมตร	26.00	624.00	21.00	504.00	1,128.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4" EMT.	271	เมตร	37.00	10,027.00	23.00	6,233.00	16,260.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1" EMT.	64	เมตร	53.00	3,392.00	26.00	1,664.00	5,056.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4" EMT.	50	เมตร	93.00	4,650.00	30.00	1,500.00	6,150.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	2,803.95	2,803.95		-	2,803.95	15 % ของค่าวัสดุ

๒๕๖๑

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/ 8

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

อาคารสำนักงาน พ.ช.ทาวเวอร์ (ชั้นที่ 6) จ.สุราษฎร์ธานี
จัดการและบำรุงรักษา
จัดการและบำรุงรักษา
นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เม็ดเตล็ด								
	ย้ายหัวสปริงเกอร์	11	ชุด	500.00	5,500.00	500.00	5,500.00	11,000.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100AF. 25 KA.	2	ตัว	1,928.00	3,856.00	-	-	3,856.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP.)								
	ตู้ไซร์เบอร 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	2	ตู้	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	
	3POLE KEY SWITCH	2	ชุด	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
	PHASE PROTECTION	2	ชุด	2,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	SIGNAL LAMP	18	ชุด	170.00	3,060.00		-	3,060.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	4	ชุด	610.00	2,440.00		-	2,440.00	
	KNOB SWITCH	10	ชุด	550.00	5,500.00		-	5,500.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	1	ตัว	2,828.00	2,828.00	300.00	300.00	3,128.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 3 Pole 30 A	9	ตัว	6,454.00	58,086.00	300.00	2,700.00	60,786.00	
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							779,337.00	

779,337.00

นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

10/10/10

รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน

