

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยใช้ชื่อธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๓๖๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยใช้ชื่อธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๒,๓๖๔,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 14 ส.ค. 2561

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยใช้ชื่อธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ

- ๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

- ๖.๒ กรรมการ

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

- ๖.๓ กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,377,422.27	เงิน 68,180.99
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	430,347.06	ลด 20,893.82
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	36,653.64	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	500,080.00	ลด 51,970.-
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	20,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,364,502.97	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,364,000.00	
(สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา สathanทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10 สค 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3044	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	1,055,981.50	1.3044	1,377,422.27	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	302,637.55			
	- งานเบ็ดเตล็ด	27,282.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	329,919.55	1.3044	430,347.06	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	28,100.00	1.3044	36,653.64	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,414,013.05	1.3044		
ค่า Factor F = 1.3044		1,414,013.05			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,807,769.33

(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา สถานทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี แบบเลขที่.....
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม หน่วยสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	การกำหนดให้มีระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุ	1	งาน	10,000.00	
2	ไม่อนุญาตให้พักในบริเวณสถานที่ปรับปรุงงาน	1	งาน	10,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				20,000.00	



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา สathanทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ทอ สก. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	87.50	ตร.ม.	500.00	43,750.00	222.00	19,425.00	63,175.00	
2	ผนังโครงเหล็ก + แผ่นเหล็ก + ยิปซัมบอร์ด (กรุ 2 ด้าน)	21.00	ตร.ม.	2,200.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
3	ผนังโครงเหล็ก + แผ่นเหล็ก + ยิปซัมบอร์ด (กรุ 1 ด้าน)	16.50	ตร.ม.	1,800.00	29,700.00	-	-	29,700.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าโลหะ (กรุ 2 ด้าน)	23.00	ตร.ม.	380.00	8,740.00	130.00	2,990.00	11,730.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าโลหะ (กรุ 1 ด้าน)	54.50	ตร.ม.	260.00	14,170.00	100.00	5,450.00	19,620.00	
6	ผนัง MDF หน้า 9 มม. โครงเคร่าโลหะ (กรุ 1 ด้าน)	17.00	ตร.ม.	320.00	5,440.00	100.00	1,700.00	7,140.00	
7	ผนังบุ Wall Paper หลังผ้า	87.00	ตร.ม.	450.00	39,150.00	50.00	4,350.00	43,500.00	
8	ผนังบุกระเบื้องลามิเนตสี หน้า 6 มม.	181.50	ตร.ฟ.	90.00	16,335.00	11.00	1,996.50	18,331.50	
9	ผนังบุลามิเนตลายหินเทียม	22.50	ตร.ม.	650.00	14,625.00	100.00	2,250.00	16,875.00	
10	ผนังบุลามิเนตลายไม้	4.00	ตร.ฟ.	500.00	2,000.00	15.00	60.00	2,060.00	
11	ผนังกระเบื้องนิรภัยเทมเปอร์ หน้า 15 มม.	250.00	ตร.ม.	300.00	75,000.00	20.00	5,000.00	80,000.00	
13	ผนังตกแต่ง ATM	1.00	งาน	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
12	บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4"	54.00	เมตร	80.00	4,320.00	40.00	2,160.00	6,480.00	
14	ทาสีอะคริลิก 100% ภายใน	138.00	ตร.ม.	57.00	7,866.00	30.00	4,140.00	12,006.00	
15	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีร้อยต่อฉาบเรียบ (CL-1)	83.00	ตร.ม.	260.00	21,580.00	75.00	6,225.00	27,805.00	
16	ฝ้าหลุมสำหรับติดตั้งโคมไฟ	15.40	เมตร	500.00	7,700.00	-	-	7,700.00	วัสดุ + ค่าแรง
17	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีร้อยต่อฉาบเรียบ	11.00	ตร.ม.	365.00	4,015.00	100.00	1,100.00	5,115.00	
	ด้านบนเสริมเหล็กตะแกรงกันโมยพร้อมทาสี (CL-2)								
18	ฝ้าเพดานไม้ไผ่ดัด 10 มม. กระเบื้องเคลือบสีชมพู หน้า 2 มม. (CL-6)	7.30	ตร.ม.	2,160.00	15,768.00	350.00	2,555.00	18,323.00	

2561

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 2

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

10 ส.ค. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ป้ายชื่อธนาคาร	10.00	ตร.ม.	11,200.00	112,000.00	-	-	112,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
20	ป้าย Digital Life Solution By GSB	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
21	ป้าย ATM ชุดไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
22	ป้าย ADM ชุดไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
23	ป้าย Pass Book ชุดไฟ LED โมดูล	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
24	กล่องไฟข้างเครื่องทำธุรกรรมอัตโนมัติ	4	ชุด	13,080.00	52,320.00	-	-	52,320.00	วัสดุ + ค่าแรง
25	ป้ายไฟ Hanging Counter Sing	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
26	ป้ายโลโก้ตัวตรา Ø 600 cm. + ตัวอักษร (ป้ายธุรกรรม)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
27	ป้ายผนัง MDF หนา 9 มม. ผิวกระจกติดลิ้นโลหะสีชมพู หนา 2 มม. (ป้ายธุรกรรม)	3.3	ตร.ม.	1,870.00	6,171.00	100.00	330.00	6,501.00	
28	ดวงตราและตัวหนังสือฉลากหลังเคาเตอร์	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
29	ตู้เก็บเอกสาร F1	2	ชุด	26,400.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
30	ตู้เก็บเอกสาร F2	1	ชุด	53,600.00	53,600.00	-	-	53,600.00	
31	ตู้เก็บเอกสาร F3	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
32	ตู้เก็บเอกสาร F4	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
33	ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ D1	1	ชุด	61,700.00	61,700.00	-	-	61,700.00	
34	ประตูบานเลื่อน D2	2	ชุด	10,400.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
35	ประตูเหล็ก DS	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม								1,055,981.50	

ich
Zlw

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

งานปรับปรุง - ช่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายวรธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

๒๐๒๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase 30 C/T (ของเดิม)	1	ตู้	-	-	500.00	500.00	500.00	
	MAIN 3P. 60 AT. 100AF. 15 KA. (ของเดิม)	1	ตัว	-	-	-	-	-	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	115.00	460.00	-	-	460.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40-63AT.6 KA.	1	ตัว	260.00	260.00	-	-	260.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	1	ตัว	1,153.00	1,153.00	-	-	1,153.00	
	สายเมนไฟฟ้า,สายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	800	เมตร	9.00	7,200.00	7.00	5,600.00	12,800.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	410	เมตร	13.00	5,330.00	10.00	4,100.00	9,430.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	45	เมตร	67.00	3,015.00	11.00	495.00	3,510.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,165.85	1,165.85	-	-	1,165.85	

ch 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยสถาปัตย์กรรม

นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

บอ สก. 201

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	783	เมตร	26.00	20,358.00	21.00	16,443.00	36,801.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	195	เมตร	37.00	7,215.00	23.00	4,485.00	11,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	4,135.95	4,135.95	-	-	4,135.95	
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20.ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (C)	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	135.00	405.00	7,305.00	
	2x(12-13) W. DOWN LIGHT LED BULB 154x288 mm.	32	ชุด	1,550.00	49,600.00	115.00	3,680.00	53,280.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	4	ชุด	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
	ราง Aluminium Profile ฝาครอบพลาสติก	30	เมตร	1,500.00	45,000.00	50.00	1,500.00	46,500.00	
	LED Soft Strip 14.4 W./m	60	เมตร	300.00	18,000.00	50.00	3,000.00	21,000.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว	18	ตัว	30.00	540.00	80.00	1,440.00	1,980.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว	23	ชุด	130.00	2,990.00	90.00	2,070.00	5,060.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีเหลือง	29	ชุด	190.00	5,510.00	90.00	2,610.00	8,120.00	
	หมวกาก 1-3 ช่อง	58	ชุด	22.00	1,276.00	-	-	1,276.00	
	หมวกาก 4-6 ช่อง	2	ชุด	85.00	170.00	-	-	170.00	

อ.ร.น.
Z/n

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	เคเบิลโทรศัพท์ RJ 11	13	ตัว	164.00	2,132.00	80.00	1,040.00	3,172.00	
	หน้ากาก	13	ชุด	22.00	286.00	-	-	286.00	
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	240	เมตร	10.00	2,400.00	6.00	1,440.00	3,840.00	
	สาย TPEV ขนาด 0.65 sq.mm. 10 คู่สาย	25	เมตร	55.00	1,375.00	16.00	400.00	1,775.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	95	เมตร	26.00	2,470.00	21.00	1,995.00	4,465.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	370.50	370.50	-	-	370.50	
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	เคเบิลคอมพิวเตอร์ RJ 45	47	ตัว	278.00	13,066.00	110.00	5,170.00	18,236.00	
	หน้ากาก	17	ชุด	22.00	374.00	-	-	374.00	
	สาย UTP CAT 5 E	1050	เมตร	15.00	15,750.00	10.00	10,500.00	26,250.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	30	เมตร	26.00	780.00	21.00	630.00	1,410.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	75	เมตร	37.00	2,775.00	23.00	1,725.00	4,500.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 3/4"	40	เมตร	53.00	2,120.00	26.00	1,040.00	3,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	851.25	851.25	-	-	851.25	
	รวมงานไฟฟ้า							302,637.55	

5.5
2.5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายณราธิป วงศ์กระพันธ์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เบ็ดเตล็ดงานไฟฟ้า								
	ตู้ลัดตีทนไฟ (TIMER SWITCH 2 ขั้ว)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ACP)								
	ตู้เซอร์เบอร์ 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3POLE KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	PHASE PROTECTION	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	SIGNAL LAMP	5	ชุด	170.00	850.00	-	-	850.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	4	ชุด	550.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	4	ตัว	2,828.00	11,312.00	300.00	1,200.00	12,512.00	
	รวมเบ็ดเตล็ดไฟฟ้า							27,282.00	X
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค							329,919.55	X

ok
Zk

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

ธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง-ซ่อมแซม

หน่วยสถาปัตยกรรม

คำนวณราคากลางโดย

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

[illegible]

23

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

[illegible]

20