


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงตัดแปลงธนาคารออมสินสาขาม้านตุ๋ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจ้างปรับปรุงตัดแปลงธนาคารออมสินสาขาม้านตุ๋ จังหวัดเชียงราย
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ)
 - ๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจ้างปรับปรุงตัดแปลงธนาคารออมสินสาขาม้านตุ๋ จังหวัดเชียงราย
 - ๖.๑  ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
 - ๖.๒  กรรมการ
(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)
 - ๖.๓  กรรมการ
(นายนราธิป วงศ์กระพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงดัดแปลง

สำนักงานธนาคารออมสินสาขาม้านตุ๋ จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาม้านตุ๋ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

31 กค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	72,579.42	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,040,228.11	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	873,134.57	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	102,274.79	
	-กลุ่มที่3		
	งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	53,973.59	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	931,780.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	23,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	23,100.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,120,070.48	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	5,120,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	20,000.00	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง		
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ		


(นายณัฐพล ปุณณะภักย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิษวัด วงษ์กอบรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณารัตน์ วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงตัดแปลง

สำนักงานธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขabanคู จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

16

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	55,736.00	1.3022	72,579.42	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานพื้น	312,261.00			
	- งานบันได ชั้นที่ 1-2	56,520.00			
	- งานผนัง - ตกแต่งภาพลักษณ์	1,097,615.00			
	- งานฝ้าเพดาน	123,275.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	362,300.00			
	- งานสุขภัณฑ์	53,345.00			
	- งานทาสี	35,670.00			
	- งานป้าย-มู่ลี่	293,700.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,334,686.00	1.3022	3,040,228.11	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	584,450.27			
	- งานระบบปรับอากาศ	11,500.00			
	- งานระบบระบายอากาศ	22,407.00			
	- เบ็ดเตล็ด	35,090.00			
	- งานสุขาภิบาล	17,060.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	670,507.27	1.3022	873,134.57	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 2				
5	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	78,540.00	1.3022	102,274.79	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่ 3				
5	- งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	41,448.00	1.3022	53,973.59	
	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3022	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		3,180,917.27	1.3022		
ค่า Factor F = 1.3022					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,985,942.10	
พื้นที่อาคาร=		-	ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.



(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอิชิต วงศ์กอบวันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณราธิป วงศ์กระพันธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (ข)

สำนักงานธนาการออมสินสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	931,780.00	931,780.00	.
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				931,780.00	

(นายณัฐพล ปุญญะภักย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรรธิป วงศ์กระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงดูแลแปลง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สำนักงานธนาคารออมสินสถาบันตู้ จังหวัดเชียงราย
สถาบันตู้ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายภิญโญ อินทร์มณี

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ๖๐

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมหมวดหมวดโครงสร้าง

55,736.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงดัดแปลง สำนักงานอาคารอมลีนสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินพริ้ม

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ **31 ก.ค. 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารัฐ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตย์								
	งานพื้น								
	- กระเบื้องพอร์ซเลนลายหิน ขนาด 60 x 120 ซม.ปูสลับกระเบื้องพอร์ซเลน สีดำ (FL-1)	92.00	ตร.ม.	2,500.00	230,000.00	220.00	20,240.00	250,240.00	
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 30 x 30 ซม. (FL-2)	14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	158.00	2,212.00	6,412.00	
	- พื้นผิวกระเบื้องแกรนิตผิวหยาบ ขนาด 60 x 60 ซม. (FL-3)	26.00	ตร.ม.	500.00	13,000.00	220.00	5,720.00	18,720.00	
	- พื้นผิวบันไดปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 30 x 30 ซม. (FL-4)	26.00	เมตร	350.00	9,100.00	220.00	5,720.00	14,820.00	
2	งานบันได ขั้นที่ 1-2								
	- พื้นซีเมนต์คอนกรีตพิมพ์ลาย (FL-5)	29.00	ตร.ม.	700.00	20,300.00	61.00	1,769.00	22,069.00	
	รวมงานพื้น							312,261.00	
	งานบันได ขั้นที่ 1-2								
	- จุกบันไดอลูมิเนียมแบบยกกันลื่น	50.00	เมตร	200.00	10,000.00	40.00	2,000.00	12,000.00	
	- บันไดปูแผ่นไม้ไผ่ (FL-6)	50.00	เมตร	750.00	37,500.00	90.00	4,500.00	42,000.00	
3	งานผนัง - ตกแต่งภาพลักษณ์								
	- งานทักบันไดปูแผ่นไม้ไผ่ (FL-6)	3.00	ตร.ม.	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00	
	รวมงานบันได ขั้นที่ 1-2							56,520.00	
	งานผนัง - ตกแต่งภาพลักษณ์								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหน้า 12 ม.ม. + โครงเคร่าโลหะ (กรุ 1 ด้าน)	27.00	ตร.ม.	260.00	7,020.00	100.00	2,700.00	9,720.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหน้า 12 ม.ม. + โครงเคร่าโลหะ (กรุ 2 ด้าน)	7.00	ตร.ม.	380.00	2,660.00	130.00	910.00	3,570.00	
	- ผนังไม้ไผ่ดัด ยาง 10 ม.ม. + โครงเคร่าโลหะ (กรุ 1 ด้าน)	19.00	ตร.ม.	320.00	6,080.00	100.00	1,900.00	7,980.00	
	- ผนัง MDF หน้า 10 ม.ม. + โครงเคร่าโลหะ (กรุ 1 ด้าน)	24.00	ตร.ม.	320.00	7,680.00	100.00	2,400.00	10,080.00	
	- P4. ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 30 x 60 ซม.	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	180.00	2,700.00	7,950.00	
	- ผนังกระเบื้องโมเสกแก้ว สูง 20 ซม.	8.00	เมตร	120.00	960.00	50.00	400.00	1,360.00	
	- P7. ผนังยิปซัมบอร์ดไฟลิต หน้า 4 ม.ม. + โครงเหล็ก (1 ด้าน)	7.00	ตร.ม.	2,200.00	15,400.00	600.00	4,200.00	19,600.00	
	- P8. ผนังDigital Signage ขนาด 1.20x2.60 ม.	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- P10. ก่ออิฐมวลเบาผิวภายนอกปูนเรียบ (2 ด้าน)	8.00	ตร.ม.	270.00	2,160.00	156.00	1,248.00	3,408.00	

๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 3

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนาคารอมลีนสาขาน้ำตู จัหวัดเชียงราย
สาขาน้ำตู จัหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายภิญโญ อินพริ้อม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **31 ก.ค. 2564**

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	P11.กระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 250x400 มม.	5.00	ตร.ม.	320.00	1,600.00	1,660.00	8,300.00	9,900.00	
-	P12.ฉนวนปูนเรียบ	82.00	ตร.ม.	60.00	4,920.00	80.00	6,560.00	11,480.00	
-	P17. ผนัง Aluminium Louver Powder Coating ทน 10 ม.ม.	8.00	ตร.ม.	2,500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
-	P18. ผนังตะแกรงเหล็กเล็ก XS-62 + โครงเคราเหล็ก 1"x2"	36.00	ตร.ม.	327.00	11,772.00	-	-	11,772.00	
-	P19. ผนังสแตนเลสอลูมิเนียมคอมโพสิต(Miller) ทน 4 ม.ม. + โครงเหล็ก	92.00	ตร.ม.	4,200.00	386,400.00	600.00	55,200.00	441,600.00	
-	P20. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (ผนัง+ฝ้าเพดาน)	40.00	ตร.ม.	7,650.00	306,000.00	-	-	306,000.00	
ผนังตกแต่งงานภาพลักษณ์									
-	P2.P5. วอลสไปเปอร์หลังผ้า	27.00	ตร.ม.	450.00	12,150.00	50.00	1,350.00	13,500.00	
-	P6. กลาสโคท หนา 6 มม.	83.00	ตร.ฟ.	80.00	6,640.00	5.00	415.00	7,055.00	
-	ดวงตราฉากหลังเคาน์เตอร์สแตนเลส ϕ 60 cm.+ จอไฟฟ้า LED	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	สติ๊กเกอร์ 3M ขาวขุ่น พิมพ์ลายกราฟิก	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	50.00	150.00	1,050.00	
-	ตู้เก็บเอกสารติดผนังหลังเคาน์เตอร์	1	งาน	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	รางไฟฟ้าแสงสว่างผนังหลังเคาน์เตอร์	4.00	เมตร	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	P14. แผงกัน ชล.เงินฝาก + กระจากเทมเปอร์ หนา 10 มม.	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ตู้เก็บเอกสารติดผนัง+ชั้นวางพระพุทธรูป (4.00 x 2.60 เมตร)	1	ชุด	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ตู้เก็บเอกสารติดผนัง (1.50 x 2.60 เมตร)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	บัวเชิงผนังไม้ ขนาด 1" x 4" (B1)	15.00	เมตร	180.00	2,700.00	65.00	975.00	3,675.00	
-	บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สูง 100 มม.(B2)	27.00	เมตร	200.00	5,400.00	45.00	1,215.00	6,615.00	
-	เคาน์เตอร์ครัวไม้ขัดยางฉาบสีลาไมเนต (ยาว 2.70 ม.)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ตู้แขวนผนังไม้ขัดยางฉาบสีลาไมเนต (ยาว 2.70 ม.)	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ชิงค์สแตนเลสอ่างล้างชาม+ก๊อกน้ำดี	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ผนัง Express Zone	1	ชุด	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
-	ผนังพระบรมฉายาธิ์ษณ	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานผนัง - ตกแต่งภาพลักษณ์							1,097,615.00	

น/ส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 4

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานอาคารอมลินสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
สถาบันดู่ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตย์กรรม
นายภิญโญ อินทรีย์ม

แบบเลขที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

31 กค 2021

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.+ รางไฟ LED (CL-1)	12.00	เมตร	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็กอาสน์กะสี (CL-2)	139.00	ตร.ม.	260.00	36,140.00	75.00	10,425.00	46,565.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.กั้นชั้นฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็กอาสน์กะสี (CL-4)	2.00	ตร.ม.	280.00	560.00	75.00	150.00	710.00	
	- ฝ้าฉลุมียคมคอมโพสิต หน้า 4 มม.+โครงเคร่าเหล็ก (CL-7)	25.00	ตร.ม.	2,200.00	55,000.00	600.00	15,000.00	70,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							123,275.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเปลือยสกรู+ช่องแสงติดตาย (D1)	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูอลูมิเนียมบานสกรูเดี่ยว (D2)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00			30,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว+อุปกรณ์บานเลื่อน (D4)	2	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูไม้บานเลื่อน+อุปกรณ์บานเลื่อน (D5)	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูกระจกบานเปลือย+ผนังกระจกติดตาย (D6)	1	ชุด	62,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส (D7)	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไฟเบอร์กลาส (D7A)	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว (D8)	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงติดตาย (DS2)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูเหล็กบานระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (DS1.) 2.40 x 3.70 m.	1	ชุด	44,400.00	44,400.00	-	-	44,400.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูเหล็กบานระบบ ปิด - เปิด ไฟฟ้า (DS1.) 2.40 x 2.40 m.	1	ชุด	28,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว พร้อมกระจกติดตาย (D10)	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม+ช่องแสงกระจกติดตาย (W1.)	2	ชุด	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม (W2.)	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	วัสดุ + ค่าแรง

หน้า 50/51

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานอาคารอมสินสาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายภิญโญ อินทริอัม

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 31 กค 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ช่างประตู่ Service	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- ช่างแสงกระจกติดตาย (W4) ขนาด 2.40 x 2.40 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- เหล็กดัดกันขโมย (F)	6	ตร.ม.	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานประตู - หน้าต่าง								
	รวมงานประตู - หน้าต่าง								
	- โฉมน้ำรั่ว แบบหมอน้ำ TF - 2783w	3	ชุด	4,950.00	14,850.00	450.00	1,350.00	16,200.00	
	- โฉมน้ำรั่ว TF - 412	1	ชุด	3,090.00	3,090.00	450.00	450.00	3,540.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง TF - 0948	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบผนังเคาน์เตอร์ WF-F507	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	450.00	900.00	12,100.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า A-1501	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00	
	- กระเบื้องงานปูผนังสอยลมม 0.60 x 1.20 m.	3	บาน	750.00	2,250.00	70.00	210.00	2,460.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวล้างพื้น	2	ชุด	320.00	640.00	25.00	50.00	690.00	
	- สายฉีดชำระสายอ่อนอย่างดี	3	ชุด	540.00	1,620.00	35.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	2	อัน	750.00	1,500.00	120.00	240.00	1,740.00	
	- ชั้นวางของ	1	ชุด	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบยัดผนัง	1	ชุด	270.00	270.00	70.00	70.00	340.00	
	- สติ๊กเกอร์เปิด-ปิด พร้อมสายน้ำดี	10	อัน	570.00	5,700.00	70.00	700.00	6,400.00	
	- ระบายน้ำทิ้งแบบสแตนเลสแบบดักกลิ่น	3	ชุด	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมงานสุขภัณฑ์								
	รวมงานสุขภัณฑ์								
7	- งานพาสตี							53,345.00	
	- พาสตีพลาสติคภายนอก (P13)	80.00	ตร.ม.	50.00	4,000.00	34.00	2,720.00	6,720.00	
	- พาสตีพลาสติคผนังภายใน (P9)	119.00	ตร.ม.	45.00	5,355.00	30.00	3,570.00	8,925.00	
	- พาสตีพลาสติคฝ้าเพดานภายใน	227.00	ตร.ม.	45.00	10,215.00	30.00	6,810.00	17,025.00	
	- พาสตีฝ้า	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
รวมงานพาสตี								35,670.00	

หน่วย : บาท

53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงดูแลแปลง
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายภิญโญ อินทร์มี
สถาบันดู จังหวัดเชียงราย
สำนักงานอาคารออมสินสถาบันดู จังหวัดเชียงราย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 6

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2011

หน่วย : บาท

[illegible]

✓

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย นายบัญชา สดามทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 31 กค 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า								
	ตู้ MDB. 100A. IC ≥ 25 KA. 415 V.								
	MAIN MCCB. 3P. 100 AT. 160 AF . 25 KA.	1	ตัว	2,613.00	2,613.00	-	-	2,613.00	
	MCCB 3P. 12-100 AT. 100 AF 25 KA.	5	ตัว	1,928.00	9,640.00	-	-	9,640.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ชุด	4,690.00	4,690.00	-	-	4,690.00	
	Surge Arrester 3P Class I + II (50KA)	1	ตู้	29,900.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 200 mm. Form 1 IP31	1	ตู้	17,700.00	17,700.00	4,000.00	4,000.00	21,700.00	
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	L/C 1. Phase 6 C/T	2	ตู้	1,040.00	2,080.00	700.00	1,400.00	3,480.00	
	MAIN 2P. 40-63 AT. 10 KA.	2	ตัว	701.00	1,402.00	-	-	1,402.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	115.00	920.00	-	-	920.00	
	LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย 240/415 V MAIN Breaker 100 A								
	L/C 3 Phase. 18 C/T.	5	ตู้	4,414.00	22,070.00	1,000.00	5,000.00	27,070.00	
	MAIN 3P. 30-50 AT. 100AF. 15 KA.	5	ตัว	2,539.00	12,695.00	-	-	12,695.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	29	ตัว	115.00	3,335.00	-	-	3,335.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	4	ตัว	1,153.00	4,612.00	-	-	4,612.00	

หน่วย : บาท

91/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานอาคารอมลินสาขาบ้านตุ๋น จังหวัดเชียงราย
สาขาบ้านตุ๋น จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายบัญชา สถานทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 31 กค 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย FRC, IEC 01, XLPE, NY								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. FRC	50	เมตร	67.00	3,350.00	11.00	550.00	3,900.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. NY. 1 CORE	34	เมตร	28.00	952.00	13.00	442.00	1,394.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. NY. 1 CORE	70	เมตร	44.00	3,080.00	18.00	1,260.00	4,340.00	
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	1728	เมตร	9.00	15,552.00	7.00	12,096.00	27,648.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	784	เมตร	13.00	10,192.00	10.00	7,840.00	18,032.00	
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	33	เมตร	20.00	660.00	12.00	396.00	1,056.00	
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	81	เมตร	37.00	2,997.00	16.00	1,296.00	4,293.00	
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	16	เมตร	57.00	912.00	19.00	304.00	1,216.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. IEC 01	100	เมตร	88.00	8,800.00	23.00	2,300.00	11,100.00	
	สายไฟ 4 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V	28	เมตร	32.00	896.00	10.00	280.00	1,176.00	
	สายไฟ 25 sq.mm. CV. XLPE 1c 600/1000 V	115	เมตร	124.00	14,260.00	26.00	2,990.00	17,250.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	4,315.57	4,315.57	-	-	4,315.57	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT,IMC								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2" EMT.	1666	เมตร	26.00	43,316.00	21.00	34,986.00	78,302.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4" EMT.	10	เมตร	37.00	370.00	23.00	230.00	600.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1" EMT.	24	เมตร	53.00	1,272.00	26.00	624.00	1,896.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2 EMT.	25	เมตร	108.00	2,700.00	35.00	875.00	3,575.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 32 mm. 1-1/4 IMC.	34	เมตร	128.00	4,352.00	35.00	1,190.00	5,542.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 40 mm. 1-1/2 IMC.	28	เมตร	156.00	4,368.00	40.00	1,120.00	5,488.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	8,456.70	8,456.70	-	-	8,456.70	

รวม
91

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนาคารออมสินสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สถาปัตย์กรรม
นายบุญเชา สดงามทรัพย์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **31 ก.ค. 2561**
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	16	ชุด	2,800.00	44,800.00	135.00	2,160.00	46,960.00	
	2 x (18-20) W. LED T8. 0.3x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(C)	10	ชุด	2,300.00	23,000.00	135.00	1,350.00	24,350.00	
	1 x(8-10) W. LED T8. มีตะแกรงลาด(N)	5	ชุด	850.00	4,250.00	115.00	575.00	4,825.00	
	(7 - 8) W.LED Module Down Light Ø ~ 100 mm. (P)	8	ชุด	650.00	5,200.00	115.00	920.00	6,120.00	
	20 W.LED Module Down Light Ø ~ 200 mm. (S)	58	ชุด	1,550.00	89,900.00	115.00	6,670.00	96,570.00	
	(6.5 - 7) W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้. (T)	7	ชุด	540.00	3,780.00	115.00	805.00	4,585.00	
	(9 - 10) W. LED Bulb โคมไฟติดผนัง ชั่ว E 27. IP65 (U)	4	ชุด	1,510.00	6,040.00	165.00	660.00	6,700.00	
	LED Soft Strip 10 -12 W./m (LED ซ่อนหลังฝ้า)	12	เมตร	650.00	7,800.00	50.00	600.00	8,400.00	
	3x3 W. LED MODULE PF > 0.90 EL	5	ชุด	540.00	2,700.00	115.00	575.00	3,275.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและตัวรับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	47	ตัว	30.00	1,410.00	80.00	3,760.00	5,170.00	
	สวิตช์สองทาง (S2)	8	ตัว	56.00	448.00	85.00	680.00	1,128.00	
	ตัวรับเดี่ยว 2P+E สีขาว	18	ชุด	80.00	1,440.00	90.00	1,620.00	3,060.00	
	ตัวรับคู่ 2P+E สีขาว	36	ชุด	130.00	4,680.00	90.00	3,240.00	7,920.00	
	ตัวรับคู่2P+E สีเหลือง	31	ชุด	190.00	5,890.00	90.00	2,790.00	8,680.00	
	หน้าฉาก 3 ช่อง ชนิดกันน้ำ	1	ตัว	360.00	360.00	-	-	360.00	
	หน้าฉาก 1-3 ช่อง	85	ชุด	22.00	1,870.00	-	-	1,870.00	

รวม
๑๕๕๐

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

25

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

W
2/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 12

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สำนักงานอาคารอเนกประสงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันที่ จังหวัดเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
นายพิริยชาติ กุญรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบระบายอากาศ								
	พัฒนาระบายอากาศ								
	- พัฒนาระบายอากาศแบบดูดผนัง ขนาด 150 CFM	1	ตัว	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
	- พัฒนาระบายอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM	2	ตัว	2,140.00	4,280.00	575.00	1,150.00	5,430.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ								
	คำนวณน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกิน								
	- เครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	2	ม.	455.00	910.00	-	-	910.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU/Hr.	4	ม.	455.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU/Hr.	19	ม.	635.00	12,065.00	-	-	12,065.00	
	งานติดตั้งพัฒนาระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์								
	Round Duct ฝุ่นม้วน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 6"	2	เมตร	300.00	600.00	30.00	60.00	660.00	
	Grille & Slot								
	- EAG 6"x4"	2	ชุด	138.00	276.00	173.00	346.00	622.00	
	รวมงานระบบระบายอากาศ							22,407.00	

9/11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานอาคารอมลินสาขาบ้านตุ๋น จังหวัดเชียงราย
สาขาบ้านตุ๋น จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
นายพีรชาติ กุยรัตน์

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 31 กค 2561
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เบ็ดเตล็ด								
	โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (3-5) W. LED 1.8 AH. 3.6- 4.8 V.	9	ชุด	2,160.00	19,440.00	115.00	1,035.00	20,475.00	
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH 2 ชุด)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	LIGHTING CONTROL PANEL (LCP.) ตู้ควบคุมแสงสว่าง								
	ตู้ไซร์เบอร์ 2 ขนาด ซม.(30x50x17)	1	ตู้	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	CIRCUIT BREAKER 3 P 20 A 7.5 kA.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16 A 6kA.	5	ชุด	115.00	575.00	-	-	575.00	
	KEY SWITCH	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	SIGNAL LAMP	6	ชุด	170.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	KNOB SWITCH	6	ชุด	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							35,090.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

15

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงติดตั้ง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อม

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 15

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	เคาน์เตอร์ส่วนบริการลูกค้า (พิเศษ)	3	ชุด	33,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
2	โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
3	โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
4	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	2	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
5	โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (พิเศษ)	3	ชุด	13,400.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
6	โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ (พิเศษ)	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
7	โต๊ะรับรองลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
8	เก้าอี้ทำงานพนักงานปฏิบัติการ (พิเศษ)	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
9	เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
10	เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา (พิเศษ)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 1 (พิเศษ)	9	ชุด	3,600.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
12	เก้าอี้รับรองลูกค้า แบบที่ 2 (พิเศษ)	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
13	ตู้เก็บเอกสาร แบบที่ 1 (พิเศษ)	5	ชุด	2,800.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
14	ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด 5 ชั้น)	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
15	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร	2	ชุด	15,700.00	31,400.00	-	-	31,400.00	
16	เครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่เกิน 300 W.	2	ชุด	9,900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
17	ประตูห้องมั่นคง	1	ชุด	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	

หน่วย : บาท

2560 9/1

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

1/5

งานปรับปรุงตัดแปลง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายภิญโญ อินทร์รัมย์
สถาปัตยกรรม
สถาบันดู จัหวัดเชียงราย
สำนักงานธนาคารออมสินสถาบันดู จัหวัดเชียงราย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ

41.448.00

10