

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๗ จำนวน ๓ สาขา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๗ จำนวน ๓ สาขา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายธวัช	งามสมประสงค์	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายวรเมธ	แรงสืบสิน	กรรมการ 
๗.๓ นายบัญชา	สถานทรัพย์	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 7 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 โดยหน่วย จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 หน้า ปร.5 จำนวน 2 หน้า ปร.4(พ) จำนวน 1 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 12 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กย. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 งานติดตั้ง Self Service ภาค 7	721,357.08	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	13,000.00	
สรุป			
ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		734,357.08	
คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง		734,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวัช จามสมประสงค์)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรมธ แรงสืบสิน)



กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบัญชา สathanทรัพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 7

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

เมื่อ วันที่ 24 มิ.ย 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ - กลุ่มที่1				
	หมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 7				
	1.1 พื้นที่ Digithai Life Solution (2 ช่อง) สาขาชลบทจร จ.กำแพงเพชร	109,429.25			
	1.2 พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาท่าสองยาง จ.ตาก	220,702.25			
	1.3 พื้นที่ Digithai Life Solution (3 ช่อง) สาขาพบพระ จ.ตาก	221,702.25			
	รวมหมวดงานปรับปรุง - ซ่อมแซม เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 7	551,833.75	1.3072	721,357.08	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	551,833.75	1.3072		
	ค่า Factor F = 1.3072				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)			721,357.08	


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิช จามสมประสงค์)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แรงสืบสิน)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สathanทรัพย์)

แบบปร.5(ข)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 24 ก.ย. 2561 หน่วย:บาท

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สานทรัพย์)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

(ปร.4(พ))

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 7

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 24 ก.ย. 2561 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	พื้นที่ Digithai Life Solution ชนิด 2 เครื่อง สาขาชลบทจร จ.กำแพงเพชร (แผ่นที่ 3)	1	งาน	3,000.00	
2	พื้นที่ Digithai Life Solution ชนิด 3 เครื่อง สาขาท่าสองยาง จ.ตาก (แผ่นที่ 6)	1	งาน	5,000.00	
3	พื้นที่ Digithai Life Solution ชนิด 3 เครื่อง สาขาพบพระ จ.ตาก (แผ่นที่ 9)	1	งาน	5,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				13,000.00	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัช งามสมประสงค์)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรเมธ แรงสืบสิน)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา สถานทรัพย์)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาสถกบาตร จ.กำแพงเพชร (2 ช่อง) แบบเลขที่
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

รายการเลขที่
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 12.4 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานรื้อถอน+ตกแต่ง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน พร้อมเก็บงาน ผนัง	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2	งานผนัง				-	-	-		
	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ขนาด 2 ตู้.				-	-	-		
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.3 มม.	15	ท่อน	453.00	6,795.00	-	-	6,795.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	แผ่นวิวบอร์ดหนา 6 มม.	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	7	ตร.ม.	2,200.00	15,400.00	300.00	2,100.00	17,500.00	
	ช่องเปิด Service	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	2	ม.	200.00	400.00	45.00	90.00	490.00	
	สแตนเลสขอบเครื่อง	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ทาสีผนังเดิม PO	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	3.2	ตร.ม.	5,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	ซ่อมแซม/ทาสีน้ำมัน ฝ้าอลูมิเนียมเดิม	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	แผ่นอะคริลิกใส (คริสตัล) หนา 8 มม. กันระหว่างเครื่อง	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

63,835

KS

Zm

2,500.00		
195.00		
109,429.25		

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาทำสองยาง จ.ตาก (3 ช่อง) แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ทรจสบออาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่

24 กย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน+ตกแต่ พื้น ผนังและฝ้าเพดานพร้อมเก็บงาน	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตภายนอก ภายใน + ฝ้าเสา	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
3	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้				-		-		
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ฟ่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 6 มม.	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	10	ตร.ม.	2,200.00	22,000.00	300.00	3,000.00	25,000.00	
	กล่องไฟฟ้าด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม. พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai (หลอด LED)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	- ป้ายกล่องไฟ 24 hrs Service	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	ประตู 5/1 บานคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
7	ชุดหน้าต่างบานอลูมิเนียมขอบขาว 1.40x3.00 ม. (W)	1	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
8	ย้ายตู้ธุรกรรมธนาคาร พร้อมเชื่อมระบบไฟฟ้า	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
9	รื้อ / ติดและประกอบกลับชุดประตูเหล็กม้วน	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
								203,044.	

(Handwritten signatures and initials)

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาทำสองยาง จ.ตาก (3 ช่อง) แบบเลขที่ 15069.25

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร 124 กย. 2564

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพิโรธาส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบไฟแสงสว่าง				-		-		
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	สวิตช์				-		-		
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า				-		-		
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์				-		-		
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ				-		-		
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	

15,069.25

A

Z

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาทำสองยาง จ.ตาก (3 ช่อง)

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ประมาณราคาโดย

รายการเลขที่ แบบปร.4

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2561

แผ่นที่ 5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ				-		-		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาทำสองยาง จ.ตาก (3 ช่อง)				-		-	220,702.25	




รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาพพระ จ.ตาก (3 ช่อง) แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 6
โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561
ประมาณราคาโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน+ตกแต่งผนัง พื้น ฝ้าเพดานพร้อมเก็บงาน	1	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
2	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตภายนอก ภายใน	20	ตร.ม.	2,200.00	44,000.00	600.00	12,000.00	56,000.00	
3	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้				-		-		
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวบอร์ดหนา 6 มม.	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	300.00	2,700.00	22,500.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด0.12x0.24x2.30ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียม สูง100มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai (หลอด LED)	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด (หลอด LED)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	ย้ายโต๊ะเส้นเชื่อมพร้อมเดินงานระบบ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
6	ประตู D1 บานคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
7	กันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงสแตนเลสตามแบบ	5.76	ตร.ม.	5,000.00	28,800.00	-	-	28,800.00	




รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาพวพระ จ.ตาก (3 ช่อง, แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 7

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่ 24 กย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบไฟแสงสว่าง				-		-		
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	
	สวิตช์				-		-		
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	ตัวรับไฟฟ้า				-		-		
	ตัวรับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (ตัวรับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์				-		-		
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (ตัวรับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ				-		-		
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	

 

รายการประมาณราคา

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาพพระ จ.ตาก (3 ช่อง) แบบเลขที่ รายการเลขที่ แบบปร.4 แผ่นที่ 8

โดยหน่วย ตรวจจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟ				-		-	-	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาพพระ จ.ตาก (3 ช่อง)				-		-	221,702.25	

h

h

Zhu