

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๗ จำนวน ๔ สาขา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑๗ จำนวน ๔ สาขา

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)

๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา กรรมการ

๗.๓ นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 17 ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
 โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 14 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 18 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 สค 2557 หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 งานติดตั้ง Self Service ภาค 17	1,393,171.13	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	34,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	8,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,435,171.13	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,435,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


ประธานกรรมการ
 (นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสุจิตรา ใฝ่ประเสริฐ)

แบบปร.5(ก)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๑ หน่วย:บาท

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสัจจิรา ไร่ประเสริฐ)

แบบปร.5(จ)

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 17

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ตรวจสอบอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2551

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาธนบุรี จ.นครศรีธรรมราช (แผ่นที่ 4)	1	งาน	17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง สาขาห้วยยอด จ.ตรัง (แผ่นที่ 8)	1	งาน	17,000.00	17,000.00	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สรุป	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				34,000.00	


ประธานกรรมการ
(นายกับปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสจิตรา ไร่ประเสริฐ)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.4(พ)

ประเภทงาน

ปรับปรุง - ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร

ธนาคารออมสิน

สถานที่ปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 17

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร


ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	- ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	1	งาน	2,000.00	
2	- ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น สาขาห้วยยอด จ.ตรัง	1	งาน	2,000.00	
3	- ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น สาขาปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช	1	งาน	2,000.00	
4	- ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น สาขาท่าแพ (สตูล) จ. สตูล	1	งาน	2,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,000.00	


.....ประธานกรรมการ

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ สุวรรณรักษา)



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ)

รายการเลขที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันท
: อ.ด.อ. ชล

Handwritten signature: *[Signature]*

รวมเงินฟ้าเพดาน

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาอ่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ชนิด 3 เครื่อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไพโรภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา							
	4.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2 เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	10	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3 ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4 หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5 ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6 กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	4.7 รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	รวมเงินงานหลังคา							36,912.60
5.	งานประตู							
	5.1 ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมเงินงานประตู							22,000.00
6.	งานป้ายต่างๆ							
	6.1 ป้าย Dighai	1	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2 ป้ายกล่องไฟ ATM	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3 ป้ายกล่องไฟ ADM	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4 ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5 ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.6 ป้ายกล่องไฟแถบสีเทกเจอร์	2	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7 กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. LED	4	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8 กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม. LED	3	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมเงินงานป้ายต่างๆ							89,400.00

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 3

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาธนบุรี จ.นครศรีธรรมราช ชนิด 3 เครื่อง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตซ์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หมักาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ่มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากกวาง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง									24,187.00
MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง									368,653.20

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 4

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ชนิด 3 เครื่อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	ปรับระดับพื้นที่บริเวณวางเครื่องเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.88	ตร.ม.	550.00	5,984.00	-	-	5,984.00	
	ร้อยป้าย ATM 24 Hours ออก	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	ปิดช่อง ATM เดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ค่าออกกล่องวงจรปิดแล้วนำกลับมาติดตั้งใหม่	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง + งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ								
3	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง WALL TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU/hr	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
								17,000.00	

[Handwritten signature]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 5

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาท้ายยอด จ.ตรัง ชนิด 3 เครื่อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	MOBILE BOOTH ATM ชนิด 3 เครื่อง								
	1. งานพื้น								
	1.1 เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	8	ท่อน	685.50	5,484.00	-	-	5,484.00	
	1.2 แผ่นรีวบอร์ดหนา 16 มม.	4	แผ่น	585.00	2,340.00	100.00	400.00	2,740.00	
	1.3.แผ่นอลูมิเนียมพิมพ์ลายหนา 3 มม.	4	แผ่น	3,200.00	12,800.00	200.00	800.00	13,600.00	
	1.4.ค่าติดตั้งโครงเหล็กทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,956.00	1,956.00	1,956.00	
	รวมเงินงานพื้น								23,780.00
	2. งานผนัง								
	2.1เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	9	ท่อน	453.00	4,077.00	-	-	4,077.00	
	2.2เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	10	ท่อน	207.50	2,075.00	-	-	2,075.00	
	2.3ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,845.60	1,845.60	1,845.60	
	2.4แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายนอก)	27	ตร.ม.	2,200.00	59,400.00	600.00	16,200.00	75,600.00	
	2.5แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. (ภายใน)	18	ตร.ม.	2,200.00	39,600.00	600.00	10,800.00	50,400.00	
	2.6ผนังแผ่นอะคริลิกใส (คริสตัน) หนา 8 มม. ติดตั้งติดสติกเกอร์ผ้า	2	แผ่น	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.7แผ่นรีวบอร์ดหนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น	12	แผ่น	398.00	4,776.00	100.00	1,200.00	5,976.00	
	รวมเงินงานผนัง								149,973.60
	3. งานฝ้าเพดาน								
	3.1อลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	8	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	600.00	4,800.00	22,400.00	
	รวมเงินฝ้าเพดาน								22,400.00

(Handwritten signature and initials)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผนที่ 6

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาห้วยยอด จ.ตรัง ชนิด 3 เครื่อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทวีโรภาส

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
	4.1เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.0 มม.	6	ท่อน	697.00	4,182.00	-	-	4,182.00	
	4.2เหล็ก Ø 16 มม. @ 0.10 ม.	10	เส้น	327.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	4.3ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,235.60	2,235.60	2,235.60	
	4.4หลังคาเมทัลชีสพร้อมอุปกรณ์	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	50.00	450.00	3,600.00	
	4.5ฉนวนกันความร้อนหนา 3"	9	ตร.ม.	200.00	1,800.00	25.00	225.00	2,025.00	
	4.6กันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดพร้อมโครง 1.00x3.00 ม. (บน-ล่าง)	6	ตร.ม.	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	4.7รางน้ำสแตนเลสพร้อมท่อลง	6	ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	รวมเงินงานหลังคา								36,912.60
5.	งานประตู								
	5.1ประตูนิรภัย D1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมเงินงานประตู								22,000.00
6.	งานป้ายต่างๆ								
	6.1ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	6.2ป้ายกล่องไฟ ATM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.3ป้ายกล่องไฟ ADM	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.4ป้ายกล่องไฟ PASSBOOK	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	6.5ป้ายกล่องไฟโฆษณาด้านข้าง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.6ป้ายกล่องไฟแถบสติกเกอร์	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	6.7กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม. LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	6.8กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม. LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมเงินงานป้ายต่างๆ								89,400.00

8

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 7

สถานที่ปรับปรุง MOBILE BOOTH ATM สาขาห้วยยอด จ.ตรัง ชนิด 3 เครื่อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไพโรภาส

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	1 x (18-20) W. LED T8. มีครอบหลอด (K.)	2	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	ตู้ LOAD CENTER 1 PHASE 4 CIRCUIT	1	ชุด	2,116.00	2,116.00	700.00	700.00	2,816.00	
	TIMER SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	110.00	220.00	3,220.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	เต้ารับคู่ 2P + E	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	หน้ากาก เต้ารับคอมพิวเตอร์	9	ชุด	22.00	198.00	-	-	198.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45)A. 220V. พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	1,490.00	1,490.00	300.00	300.00	1,790.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	GROUND ROD Ø 5/8" ทุ้มทองแดง ยาว 6 ฟุต	1	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	Extermix Welding	1	ชุด	250.00	250.00	30.00	30.00	280.00	
	ขาตั้งเหล็กฉากวง CDU	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	สายไฟ + อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง								24,341.00
	MOBILE BOOTH/ATM ชนิด 3 เครื่อง								368,807.20

สถานที่ปรับปรุง
MOBILE BOOTH ATM สาขาห้วยยอด จ.ตรัง ชนิด 3 เครื่อง

แบบสอบถาม

รายการเลขที่

โดยหน่วย
ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวานนี้

100

[illegible]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 9

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาปากน้ำ จ.นครราชสีมา 3 ช่อง แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทโรภาส

เมื่อวันที่ 28 สค ๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	ฝ้าเพดานฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ (C1)	10	ตร.ม.	260.00	2,600.00	75.00	750.00	3,350.00	
3	งานฝ้าเพดาน C2 ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต	3.5	ตร.ม.	2,200.00	7,700.00	600.00	2,100.00	9,800.00	
4	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
5	หลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ + โครงหลังคา	5.25	ตร.ม.	5,000.00	26,250.00	-	-	26,250.00	
6	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	บัวอลูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

[Handwritten signature and initials]

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช 3 ช่อง แบบเลขที่

โดยหน่วย ควบคุมอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานป้าย								
	- ป้าย Digithai	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟผาเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมดุล	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
9	สวิทช์								
	สวิทช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิทช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สรีทช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
11	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	

(Handwritten signature and mark)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาปากพั้ง จ.นครศรีธรรมราช 3 ช่อง แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มพโรภาส

เมื่อวันที่ 28 ต.ค 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
13	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาปากพั้ง จ.นครศรีธรรมราช 3 ช่อง								162,912.25	

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 12

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digithai Life Solution สาขาท่าแพ (สตูล) จ. สตูล 3 ช่องแบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

เมื่อวันที่ ๒๘ สค ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม + ซ่อมตกแต่งงานปูน เก็บงาน	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานผนังอุดมียูนิเนียมคอมโพสิต	3	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	600.00	1,800.00	8,400.00	
3	หลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ + โครงหลังคา	2.16	ตร.ม.	5,000.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
4	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กรุด้านเดียว	3	ตร.ม.	240.00	720.00	100.00	300.00	1,020.00	
5	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. กรุ 2 ด้าน	10	ตร.ม.	365.00	3,650.00	130.00	1,300.00	4,950.00	
6	ทาสีเก็บงานห้อง ATM ภายใน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
7	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	20	ท่อน	453.00	9,060.00	-	-	9,060.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	2,718.00	2,718.00	2,718.00	
	แผ่นวีวบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอูมิเนียมคอมโพสิต	4.5	ตร.ม.	250.00	1,125.00	100.00	450.00	1,575.00	
	แผ่นอูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	15	ตร.ม.	2,200.00	33,000.00	600.00	9,000.00	42,000.00	
	กล่องไฟฟ้ามาตรฐานตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	กล่องไฟด้านบนตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x0.60 ม.พร้อมไฟ LED	3	ชุด	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	บัวอูมิเนียมสูง 100 มม.	3	ม.	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	สแตนเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ย้ายป้าย จุ๊กเกอร์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 13

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาท่าแพ (สตูล) จ. สตูล 3 ช่อง แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ตรวจก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มภิโรภาส

เมื่อวันที่ 28 สค 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
9	สวิตช์								
	สวิตช์หน้าพิกัดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
10	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
11	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	

(Signature)

รายการประมาณราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 14

สถานที่ปรับปรุง พื้นที่ Digital Life Solution สาขาท่าแพ (สตูล) จ. สตูล 3 ช่อง แบบเลขที่

รายการเลขที่

โดยหน่วย ตรวจสอบอาคาร ตรวจจสอบอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายชัยรัตน์ สิมทโรภาส

เมื่อวันที่

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
13	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
พื้นที่ Digital Life Solution สาขาท่าแพ (สตูล) จ. สตูล 3 ช่อง								147,305.25	