

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑ จำนวน ๗ สาขา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้าง ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑ จำนวน ๗ สาขา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
 - งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....'21 ก.ย. 2561'
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
 - ๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ธนาคารออมสิน เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง Self Service สาขาในสังกัดภาค ๑ จำนวน ๗ สาขา

๖.๑ ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญฤกษ์)

๖.๒ กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

๖.๓ กรรมการ
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

พื้นที่ Digithai Life Solution สาขามหานคร กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ตรวจสอบอาคารฯ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


1

ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ก.ย 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง		
	หมวดงานสถาปัตย์	907,215.51	X
	หมวดงานสาธารณูปโภค	139,853.34	X
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,047,068.85	X
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,047,000.00	
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

พื้นที่ Digital Life Solution สาขามหาณาค กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ตรวจสอบอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

17

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
	หมวดงานสถาปัตย์				
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขามหาณาค กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	99,011.40	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขานางเลิ้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	133,011.40	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ (เปลี่ยนสตีกเกอร์)	7,800.00	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาตึกเรียน กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	179,441.40	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขากระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	92,036.40	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาราชวิถี กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	175,126.40	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาเอสพลานาด สีดาภิเษก กรุงเทพฯ (เปลี่ยนสตีกเกอร์)	8,225.00	X		
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	694,652.00	1.3060	907,215.51	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขามหาณาค กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	16,852.25	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขานางเลิ้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	48,174.25	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาตึกเรียน กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	14,852.25	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขากระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	12,222.25	X		
	พื้นที่ Digital Life Solution สาขาราชวิถี กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)	14,984.25	X		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	107,085.25	1.3060	139,853.34	
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)				
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	801,737.25	1.3060		
	ค่า Factor F =	1.3060			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

1,047,068.85

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัฐพล ปุญญะภาคย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

พื้นที่ Digital Life Solution สาขามหานคร กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ตรวจสอบอาคารฯ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


..... 19 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น					-	


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายณัฐพล ปญญะภาคย์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธีรวัฒน์ จิตชัยกรณ์)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธณัฏกรณ์ สงพรมทิพย์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 13

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สาขามหาศาล กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย

นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้นผนังฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
2	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	1	ตร.ม.	2,200.00	2,200.00	-	600.00	600.00	2,800.00	✓
3	ทาสีผนังภายใน PO	12	ตร.ม.	45.00	540.00	-	30.00	360.00	900.00	✓
4	งานบันได									✓
	เสริมชั้นบันได ค.ส.ล. ทน 10 ซม.เสริมเหล็ก 9 มม. @ 0.15 ม. (ตะแกรง)	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	✓
	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	6	ตร.ม.	600.00	3,600.00	-	210.00	1,260.00	4,860.00	✓
	ฉาบปูนโดอูมิเยม มีแถบยางดำ 2 เส้น	11	ม.	200.00	2,200.00	-	40.00	440.00	2,640.00	✓
5	งานติดตั้งผนังตู้ ATM ชนิด 3 ตู้									✓
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	8	ท่อน	453.00	3,624.00	-	-	-	3,624.00	✓
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	ท่อน	204.50	2,454.00	-	-	-	2,454.00	✓
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	-	1,823.40	1,823.40	1,823.40	✓
	แผ่นวิวบอร์ดหนา 6 มม. ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	-	100.00	500.00	1,750.00	✓
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	-	600.00	5,400.00	25,200.00	✓
	แผ่นอะคริลิคหนา 10 มม. สีขาวจูน	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	✓
	บัวอลูมิเนียมสูง 10 มม.	3	ม.	200.00	600.00	-	45.00	135.00	735.00	✓
	สแตนเลสราบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	✓
6	งานป้าย									✓
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟออนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	✓
	เปลี่ยนสติกเกอร์ป้าย 24 hrs Service	1	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	-	4,725.00	✓
รวมค่าจ้างงานและค่าวัสดุ									99,011.40	

รวมค่าจ้างงานและค่าวัสดุ

99,011.40

250

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปฏิบัติงานซ่อมรถจักรยานยนต์

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7	ระบบไฟแสงสว่าง (15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ชนิดพลิกตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	
	ย้ายตู้ Hup	1	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
รวม รวมหมวดงานสาธารณูปโภค(งานไฟฟ้า)									16,852.25
บริษัท Digital Life Solution สาขามหาสารคาม กรุงเทพฯ (ข้อ 3 ของ)									115,863.65

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สาขานางเลิ้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ทรูสเทลอคาครา

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11.0 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอน พื้นผนังฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
2	งานฉาบปูนผิวเรียบคอนกรีต ภายนอกและภายใน	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	✓
3	ทาสีผนังภายใน PO	7	ตร.ม.	45.00	315.00	30.00	210.00	525.00	✓
4	งานติดตั้งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	8	ท่อน	453.00	3,624.00	-	-	3,624.00	✓
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	ท่อน	204.50	2,454.00	-	-	2,454.00	✓
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,823.40	1,823.40	1,823.40	✓
	แผ่นรีบาร์รตหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	5	แผ่น	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	✓
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	✓
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30 ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	✓
	บัวอลูมิเนียมสูง 10 มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	✓
	สแตนเลสกรอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟอลูมิเนียม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟพลาสติก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟปรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
6.0	ID1 ประชุด	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	✓
รวมทั้งหมดงบกลางโครงการ								133,011.40	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1
พื้นที่ Digital Life Solution สาขานางเลิ้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)
ตรวจสอบอาคาร
นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15-18)W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	
	สวิตช์								
	สวิตช์ขนาดติดตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
	หน้ากาก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	หน้ากาก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	
	หน้ากาก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	
	สาย 2.5 sq.mm. IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 มม. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	

Handwritten signatures and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1


สถานที่ปฏิบัติงานอาคารอมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สำนักงานเล้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มทิโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม- ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ								
	พัฒนาระบบอาคารที่พักติดผนัง 8 นิ้วพร้อมวงกบ	1	ชุด	845.00	845.00	345.00	345.00	1,190.00	
	โครงสร้างเหล็กผนังอูมิเนียมคอมโพสิตด้านข้างกันสาด	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	กันสาดอูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครง ขนาด 1.25x2.70 ม. (บน-ล่าง-ข้าง)	10	ตัว	2,500.00	25,000.00	600.00	6,000.00	31,000.00	
รวม รวมหมดงานสาธารณูปโภค(งานไฟฟ้า)									48,174.25
พื้นที่ Digital Life Solution สำนักงานเล้ง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)									181,185.65


[illegible]

พี่เจ๋ Diethal | E Solution สามารถจัดส่งตรงถึงคุณ (ฟรี! แล้วยังแถม)

7,800.00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 13

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สาขาศรีบ้าน กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มภิโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
2	งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต+โครงเหล็ก	10	ตร.ม.	2,200.00	22,000.00	600.00	6,000.00	28,000.00	✓
3	ทาสีผนังภายใน PO	10	ตร.ม.	45.00	450.00	30.00	300.00	750.00	✓
4	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60ม.	4	ตร.ม.	600.00	2,400.00	210.00	840.00	3,240.00	✓
	งานปูบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางดำ 2 เส้น	6	ม.	200.00	1,200.00	40.00	240.00	1,440.00	✓
	ซ่อมรอยต่อด้วยเส้นแสดนเลส ระหว่างพื้นกระเบื้อง	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	✓
5	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	8	พอน	453.00	3,624.00	-	-	3,624.00	✓
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	พอน	204.50	2,454.00	-	-	2,454.00	✓
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,823.40	1,823.40	1,823.40	✓
	แผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	✓
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	✓
	แผ่นอะคริลิคหนา 10 มม. สีขาวทึบ	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	✓
	บัวอลูมิเนียมสูง 10 มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	✓
	สแตนเลสขอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	✓
6	ประตู D1 บานเปลือย กระดาษ 12 มม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	✓
7	ประตูตู้เหล็กม้วน DS	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	✓
8	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟถอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	เปลี่ยนสติกเกอร์ป้าย 24 hrs Service	1	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	4,725.00	✓

รวมรวมงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม

179,441.40

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ร.4 แผ่นที่ 8/ 13

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สาขาศรีฐาน กรุงเทพมหานคร (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโสภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15 -18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	✓
	สวิตช์								
	สวิตช์ชนิดกึ่งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	✓
	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับคู่ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	✓
	หมักก (ตัวรับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	✓
	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	✓
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	✓
	หมักก (ตัวรับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	✓
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	✓
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	✓
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	✓
รวม รวมผลงานและค่าวัสดุ (งานไฟฟ้า)									14,852.25
พื้นที่ Digital Life Solution สาขาศรีฐาน กรุงเทพมหานคร (ชนิด 3 ช่อง)									194,293.65

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 13

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน พื้นที่ Digital Life Solution สาขากระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มไพโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้นผนังฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต	1	ตร.ม.	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	2,800.00	
3	ทาสีผนังภายใน PO	3	ตร.ม.	45.00	135.00	30.00	90.00	225.00	
4	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	8	ท่อน	453.00	3,624.00	-	-	3,624.00	
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	ท่อน	204.50	2,454.00	-	-	2,454.00	
	ค่าติดตั้งและทาสีกันสนิม	1	งาน	-	-	1,823.40	1,823.40	1,823.40	
	แผ่นวิวบอร์ดหนา 6 มม. ภายนอกก่อนปิดทับแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	
	แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	
	แผ่นอะคริลิกหนา 10 มม. สีขาวใส	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	บัวอะลูมิเนียมสูง 10 มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	
	สแตนเลสขอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
5	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟลอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟฟลักเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- เปลี่ยนสติกเกอร์ป้าย 24 hrs Service	1	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	4,725.00	
						-	-		
						-	-		
						-	-		

รวมหน่วยงานสถาปัตย์กรรม

92,036.40

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 10/ 13

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออนไลน์ พื้นที่ Digital Life Solution สาขากระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ

คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบไฟแสงสว่าง								
	สวิทช์								
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	✓
	ตู้รับไฟฟ้า								
	ตู้รับตู้ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	✓
	หมักก (ตู้รับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	✓
	ตู้รับคอมพิวเตอร์								
	ตู้รับคอมพิวเตอร์ RU 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	✓
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	✓
	หมักก (ตู้รับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	✓
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	✓
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	✓
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	✓
รวม รวมหมวดงานสาขาอุปกรณ์ไฟฟ้า									12,222.25
พื้นที่ Digital Life Solution สาขากระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)									104,258.65

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารคอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
คำนวณราคากลางโดย

เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1
พื้นที่ Digital Life Solution สาขาชาวจังหวัด กรุงเทพฯ (ชนิด 3 ช่อง)
ตรวจสอบอาคารฯ
นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน พื้น-ผนัง-ฝ้าเพดานของเดิม	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	✓
2	งานผสมปูนอุดมีเนียมคอมโพสิต	6	ตร.ม.	2,200.00	13,200.00	600.00	3,600.00	16,800.00	✓
	โครงเหล็กคาน้ำอุดมีเนียมคอมโพสิต	2.7	ตร.ม.	500.00	1,350.00	-	-	1,350.00	✓
3	ทาสีผนังภายใน PO	4	ตร.ม.	45.00	180.00	30.00	120.00	300.00	✓
4	งานบันได-พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.เสริมเหล็ก 9 มม. @ 0.15 ม.(ตะแกรง)	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓
	พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	6.5	ตร.ม.	600.00	3,900.00	210.00	1,365.00	5,265.00	✓
	งานปูบันไดอุดมีเนียม มีแถบยางดำ 2 เส้น	10	ม.	200.00	2,000.00	40.00	400.00	2,400.00	✓
5	งานตกแต่งผนังหน้าตู้ ATM ชนิด 3 ตู้								
	เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	8	ฟุต	453.00	3,624.00	-	-	3,624.00	✓
	เหล็กกล่อง 1" x 2" x 1.2 มม.	12	ฟุต	204.50	2,454.00	-	-	2,454.00	✓
	ค่าติดตั้งและทาสีกับเสริม	1	งาน	-	-	1,823.40	1,823.40	1,823.40	✓
	แผ่นวีจาบอร์ดหนา 6 มม.ภายนอกก่อเปิดทับแผ่นอุดมีเนียมคอมโพสิต	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00	✓
	แผ่นอุดมีเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม.	9	ตร.ม.	2,200.00	19,800.00	600.00	5,400.00	25,200.00	✓
	กล่องไฟด้านข้างตู้เครื่องขนาด 0.12x0.24x2.30ม.พร้อมไฟ LED	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
	ช่องเปิด Service	3	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	✓
	บัวอุดมีเนียมสูง 10 มม.	3	ม.	200.00	600.00	45.00	135.00	735.00	✓
	สนدنเลสรอบเครื่อง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	✓
6	ประตู D5/1 บานคู่	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	✓
7	หน้าต่าง W1 กระดาษ 12 มม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	✓
8	งานป้าย								
	- ป้าย Digital	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟตอนเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟฝากเงิน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- ป้ายกล่องไฟรับสมุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	✓
	- เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้าย 24 hrs Service	1	ชุด	4,725.00	4,725.00	-	-	4,725.00	✓
	งานกันสาดโพลีคาร์บอเนต	2.3	ตร.ม.	5,000.00	11,500.00	-	-	11,500.00	✓
รวมรวมงานแสดงรายการ								175,264.00	✓

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง เพื่อติดตั้งเครื่อง Self Service ภาค 1
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน ที่พื้นที่ Digital Life Solution สาขาชาคริตร์ กรมพรฯ (ชนิด 3 ช่อง)
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง ตรวจสอบอาคารฯ
คำนวณราคากลางโดย นายชัยรัตน์ ลิ้มโรภาส

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 119 ก.ย. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบไฟแสงสว่าง								
	(15-18) W. LED Module Down Light Ø (175-200) (R)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	115.00	230.00	2,630.00	✓
	สวิตช์								
	สวิตช์นาฬิกาตั้งเวลา พร้อม Magnetic Switch และตู้	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	✓
	สวิตช์ทางเดียว (S)	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	✓
	หมักราก (สวิตช์)	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	✓
	เต้ารับไฟฟ้า								
	เต้ารับตู้ 2P+E	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	✓
	หมักราก (เต้ารับ)	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	✓
	เต้ารับคอมพิวเตอร์								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	4	ชุด	278.00	1,112.00	110.00	440.00	1,552.00	✓
	สาย UTP. CAT 5E	120	เมตร	15.00	1,800.00	10.00	1,200.00	3,000.00	✓
	หมักราก (เต้ารับคอมพิวเตอร์)	4	ชุด	22.00	88.00	-	-	88.00	✓
	สายไฟ								
	สาย 4 sq.mm.IEC 01	50	เมตร	13.00	650.00	10.00	500.00	1,150.00	✓
	สาย 2.5 sq.mm.IEC 01	25	เมตร	9.00	225.00	7.00	175.00	400.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ สายไฟ	1	งาน	61.25	61.25	-	-	61.25	✓
	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. 1/2" EMT	50	เมตร	26.00	1,300.00	21.00	1,050.00	2,350.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบ ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	195.00	195.00	-	-	195.00	✓
รวมรวมหมวดงานสามารถระบุได้ (งานไฟฟ้า)									14,984.25
พื้นที่ Digital Life Solution สาขาชาคริตร์ กรมพรฯ (ชนิด 3 ช่อง)									190,110.65




[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*